

Reconstructia salii de sport din s.Blijnii Hutor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Solutii arhitecturale (167.1-16-03 SA)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti despartitori din asbociment)	m2	284,00		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pereti despartitori din tabla profilata/platelaj)	m2	296,40		
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (carcasa din aluminiu)	kg	1 750,00		
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	749,50		
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	255,68		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi de intrare	m2	18,00		
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	87,50		
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	87,50		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				
		2. Inchideri si compartimentari				
9	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in	m3	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (sub fundatii, betonare in compartimentul CBA)				
10	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m	m3	63,63		
11	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (plasa SG-2 pas 600mm 0,78kg /ml)	kg	210,60		
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (14 boiandrugi)	kg	84,00		
13	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m ²	0,34		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				
		3. Finisare interioara				
		3.1. Tavane				
		3.1.1. Tip I				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163,50		
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	163,50		
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla cu densitatea 80gr/m2 fara utilizarea aracetului	m2	163,50		
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,50		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163,50		
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	163,50		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip I Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		3.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		3.2.1. Tip A (tink)				
20	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	422,50		
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	422,50		
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla cu densitatea 80gr/m2 fara utilizarea aracetului	m2	422,50		
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	422,50		
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	422,50		
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC scructurat "	m2	422,50		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip A (tink) Inclusiv salariu				
		3.2.2. Tip B (teracota)				
26	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	128,50		
27	CI06C	Placaj din fainata ceramica, smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	128,50		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip B (teracota) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.3. Pardosele				
		3.3.1. Tip I (pardosele sportive)				
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	749,50		
29	TsC53A k=1.6	Compactarea pamintului cu pietris gr. 80 mm	100m 2	7,50		
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	749,50		
31	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-749,50		
32	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistirolbeton M5, B1.5, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	749,50		
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	749,50		
34	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T	m2	749,50		
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	749,50		
36	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-749,50		
37	CG08A	Pardoseli din materiale plastice tip "Teraflex Multi-Use" gr. 5 mm, montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz	m2	749,50		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip I (pardosele sportive)				
		Inclusiv salariu				
		3.3.2. Tip II (gresie ceramica fara hidroizolare)				
38	TsC53A k=1.6	Compactarea pamintului cu pietris gr. 80 mm (partial, in locurile de tragere a comunicatiilor)	100m 2	0,25		
39	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	166,62		
40	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata	m2	-166,62		

1	2	3	4	5	6	7
		preparat, se scade				
41	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistirolbeton M5, B1.5, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	166,62		
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	166,62		
43	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T	m2	166,62		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	166,62		
45	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	166,62		
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	184,30		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip II (gresie ceramica fara hidroizolare)				
		Inclusiv salariu				
		3.3.3. Tip III (pardoseli laminat)				
47	TsC53A k=1.6	Compactarea pamintului cu pietris gr. 80 mm (partial)	100m 2	0,20		
48	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	44,47		
49	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-44,47		
50	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistirolbeton M5, B1.5, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	44,47		
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,47		
52	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T	m2	44,47		
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	44,47		
54	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-44,47		
55	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 8 mm AC 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv	m2	44,47		

1	2	3	4	5	6	7
		plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip III (pardoseli laminat) Inclusiv salariu				
		3.3.4. Tip IV (gresie ceramica cu hidroizolare)				
56	TsC53A k=1.6	Compactarea pamintului cu pietris gr. 80 mm	100m 2	0,08		
57	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	39,63		
58	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-39,63		
59	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistirolobeton M5, B1.5, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	39,63		
60	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu material de tip "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2 mm. cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina. Consum material Cenizol-2EP - 3kg/m2	m2	39,63		
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,63		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	39,63		
63	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	39,63		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip IV (gresie ceramica cu hidroizolare) Inclusiv salariu				
		3.3.5. Tip V (gresie rampa)				
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	163,00		
65	CG01A1 k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T	m2	163,00		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	163,00		
67	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	163,00		
		<i>Total</i>	\$			

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip V (gresie rampa) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pardosele Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Finisare interioara Inclusiv salariu				
		4. Timplarie				
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (conform schitelor vezi pl 14 SA)	m2	32,80		
69	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi de intrare)	m2	21,20		
70	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usi (pereti despartitori wc)	m2	13,30		
71	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	6,00		
72	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (schimbarea ferestrelor deteriorate)	m2	57,64		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		5. Lucrari diverse				
		5.1. Copertina C1-C3				
73	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	103,02		
74	CK35B	Dibluri din metal d12x180 mm fixate in ziduri din beton armat	buc	16,00		
75	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	19,10		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Copertina C1-C3 Inclusiv salariu				
		5.2. Reconditionarea structurii de rezistenta				
76	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	852,35		
77	RpIzE15A	Desfacerea vopsitoriilor vechi cu lampa de benzina	m2	652,35		

1	2	3	4	5	6	7
78	CN31D	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate mecanizat cu vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	m2	652,35		
79	CN31D1	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate mecanizat cu vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice, pentru aplicarea unui strat suplimentar de vopsea	m2	652,35		
80	CN31D1	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate mecanizat cu vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice, pentru aplicarea unui strat suplimentar de vopsea Reconditionarea fasadei	m2	1 862,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Reconditionarea structurii de rezistenta Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %			
		Cheltueli de transport	%			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%			
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia salii de sport din s. Blijnii Hutor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Constructii din beton armat (167,1-16-03 CBA)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii bloc administrativ (FL-1, Fm-1)				
1	TsC53A k=1.6	Compactarea pamintului cu pietris gr. 100 mm	100m 2	0,60		
2	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	96,20		
3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	78,66		
4	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	511,00		
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MH 121-1 4 buc)	kg	19,20		
6	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	13,70		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Fundatii bloc administrativ (FL-1, Fm-1) Inclusiv salariu				
		2. Colane inzidite K1 (17 buc)				
7	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	25,50		
8	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	52,00		

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
9	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	167,00		
10	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,70		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Colane inzidite K1 (17 buc) Inklusiv salariu				
		3. Planseu monolit cota 2,700				
11	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	369,00		
12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite	buc	370,00		
13	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 6 AI)	kg	117,00		
14	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 8AI)	kg	95,00		
15	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 12 AII)	kg	4 093,00		
16	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu	buc	105,00		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 8-16 mm				
17	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pna la 35 m inclusiv	m3	27,50		
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (tevi de balustrada 100x100x6 35 buc l=1585mm)	kg	945,00		
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (placa de talpa 180x180x6 35 buc inclusiv mustetele)	kg	78,20		
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MH 111-6 6 buc)	kg	9,60		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Planseu monolit cota 2,700 Inklusiv salariu				
		4. Scari metalica 3 buc, ingradirea				
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada teava profilata 100x40x4	kg	1 533,00		
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada teava profilata 40x40x3	kg	319,00		
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada teava profilata 20x20x1,5 (curbilinii vezi pl 8 R)	kg	548,77		
24	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg prizon cornier 63x63x6	kg	6,84		
25	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg contratreapta teava profilata 100x40x4	kg	105,00		
26	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg vang de scara profil U 16	kg	396,00		
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada teava profilata 100x40x4	kg	174,00		
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-0.21 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,98		
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau	kg	137,25		

1	2	3	4	5	6	7
		acoperiri, inglobate total sau partial in beton (treptele cornier 50x50x4)				
30	CC02M2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (d 8AIII)	kg	21,60		
31	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	11,25		
32	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	0,41		
33	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm	m2	11,25		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Scări metalice 3 buc, îngrădirea				
		Inclusiv salariu				
		5. Boiandrugi PRm1				
34	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	3,50		
35	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite	buc	14,00		
36	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	8,20		
37	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	21,50		
38	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	0,52		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	\$			
		Total Boiandrugi PRm1 Inclusiv salariu				

		Total	\$			
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %			
		Cheltueli de transport	%			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia salii de sport din s. Bliinii Hutor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Echipament electric de forta si iluminat (167.1-16-02-EEF/IEI)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. EM 1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 600x500 (BZUM-TF 02-100-16)	buc	1,00		
2	08-03-526-2	Separator de sarcina, montatin dulapuri, curent pina la 100 (BH 32 3p 63A)	buc	1,00		
3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00		
4	08-03-526-2	Automat tripolar, montat in dulap, curent pina la 100 (BA47-29 3p 40A)	buc	1,00		
5	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 395x310 (ЩРН 24) ИИМ	buc	1,00		
6	08-03-526-2	Separator de sarcina, montatin dulapuri, curent pina la 100 (BH 32 3p 63A)	buc	1,00		
7	08-03-526-1	Automat tripolar, montat in dulap, curent pina la 25 A (BA 47-29 3p 20A C)	buc	1,00		
8	08-03-526-1	Automat monopolar, montat in dulap, curent pina la 25 A (BA 47-29 3P 25A C)	buc	2,00		
9	08-03-526-1	Automat diferential bipolar, montat in dulap, curent pina la 25 A (ABДТ 32 C16 10mA Inom=16A)	buc	3,00		
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 395x310 (ЩРН 24) ПИБ	buc	1,00		
11	08-03-526-1	Automat tripolar, montat in dulap, curent pina la 25 A (BA 47-100 3p 20A C)	buc	1,00		
12	08-03-526-	Automat tripolar, montat in dulap,	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	1	curent pina la 25 A (PH -47)				
13	08-03-526-1	Automat tripolar, montat in dulap, curent pina la 25 A (BA 47-29 3p 10A C)	buc	1,00		
14	08-03-526-1	Automat monopolar, montat in dulap, curent pina la 25 A (BA 47-29 1P 4A C)	buc	1,00		
15	08-03-526-1	Automat monopolar, montat in dulap, curent pina la 25 A (BA 47-29 1P 13A C)	buc	1,00		
16	pret furnizor	Post de comanda 1 buton КМН 10910	buc	1,00		
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Releu termoelectric ПТИ 1312)	buc	1,00		
18	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 B1-SB	buc	1,00		
19	pret furnizor	Cablu ВВГнг-FRLSL LS-0.66 2x1.5 mm2	m.l.	5,00		
20	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LSL LS-0.66 3x1.5 mm2	m.l.	55,00		
21	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LSL LS-0.66 3x2..5 mm2	m.l.	70,00		
22	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LSL LS-0.66 5x2..5 mm2	m.l.	100,00		
23	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LSL LS-0.66 5x6 mm2	m.l.	15,00		
24	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LSL LS-0.66 5x16 mm2	m.l.	5,00		
25	pret furnizor	Cablu КВВГнг-0.66 5x1.5 mm2	m.l.	45,00		
26	pret furnizor	Cablu КВВГнг-0.66 10x1.5 mm2	m.l.	10,00		
27	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V, PC 10-3-КБ	buc	2,00		
28	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V, BC-10-1-1-КБ	buc	1,00		
29	pret de piata	Cutie de distributie pentru instalatie inchisa UKT cu capac	buc	2,00		
30	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m canal 35x50x3000 inclusiv capacul	100 m	0,60		
31	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m canal 50x150x3000 inclusiv capacul	100 m	0,12		
32	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m canal 50x300x3000 inclusiv capacul	100 m	0,03		
33	pret furnizor	Canal-cablu din plastic 16x16 mm	m.l.	13,00		
34	pret furnizor	Canal-cablu din plastic 25x16 mm	m.l.	14,00		
35	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si	100 m	0,27		

1	2	3	4	5	6	7
	2	furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
36	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 ГМА 35/50	buc	4,00		
37	pret furnizor	Teava din otel d 20mm	m.l.	9,00		
38	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,41		
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	32,50		
40	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,10		
41	pret furnizor	Cablu BBГHГ-LS-0.66 1x4 mm2	m.l.	45,00		
42	pret furnizor	Doze KM 41006	buc	2,00		
		Total	\$			
		Asigurarea sociala	27,5 %			
		Transportarea	%			
		Cheltuieli de aprovizionare	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total				
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				
		1.2. Utilaj				
43	pret furnizor	Dulap BZUM-TF 02-100-16 100A	buc	1,00		
44	pret furnizor	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	2,00		
45	pret furnizor	Contor electronic 120A ZMG 310 CR 2400	buc	1,00		
46	pret furnizor	Automat (BA47-29 3p 40A ,B)	buc	1,00		
47	pret furnizor	Automat (BA 47-29 3p 20A C)	buc	1,00		
48	pret furnizor	Automat (BA 47-29 3P 25A C)	buc	2,00		
49	pret furnizor	Automat ABДТ32, C16, 30mA	buc	3,00		
50	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa ИПВ-243, IP31	buc	2,00		
51	pret	Automat (BA 47-100 3p 20A C)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor					
52	pret furnizor	Automat (PH 47)	buc	1,00		
53	pret furnizor	Automat BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00		
54	pret furnizor	Automat BA47-29M, 1P, 04A, °C°	buc	1,00		
55	pret furnizor	Automat BA47-29M, 1P, 013A, °C°	buc	1,00		
56	pret furnizor	Declansator electromagnetice КМН-10910	buc	1,00		
57	pret furnizor	Releu termoelectric РТН 1312	buc	1,00		
58	pret furnizor	Diod luminiscent verde AL:-22	buc	17,00		
59	pret furnizor	Buton de comanda ABLF-22, inclusiv suportul de montaj (start/stop)	buc	2,00		
60	14	Contactor ГМА 35/50	buc	4,00		
		Total	\$			
		Achizitionarea	%			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total EM Inclusiv salariu				
		2. EOP				
		2.1. Lucrari de montare				
61	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 395x310 (ЩРН 24) ШО	buc	1,00		
62	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 265x440 (ЩРН 18) ШР	buc	1,00		
63	08-03-526-2	Separator de sarcina, montat in dulapuri, curent pina la 100 (BH32 3p 40A)	buc	1,00		
64	08-03-526-2	Separator de sarcina, montat in dulapuri, curent pina la 100 (BH32 3p 20A)	buc	1,00		
65	08-03-526-1	Automat tripolar, montat in dulap, curent pina la 25 A (BA 47-29 1p 10A B)	buc	11,00		
66	08-03-526-1	Automat monopolar, montat in dulap, curent pina la 25 A (BA 47-29 1P 4A C)	buc	1,00		
67	08-03-526-1	Automat diferential bipolar, montat in dulap, curent pina la 25 A (ABДТ 32 C16 10mA Inom=16A)	buc	4,00		
68	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m canal 50x150x3000 inclusiv capacul	100 m	1,20		
69	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m canal 50x300x3000	100 m	0,03		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv capacul				
70	pret furnizor	Canal metalic 50x150x3000 inclusiv capacu	m.l.	120,00		
71	pret furnizor	Canal metalic 50x300x3000 inclusiv capacul	m.l.	3,00		
72	08-02-407- 1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,03		
73	pret furnizor	Teava din otel d 25mm	m.l.	3,00		
74	pret furnizor	Canal-cablu din plastic 25x16 mm	m.l.	80,00		
75	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	11,75		
76	pret furnizor	Cablu BBГнг-FRLSL LS-0.66 2x1.5 mm2	m.l.	130,00		
77	pret furnizor	Cablu BBГнг-LSL LS-0.66 3x1.5 mm2	m.l.	450,00		
78	pret furnizor	Cablu BBГнг-LSL LS-0.66 3x2..5 mm2	m.l.	595,00		
79	08-03-596- 5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 120 (LBA/S)	100 buc	0,42		
80	pret furnizor	Corp iluminat cu diode de tip PRS/S ECO LED 120 W IP 67 cu plasa de protectie	buc	42,00		
81	08-03-593- 6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,33		
82	pret furnizor	Corp iluminat luminiscent de tip HIII 1101 100W IP54	buc	18,00		
83	pret furnizor	Corp iluminat luminiscent de tip HIII 1106 100W IP54	buc	1,00		
84	pret furnizor	Corp iluminat luminiscent de tip HIII 1301 100W IP54	buc	14,00		
85	08-03-593- 10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,05		
86	pret furnizor	Corp de iluminat Exit	buc	5,00		
87	pret furnizor	Lampa energoeconoma 20W	buc	19,00		
88	pret furnizor	Lampa economa 12W	buc	14,00		
89	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,33		
90	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V, PC 10-3- KB	buc	33,00		
91	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,28		
92	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20,	buc	28,00		

1	2	3	4	5	6	7
		10A, 220V, BC-10-1-1-KБ				
93	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01		
94	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V, BC-10-2-1-KБ	buc	1,00		
95	pret furnizor	Doze pentru aparate Y-196 YXJI4	buc	50,00		
96	pret de piata	Cutie de distributie pentru instalatie inchisa Y-197 YXJI4 cu capac KOH-1M-04	buc	70,00		
97	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10		
98	12333333	Transformator de tensiune 220/12V	buc	0,00		
		Total	\$			
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %			
		Cheltueli de transport	%			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				
		2.2. Utilaj				
99	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa ИІРБ-243, IP31	buc	1,00		
100	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa ИІРБ-183- IP31	buc	1,00		
101	pret furnizor	Dulap montat pe perete lada transformator	buc	1,00		
102	pret furnizor	Separator de sarcina BH-32, 3P, 40A	buc	1,00		
103	pret furnizor	Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A	buc	1,00		
104	pret furnizor	Automat BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc	11,00		
105	pret furnizor	Automat BA47-29M, 1P, 04A, °C°	buc	1,00		
106	pret furnizor	Automat АВДТ32, C16, 30mA	buc	4,00		
		Total	\$			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%			
		Total Utilaj Inklusiv salariu				
		Total	\$			
		Total EOP Inklusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inklusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia salii de sport din s.Blijnii Hutor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Retele interioare apa si canalizare (167,1-16-04-RAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema A1/T 3 (apa rece/calda)				
1	SA15A	Teava PPR, PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, avind diametrul de 20x2.8 mm	m	64,00		
2	SA16B	Teava PPR, PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 25x3.5 mm	m	17,00		
3	SA16C	Teava PPR PN 20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	6,00		
4	SA16D	Teava PPR PN 20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	14,50		
5	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	38,52		
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	101,50		
7	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	101,50		
8	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	101,50		
9	SD05A	Robinet sfera-fluturare cu mufe, avind diametrul de 1/2" d 20	buc	2,00		
10	SD05B	Robinet sfera-fluturare cu mufe, avind diametrul de 3/4" (d 15)	buc	13,00		
11	SD01A	Robinet de inchidere cu stut pentru racordarea furtunului, avind	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2" d 32				
12	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" d 32	buc	1,00		
13	SD12A	Supapa de siguranta tip 601, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 32	buc	1,00		
14	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15. mm	buc	1,00		
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm	m	11,00		
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm	m	10,00		
17	SD01A	Robinet de inchidere cu stut pentru racordarea furtunului, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00		
18	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	2,00		
19	11111125	Boiler 100l	buc	2,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Sistema A1/T 3 (apa rece/calda) Inclusiv salariu				
		2. Canalizare menajera (K1)				
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	14,60		
21	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	43,00		
22	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	26,00		
23	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	18,50		
24	SB28A	Sifon de pardoseala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00		
25	SB09E	Clapeta de aer pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00		
26	SB09E	Revizie din material plastic pentru	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
27	SB09E	Caciula de ventilare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00		
28	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla D110) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,00		
29	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla D110x50x110) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,00		
30	SB09E	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, 45"	buc	16,00		
31	SB09E	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, 90"	buc	3,00		
32	SB09C	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, 45"	buc	35,00		
33	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	25,00		
34	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,00		
35	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,90		
36	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	6,00		
37	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	7,00		
38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
39	SC02A	Cada pentru dus 800x800 mm, din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	6,00		
40	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Canalizare menajera (K1) Inclisiv salariu				

		Total	\$	
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %	
		Cheltueli de transport	%	
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%	
		Total		
		Cheltueli de regie	%	
		Total		
		Beneficiu de deviz	%	
		Total deviz: Inclisiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia salii de sport din s. Bliinii Hutor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-5 Sistemul de incalzire si ventilare (167.1-16-03IV)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări sanitar-tehnice 1.1. Ventilare				
1	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	124,00		
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200 - 150 mm	m2	12,60		
3	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200 - 200 mm	m2	3,00		
4	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300 - 200 mm	m2	15,00		
5	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400-500 mm	m2	18,90		
6	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800-500 mm	m2	78,20		
7	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 315 mm	m2	17,80		
8	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala de tip Paroc Hvac VentMat AluCoat sau similare, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm	m2	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
9	IzI23B	Protectia termoizolatiei cu folie din aluminiu de tip TitanFlex sau similare si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte	m2	1,00		
10	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, 700x1000 de tipul Vents	buc	1,00		
11	CL20A	Grile de ventilatie masa plastica 300x500 mm	buc	8,00		
12	CL20A	Grile de ventilatie masa plastica 200x200 mm	buc	12,00		
13	CL20A	Grile de ventilatie masa plastica 150x200 mm	buc	2,00		
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate de aspiratie 700x70	buc	4,00		
15	VB28E	Deflector circular cu diametrul 315 mm	buc	1,00		
16	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 150x200	buc	6,00		
17	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 300x 500	buc	8,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Ventilare Inclusiv salariu				
		1.2. Alimentarea cu caldura a instalatiei de refulare a aerului				
18	1125555	Nod de amestec de tip Vents YCBK 1 1/4-10	buc	1,00		
19	ID04B	Robinet sfera-fluture, cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2"	buc	6,00		
20	SD01A	Robinet de inchidere cu stut pentru racordarea furtunului, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00		
21	IA20B	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/2"	buc	1,00		
22	ID04A	Robinet de balansare, cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2"	buc	6,00		
23	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00		
24	ID06A	Robinet de aerisire automat	buc	2,00		
25	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	50,00		
26	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x913 mm	m	50,00		
27	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	50,00		

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
28	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	50,00		
29	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	25,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Alimentarea cu caldura a instalatiei de refulare a aerului Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,5 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari sanitar-tehnice Inklusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Ventilare				
30	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Instalatii de refulare a aerului de tip VENTS MIIA 5000V (LCD) complet echipat	buc	1,00		
31	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm de tip Vents LF 230 cu reglare electrica	buc	1,00		
32	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw de tip Vents БКПФ 4Д 700x400	buc	1,00		
33	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm atenuator de zgomot de tip BBГ 700x400 Vents	buc	2,00		
34	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
35	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer	buc	8,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Ventilare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,5 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
		3.1. Ventilare				
36	pret piata	Instalatii de refulare de tip VENTS MIIA 5000V (LCD) complet echipat sau echivalent	buc	1,00		
37	pret furnizor	Clapeta de tip Vents LF 230 cu reglare electrica+ servomotor sau echivalent	buc	1,00		
38	pret furnizor	Ventilator de tip Vents БКПФ 4Д 700x400 sau echivalent	buc	1,00		
39	pret furnizor	Atenuator de zgomot de tip BBГ 700x400 Vents sau echivalent	buc	2,00		
40	pret furnizor	Ventilator BKM 315 sau echivalent	buc	1,00		
41	pret furnizor	Supapa pentru canale de ventilare 700x400 KOM 1 sau echivalent	buc	8,00		
42	pret furnizor	Termomanometru	buc	2,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Ventilare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia salii de sport din s. Bliinii Hutor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4-1 Alimentarea cu energie electrica (C 1213-216-001 AEE)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor CB 105-3.5 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,00		
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor CB 105-3.5 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	1,00		
3	33-04-003-3	Montarea stlpilor CB 105-3.5 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (3 piloni)	buc	1,00		
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,00		
5	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m	0,30		
6	1	Conductor de legare la pamant 3Π3	m	3,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,5 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc	1,00		
8	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,00		
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, mm, ЯУО 9602-3274 IP 21 450x300x220				
10	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	2,00		
11	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (stilpi de iluminat decorativi cu 3 corpuri pe stilp de tip KO -4 TY09B-75-192)	buc	6,00		
12	08-02-369-3	Corp de iluminat stradal LED-A60 standard	buc	18,00		
13	111123	Cablul СИП-2 3x70mm2+1x395+1x35	m	250,00		
14	111123	Cablul ББГНГ 4x70mm	m	55,00		
15	pret furnizor	Cablu ББГНГ-FRLSL LS-0.66 2x1.5 mm2	m.l.	35,00		
16	56555	Cablul electric АББ6IIIБ 5x10mm2	m	60,00		
17	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	2,00		
18	111231	Mufa 4КНМП-70/120	buc	1,00		
19	111231	Mufa 4КБТп-5	buc	1,00		
20	56555	Cablul electric АПБ 1x16mm2	m	5,00		
21	56555	Dispozitiv pentru fixarea proptelei la stilp У4 УКП	buc	5,00		
22	56555	Placa МУ103	buc	3,00		
23	55578	Placa МУ104	buc	2,00		
24	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,57		
25	1	Conductor de legare la pamant F 20.07	m	9,00		
26	111231	Agrafa de fixare C20	buc	9,00		
27	1	Consola suspendata CA 2000	buc	3,00		
28	111231	Clema de sustinere ES 1500-95	buc	1,00		
29	111231	Clema de ancorare PA-2200	buc	4,00		
30	111231	Clema de ramificare OP 95	buc	4,00		
31	11122231	Curelusa de fixare KR-1	buc	7,00		
32	111231	Clema de sustinere TY-34 ПС-1-1	buc	4,00		
33	15	Dispozitiv de stringere ramificare CI 25-150	buc	4,00		
34	16	Dispozitiv de stringere ramificare MJPT 70	buc	8,00		
35	17	Dispozitiv de stringere ramificare MJPT 95 N	buc	2,00		
36	18	Dispozitiv de stringere ramificare ZVZ 481	buc	4,00		
37	19	Clema ZP-2	buc	3,00		
38	20	Clema KZP-2	buc	4,00		
39	pret furnizor	Doze cu capac Abox GT	buc	6,00		
40	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m canal 35x50x3000 inclusiv capacul	100 m	0,06		

1	2	3	4	5	6	7
41	pret furnizor	Tub gofrat ДСК 50/41,5	m.l.	10,00		
42	pret furnizor	Tub gofrat CTG 20-20	m.l.	10,00		
43	1112222	Mufa K 804	buc	2,00		
44	1112223	Ancora K 804675	buc	3,00		
45	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	12,21		
46	CL18A	Confecții metalice diverse din profile lamine, tablă, tablă striată, oțel beton,	kg	78,50		
47	08-02-471- 4	Priza de pămînt, verticală, din oțel rotund, diametru 18 mm, L=3.0 m	10 buc	0,30		
48	08-02-472- 9	Conductor de legare la pămînt, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,21		
49	RpCA01A	Săpături manuale de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adîncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, șanțuri, canale etc., executate în cantități de pînă la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,50		
50	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusive	m3	1,50		
51	111458	Caramizi ceramice pline	buc	170,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurări sociale și medicale</i>	27,5 %			
		<i>Cheltuieli de transport</i>	%			
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrări de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
52	8	Înteruptor de sarcină BP-32И 160A	buc	1,00		
53	8	Siguranta ППНН-33, 50A	buc	1,00		
54	12	Dulap de distribuție exterior ЯУО 9602-3274 IP 21 450x300x220	buc	1,00		
55	15	Releu fotoelectric	buc	1,00		
56	pret furnizor	Protecție la suprațensiuni ОПН СПБ*/10(A35**)	buc	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
57	pret furnizor	Stilpi de iluminat decorativi cu 3 corpuri pe stilp de tip KO -4 TY09B- 75-192	buc	6,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				

		Total	\$	
		Total deviz: Inclisiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia salii de sport din s.
Blijnii Hutor**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajare teritoriu (167.1-16-02-PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acces auto				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²	1,57		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	0,54		
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	75,60		
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu așternere mecanica, cu nisip	m ³	54,00		
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=18cm	m ³	15,70		
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.61/m ²)	t	0,10		
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanica (beton asfaltic macrogranular poros	m ²	157,70		
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.31m ²)	t	0,05		
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m ²	157,70		

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica beton asfaltic macrogranular dens				
10	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	218,00		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Acces auto Inclusiv salariu				
		2. Pavaj pietonal				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2	4,62		
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-40mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	46,22		
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	462,20		
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B7.5, de 10x20 cm	m	108,20		
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	462,26		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pavaj pietonal Inclusiv salariu				
		3. Gazoane				
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m 2	12,80		
17	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m 2	12,80		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Gazoane Inclusiv salariu				

		Total	\$	
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %	
		Cheltueli de transport	%	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia salii de sport din s.
Blijnii Hutor**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1-2
Utilaj tehnologic (167.1-16-02-Th)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz,\$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Echipament pentru baschet/ fotbal de sala				
1	1000	Panou de baschet mare	buc	2,00		
2	1001	Porti metalice pentru fotbal in sala	buc	2,00		
3	1001	Plasa pentru porti de fotbal	buc	2,00		
4	1001	Plasa pentru protectia ferestrelor si tavanelor gr atei 4mm cu ochiul 40x40mm (capron) inclusiv dispozitivele de fixare, montarea plasei	m2	800,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Echipament pentru baschet/ fotbal de sala Inclusiv salariu				
		2. Echipament volei				
5	1001	Plasa pentru volei	buc	1,00		
6	1000	Bare telescopice pentru montarea plasei de volei	buc	2,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Echipament volei Inclusiv salariu				
		3. Echipament athletic				
7	1006	Capra gimnastic	buc	1,00		
8	1019	Cal de gimnastic	buc	1,00		
9	1020	Trambulina pentru capra	buc	2,00		
10	1022	Fringhie de catarare din iuta	buc	1,00		
11	1023	Paralele gimnastica	buc	2,00		
12	Pret de piata	Banca de gimnastica (L = 3.0m)	buc	10,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Echipament athletic Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Cheltuieli de transport	%			

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)