

**Constructia punctului de trecere
a frontierei de stat operat in
comun "Palanca" pe teritoriul R.
Moldova**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Stramutarea cablurilor de telecomunicatii (04/2015-0-TSE.1-06))

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, US \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Stramutarea cablu Moldtelecon SA				
1	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat)	buc	1,00		
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	2,25		
3	TsC12D	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 61- 100 CP teren catg.II	100 m3	1,07		
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,35		
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	244,00		

1	2	3	4	5	6	7
6	10-06-015-08	Lucrari diverse: Montarea stilpului de masurari pentru linie de telecomunicatii	buc	3,00		
7	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3"	buc	2,00		
8	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor placa suport pentru camine de cablu	buc	2,00		
9	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00		
10	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,00		
		Total Stramutarea cablu Moldtelecon SA Inclusiv salariu				
		1.2. Stramutarea retelelor E-Telecom si Moldcell				
11	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	11,25		
12	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	11,25		
13	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	15,00		
14	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapeilor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	buc	1,00		
15	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, teville	m	95,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm				
16	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	15,00		
17	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3"	buc	1,00		
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor placa suport pentru camine de cablu	buc	1,00		
19	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00		
20	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00		
21	10-06-015-08	Lucrari diverse: Montarea stilpului de masurari pentru linie de telecomunicatii	buc	3,00		
		Total Stramutarea retelelor E-Telecom si Moldcell Inklusiv salariu				
		1.3. Stramutarea retelelor Anracom si ПІСУ				
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,20		
23	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	15,00		
24	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	447,00		
25	10-06-015-08	Lucrari diverse: Montarea stilpului de masurari pentru linie de telecomunicatii	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
26	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	10,00		
27	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sabelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	buc	1,00		
28	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, teville de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm	m	10,00		
29	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	10,00		
30	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3"	buc	2,00		
31	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc	8,00		
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor placa suport pentru camine de cablu	buc	10,00		
33	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00		
34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00		
		Total Stramutarea retelelor Anracom si FIICY Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	US \$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	%			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Stramutarea cablu Moldtelecon SA				
35	34-02-002-1	Executarea conductelor din tuburi de beton D=100 mm cu o singura gaura: separate	1 km	0,008		
36	10-06-049-01	Pozarea tevii din polietilena D=63 mm in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir	100 m	6,92		
37	pret furnizor	Teava PVC p/u electromontaj d63	m.l.	692,00		
38	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice FO-10 in canalizare: in conducta prin canal eliberat	100 m	3,05		
39	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice FO-10 in transee	1 km	0,23		
40	pret furnizor	Cablu fibro-optic FO-10	m.l.	535,00		
41	10-06-055-03	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("YCCJK"): Instalarea, montarea "YCCJK" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 12	set	2,00		
42	10-06-054-03	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 12	1 teren	1,00		
		Total Stramutarea cablu Moldtelecon SA Inclusiv salariu				
		2.2. Stramutarea retelelor E-Telecom si Moldcell				
43	10-06-049-01	Pozarea tevii din polietilena D=63 mm in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir	100 m	1,90		
44	pret furnizor	Teava PVC p/u electromontaj d63	m.l.	190,00		
45	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice FO-48 in canalizare: in conducta prin canal eliberat	100 m	7,84		
46	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice FO-48 in transee	1 km	0,015		
47	pret furnizor	Cablu fibro-optic FO-48	m.l.	860,00		

1	2	3	4	5	6	7
48	10-06-055-08	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("YCCJK"): Instalarea, montarea "YCCJK" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 48	set	4,00		
49	10-06-054-08	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 48	1 teren	2,00		
		Total Stramutarea retelelor E-Telecom si Moldcell Inclusiv salariu				
		2.3. Stramutarea retelelor Anracom si ПІСУ				
50	34-02-002-1	Executarea conductelor din tuburi de beton D=100 mm cu o singura gaura: separate	1 km	1,148		
51	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice FO-36 in canalizare: in conducta prin canal eliberat	100 m	5,64		
52	pret furnizor	Cablu fibro-optic FO-36	m.l.	600,00		
53	10-06-055-08	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("YCCJK"): Instalarea, montarea "YCCJK" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 48	set	2,00		
54	10-06-055-08	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("YCCJK"): Instalarea, montarea "YCCJK" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 48	set	1,00		
55	10-06-054-08	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 48	1 teren	2,00		
56	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,564		
57	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,564		
58	pret furnizor	Cablu KCHH3 1x4x0,9	m.l.	600,00		
59	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la	100 cupluri	0,08		

1	2	3	4	5	6	7
		si dupa reglarea in dispozitive terminale				
60	10-06-013-10	Masurarea liniilor de cablu: Inercarea rezistentei electrice a izolatiei pe cablu simetric montat - aproximativ 1/4 sector de amplificare, lungime de constructie cablu pozat pe linie monocablu, capacitate: 1x4	buc	2,00		
61	10-06-013-07	Masurarea liniilor de cablu: Inercarea rezistentei electrice a izolatiei cablului simetric pe sector de amplificare din dispozitive terminale pe linie cu bicabluri, capacitate: 1x4	buc	2,00		
62	10-06-029-17	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 10x2	buc	2,00		
63	10-06-029-17	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 10x2	buc	1,00		
		Total Stramutarea retelelor Anracom si FIICV Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	US \$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	%			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				
		3. Utilaj				
		3.1. Stramutarea cablu Moldtelecon SA				
64	pret furnizor	Manson direct pentru cablu FO-10	buc	2,00		
		Total Stramutarea cablu Moldtelecon SA Inklusiv salariu				
		3.2. Stramutarea retelelor E-Telecom si Moldcell				
65	pret furnizor	Manson direct pentru cablu FO-48	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Stramutarea retelelor E-Telecom si Moldcell Inclusiv salariu				
		3.3. Stramutarea retelelor Anracom si FIICY				
66	pret furnizor	Manson direct pentru cablu FO-36	buc	2,00		
67	pret furnizor	Manson de ramificatie pentru cablu FO-36	buc	1,00		
68	pret furnizor	Manson direct pentru cablu KCHII3 1x4x0,9	buc	2,00		
69	pret furnizor	Manson de ramificatie pentru cablu KCHII3 1x4x0,9	buc	1,00		
		Total Stramutarea retelelor Anracom si FIICY Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	US \$			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		Total deviz: US \$ Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția punctului de trecere
a frontierei de stat operat în
comun "Palanca" pe teritoriul R.
Moldova**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

**Construcția rețelei telefonice prin cablu: SAT Palanca - punct vamal Palanca
(04/2015-0-TSE.2 (01 -07))**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, US \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,00		
2	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00		
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	476,00		
4	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de asfaltic si a stratului de pietris pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	64,52		
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (asfalt)	t	31,28		
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	31,28		
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip	m3	28,56		
8	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din piertis	m3	34,27		
9	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura	100m2	1,428		

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida				
10	DB16D k=2.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu aternere manuala (grosime 10 cm) Коэффициент к трудозатратам=2,500 Коэффициент к материалам=2,500 Коэффициент к машинам=2,500	m2	142,80		
11	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat)	buc	15,00		
12	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	516,00		
13	TsC12D	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umiditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 61- 100 CP teren catg.II	100 m3	7,19		
14	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,43		
15	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1 478,00		
16	10-06-015-08	Lucrari diverse: Montarea stilpului de masurari pentru linie de telecomunicatii	buc	18,00		
17	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	15,00		
18	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sabelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
19	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, teville de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm	m	65,00		
20	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	15,00		
21	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3"	buc	4,00		
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor placa suport pentru camine de cablu	buc	4,00		
23	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	26,00		
24	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	26,00	21,27 19,94	553,12 518,53
		<i>Total</i>	US \$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	%			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
25	34-02-002-1	Executarea conductelor din tuburi de beton D=100 mm cu o singura gaura: separate	1 km	0,332		
26	10-06-049-01	Pozarea tevii din polietilena D=40 mm in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir	100 m	2,44		
27	pret furnizor	Teava PVC p/u electromontaj d40	m.l.	244,00		

1	2	3	4	5	6	7
28	10-06-049-01	Pozarea tevii din polietilena D=63 mm in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir	100 m	6,26		
29	pret furnizor	Teava PVC p/u electromontaj d63	m.l.	626,00		
30	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice FO-24 in canalizare: in conducta prin constructii metalice	100 m	0,20		
31	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice FO-24 in canalizare: in conducta prin canal ocupat	100 m	0,77		
32	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice FO-24 in canalizare: in conducta prin canal eliberat	100 m	5,21		
33	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice FO24 in transee	1 km	1,935		
34	pret furnizor	Cablu fibro-optic FO-24	m.l.	2 609,00		
35	10-06-055-06	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("YCCJK"): Instalarea, montarea "YCCJK" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 24	set	5,00		
36	10-06-054-06	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 24	1 teren	5,00		
		<i>Total</i>	US \$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	%			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
37	pret furnizor	Manson direct pentru cablu FO-24	buc	5,00		
		<i>Total</i>	US \$			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: US \$ Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția punctului de trecere
a frontierei de stat operat în
comun "Palanca" pe teritoriul R.
Moldova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3
Demolarea lit. II plan cadastral**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz,,US \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	46,00		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	552,90		
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor cu utilizarea macaralei FAUN ATF 60-4 (2 buc) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	21 000,00		
4	DI54A k=0.33	Deplasarea macaralei FAUN ATF 60-4 la locul de lucru si inapoi (Chisinau-Palanca-Chisinau) Коэффициент к трудозатратам=0,330 Коэффициент к материалам=0,330 Коэффициент к машинам=0,330	1 km	584,00		
5	TrI1AF08A 4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1	t	24,48		
6	TsI51C10 k=2.33	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (70 km Palanca-Causeni) Коэффициент к трудозатратам=2,330 Коэффициент к материалам=2,330 Коэффициент к машинам=2,330	t	24,48		
		Total	US \$			

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	%			
		Cheltueli de transport	%			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total deviz: US \$ Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)