

**Anexa la Centru de Sanatate
s.Varnita, r-nul Anenii Noi
№70/16-SA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructie generale (marca SA)**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	36,700		
2	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	1,042		
Total Pereti Incluziv salariu						
		2. Axoperis				
		2.1. Tigla metalica				
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,940		
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,440		
5	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite 2,1m3)	m2	247,000		
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	7,480		
7	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,100		
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile	m2	247,000		

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor coama 27ml				
9	Pret de piata	Placa de inbinare de sus	m	8,000		
10	Pret de piata	Placa de inbinare de jos	m	13,000		
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	280,000		
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	37,000		
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=100mm)	m	43,000		
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,000		
15	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	24,000		
16	Pret de piata	Lambriu de lemn	m2	24,000		
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	24,000		
18	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,500		
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,375		
Total Tigla metalica Incluziv salariu						
		2.2. Termoizolarea acoperisului				
20	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polisteren beton gr.120MM)	m3	12,400		
21	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat	m2	103,360		

1	2	3	4	5	6	7
		marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
Total Termoizolarea acoperisului Incluziv salariu						
Total Acoperis Incluziv salariu						
		3. Timplarie				
22	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	13,620		
23	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	7,800		
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,800		
Total Timplarie Incluziv salariu						
		4. Usi				
25	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF	m2	9,450		
26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,000		
Total Usi Incluziv salariu						
		5. Pardosele 5.1. Tip 1				
27	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,193		
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	19,270		
29	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul	m2	-19,270		

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade, $\kappa=2$)				
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	19,270		
31	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (gr.100mm)	m3	1,927		
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,270		
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	57,810		
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,270		
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,480		
Total tip 1						
Incluziv salariu						
		5.2. tip 2				
36	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,869		
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.100mm)	m2	74,480		
38	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,380		
39	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,	m2	-86,860		

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade, $\kappa=2$)				
40	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (gr.100mm)	m3	8,686		
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	86,860		
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	260,580		
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	74,480		
44	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,380		
45	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	8,420		
Total tip 2						
Incluziv salariu						
Total Pardoseli						
Incluziv salariu						
		6. Finisarea interioara				
		6.1. Tavane				
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	105,080		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,080		

1	2	3	4	5	6	7
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ($\kappa=1,5$)	m2	105,080		
Total Tavne Incluziv salariu						
		6.2. Pereti				
49	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton $\kappa=1,5$)	m2	120,700		
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	9,600		
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	256,330		
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	256,330		
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, $\kappa=2$)	m2	256,330		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	256,330		
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual $\kappa=1,5$)	m2	256,330		
56	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	17,900		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.30mm, κ=1,5)				
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	17,900		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	17,900		
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual κ=1,5)	m2	17,900		
Total Pereti Incluziv salariu						
Total Finisarea interioara Incluziv salariu						
		7. Finisarea exetrioara				
60	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 50mm	m2	118,500		
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade	m2	106,500		
62	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	106,500		
63	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor	m2	12,000		
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade	m2	7,400		
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	7,400		

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti				
Total Finisarea exteriora Incluziv salariu						
		8. Lucrari diverse				
		8.1. Pereu lat.1,0 m				
66	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,364		
67	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	3,640		
68	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	36,400		
Total Pereu lat.1,0 m Incluziv salariu						
		8.2. Canale de ventilare CV1...CV3				
69	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,040		
70	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	0,300		
71	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	16,000		
72	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t	0,075		
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	11,000		
74	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm	m2	16,000		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
Total Canale de ventilare CV1...CV3 Incluziv salariu						
Total Lucrari diverse Incluziv salariu						
Cheltuieli directe			\$			
Fondul social			27,50 %			
Total			+			
Transportarea materialelor			%			
Cheltueli de semifabricat si depozitie			%			
Total			+			
Cheltuieli de regie			%			
Total			+			
Beneficiu			%			

**Total deviz:
Incluziv salariu**

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)

**Anexa la Centru de Sanatate
Varnita r-nul Anenii Noi №
70/16-CBA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de constructie generale

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,170		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	24,100		
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	462,900		
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,411		
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,411		
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,142		
7	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	353,430		
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,142		

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	1,043		
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,880		
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,880		
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	21,900		
Total Lucrari de terasamente Incluziv salariu						
		2. Perete de sprijin				
13	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	40,000		
14	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,865		
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	34,600		
Total Perete de sprijin Incluziv salariu						
		3. Fundatii				
16	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	4,200		
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	15,700		

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15				
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5	m3	7,000		
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	124,960		
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	170,520		
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	499,630		
22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	18,560		
Total Fundatii Incluziv salariu						
		4. Carcasa				
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,000		
24	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la	m2	18,700		

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	70,000		
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	151,360		
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,950		
28	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	33,700		
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	264,800		
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	491,750		
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	37,440		
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2	1,500		

1	2	3	4	5	6	7
		straturi inclusiv grundul				
Total Carcasa Incluziv salariu						
		5. Planseu				
33	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (II-1 - C7-IIK4.5-71.12)	buc	5,000		
34	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (II-2 - C7-IIK4.5-71.10)	buc	8,000		
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	5,200		
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	6,600		
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,000		
38	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,530		
Total Planseu Incluziv salariu						
Cheltuieli directe			\$			
Fondul social			27,50 %			

Total	+
Transportarea materialelor	%
Cheltuieli de semifabricat si depozitie	%
Total	+
Cheltuieli de regie	%
Total	+
Beneficiu	%

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)

**Anexa la Centru de Sanatate
Varnita,r-ul Anenii Noi №70/16-
RAC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Lucrari tehnico sanitare**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apeduct rece				
1	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm	set	1,00		
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00		
3	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,00		
4	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Teava PPR $\phi 20 \times 2,1$)	m	10,00		
5	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR $\phi 32 \times 3,0$)	m	27,00		
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	37,00		
7	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,70		
8	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	37,00		
9	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (teu ppr $\phi 20$)				
10	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teu ppr $\phi 32$)	m	1,00		
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (cot 90gr. $\phi 20$)	buc	6,00		
12	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (cot 90rp. $\phi 32$)	buc	9,00		
13	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (cot cu filet interior $\phi 20 \times 1/2''$)	buc	5,00		
14	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Mufa cu filet $\phi 20 \times 1/2''$)	buc	5,00		
15	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (mufa cu filet $\phi 32 \times 1''$)	buc	2,00		
16	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Mufa cu filet $\phi 20 \times 1/2''$)	buc	5,00		
17	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Mufa cu filet $\phi 32 \times 1''$)	buc	2,00		
18	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	5,00		
19	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
20	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur	m	9,00		
21	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur	m	24,00		
22	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm teava polietilena d-50	m	30,00		
23	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (trecere ppr $\phi 32 \times 20$)	buc	1,00		
Total Apeduct rece Inclusiv salariu						
		1.2. Apeduct ferbinte				
24	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00		
25	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Teava ppr $\phi 20 \times 2,1$)	m	46,00		
26	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	46,00		
27	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	46,00		
28	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (teu ppr. $\phi 20$)	buc	4,00		
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (cot ppr 90rp. $\phi 20$)	buc	12,00		
30	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Cot cu filet interior $\phi 20 \times 1/2"$)	buc	5,00		
31	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-	buc	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Mufa cu filet interior $\phi 20 \times 1/2''$)				
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Mufa cu filet exterior $\phi 20 \times 1/2''$)	buc	6,00		
33	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4".)	buc	5,00		
34	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur	m	46,00		
Total Apeduct ferbinte Inclusiv salariu						
		1.3. Canalizarea				
35	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	42,00		
36	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot	buc	10,00		
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.teu	buc	9,00		
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	1,00		
39	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00		
40	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (trecere din otel $\phi 150$ L=0,5m 1шт.)	kg	6,75		
41	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiar cu umplere cu mortar in planseu. (colier antiincendiar $\phi 110$)	buc	5,00		
42	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1,00		
43	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,05		
44	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).(Лючок бетонный в полу для прочистки V=0,02m3)	m3	0,04		
45	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament	m3	0,38		

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic (canal din lemn 200x200 L=3,0m)				
46	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	1,90		
Total Canalizarea Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			\$			
Asigurari sociale si medicale			27,50 %			
Total			+			
Transportarea materialelor			%			
Total			+			
Depozitarea			%			
Total			+			
Cheltuieli de regie			%			
Total			+			
Beneficiu de deviz			6%			
Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu						
		2. Valoarea utilajului 2.1. Apeduct rece				
47	Pretul firmei	Contor de tip "Sisma" φ15	set	1,00		
48	Pretul firmei	Filtru φ15	buc	1,00		
49	Pretul firmei	ManometruOBM-100	buc	1,00		
Total Apeduct rece Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			\$			
Cheltuieli de depozitare			%			
Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)

**Anexa la Centrul de Sanatate
Varnita. r-ul Anenii Noi №
70/16-IVC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Incalzire si ventilare**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzirea				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Kalog 3" 500x160 , 55sectii)	m2	13,200		
2	Pret piata	Radiatoare din fonta "Kalog 3" , 500x160. 55sectii	sectie	55,000		
3	Pret piata	Console pentru fixarea radiatoarelor (4 buc / radiator)	buc	24,000		
4	Pret piata	Dop de trecere 5/4"x1/2" (3buc / 1 radiator)	buc	18,000		
5	Pret piata	Dop orb 1" (1 buc / 1 radiator)	buc	6,000		
6	Pret piata	Garnitura 60x42x1 (4 buc /1 radiator)	buc	24,000		
7	Pret piata	Niplu fonta 5/4" (2 buc / 1 radiator)	buc	12,000		
8	IzA08C.1	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei , 55 sectii	m2	13,200		
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (ventil de balansare de tip "R206" Φ15MM) Giocomini)	buc	2,000		
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (ventil de inchidere de tip "R 251S" Φ15MM) Giocomini	buc	2,000		
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Adapter de drenaj de tip "R608D") Giocomini	buc	4,000		
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu cap termostatic de tip R401"Giocomini")	buc	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Cap de inchidere de tip (R14TG) "Giocomini")	buc	7,000		
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet manual de colt ϕ15 de tip (R 5TG) "Giocomini")	buc	1,000		
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Cap termostatic de tip R470 "Giocomini"	buc	6,000		
16	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm – robinet purjare de tip (R90) "Giocomini"	buc	7,000		
17	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teva PPR PN20x2,8 "Stabi"	m	34,000		
18	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava PPR 25x3,5 "Stabi"	m	53,000		
19	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, , Teava PPR 25x3,5 "Stabi"	m	55,000		
20	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	87,000		
21	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	55,000		
Total Incalzire Inclusiv salariu						
		1.2. Fitinguri PPR				
22	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitiguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Teu ϕ25x20x25)	buc	10,000		
23	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitiguri) din polietilena, imbinare prin	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Teu $\phi 32 \times 20 \times 32$)				
24	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot $\phi 20$)	buc	12,000		
25	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Cot $\phi 25$)	buc	4,000		
26	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa $\phi 25/20$)	buc	2,000		
27	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa $\phi 32/25$)	buc	2,000		
28	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa $\phi 32/20$)	buc	2,000		
29	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (trecere $\phi 20 \times 1/2$)	buc	14,000		
30	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Cot 45 inter./ 20 exterior)	buc	14,000		
31	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm	m	160,000		
32	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	95,000		
Total Fitinguri PPR Inclusiv salariu						
		1.3. Drenarea				
33	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, PN10 25x4,2	m	16,000		
34	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	16,000		

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
Total Drenarea Inclusiv salariu						
		1.4. Ventilarea				
35	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm	m2	3,500		
36	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .	m2	15,000		
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Grila RAG 200x150	buc	5,000		
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Grila RAG 200x200	buc	1,000		
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,000		
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,040		
Total Ventilarea Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			\$			
Asigurari sociale si medicale			27,50 %			
Total			+			
Transportarea materialelor			%			
Total			+			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			%			
Total			+			
Cheltuieli de regie			%			
Total			+			
Beneficiu de deviz			6%			
Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu						
		2. Lucrari de montare 2.1. Ventilarea				
41	08-03-605-1	Ventilator de refulare	buc	6,000		
Total Ventilarea Inclusiv salariu						
		2.2. Conditionarea aerului				
42	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire,	complect	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, Split sistema bloc extern RX25JV - 4 buc si bloc interior Nx=2,5, Nэл=0.7 кВт, FTX25JV - 5 buc				
Total Conditionarea aerului Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			\$			
Asigurari sociale si medicale			27,50 %			
Total			+			
Cheltuieli de transport			%			
Total			+			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			%			
Total			+			
Cheltuieli de regie			%			
Total			+			
Beneficiu de deviz			%			
Total Lucrari de montare Inclusiv salariu						
		3. Valoarea utilajului 3.1. Ventilarea				
43	Pretul firmei	Instalatii de refulare a aerului	buc	6,000		
Total Ventilarea Inclusiv salariu						
		3.2. Conditionarea				
44	Pretul firmei	Split sistema bloc extern de tip RX25JV - 4 buc si bloc interior de tip Nx=2,5, Nэл=0.7 кВт, FTX25JV - 5 buc	Complect.	1,000		
Total Conditionarea Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			\$			
Cheltuieli de depozitare			%			
Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Intocmit _____ (G.Muntean)
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ (S.Hitenco)
(functioia, semnrtura)

**Anexa la Centrul de Sanatate
Varnita. r-ul Anenii Noi №
70/16-RGI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Retelele de gaze interioare

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet cu mufe Φ20mm, 11Б12 6к)	buc	2,000		
2	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ((Robinet cu mufe Φ15 mm, 11Б12 6к)	buc	1,000		
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Supapa de inchidere termica. Φ20mm KT3 001-20)	buc	1,000		
4	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel 32x3.2mm ГОСТ 3262-75*)	m	24,000		
5	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava 20x2,8mm ГОСТ 3262-75*)	m	11,000		
6	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava 15x2,8mm ГОСТ 3262-75*)	m	1,000		
7	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	12,000		
8	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv	m	24,000		

1	2	3	4	5	6	7
		robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"				
9	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	12,000		
10	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	24,000		
11	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	12,000		
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (УКГ 2.00 серия 5.905-8 - 12buc)	kg	30,720		
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in	kg	30,000		
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,160		
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	3,600		
16	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	1,400		
17	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25x2,8 и 20x2,8 мм	m	24,000		
Cheltuieli directe			\$			
Asigurari sociale si medicale			27,50 %			
Total			+			
Transportarea materialelor			%			
Total			+			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			%			
Total			+			
Cheltuieli de regie			%			
Total			+			
Beneficiu de deviz			%			
Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu						
		2. Lucrari de montare				
18	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 90 kw (Cazan de tip THERM 23 TLXZ . Q=24кВт)				
19	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm (BK G -6T Q=0,006...6,0м3/час)	buc	1,000		
20	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm)	buc	1,000		
21	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Analizator gaze de tip SIGAS "RIELLO" Italia	buc	1,000		
Cheltuieli directe			\$			
Asigurari sociale si medicale			27,50 %			
Total			+			
Cheltuieli de transport			%			
Total			+			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			%			
Total			+			
Cheltuieli de regie			%			
Total			+			
Beneficiu de deviz			%			
Total Lucrari de montare Inclusiv salariu						
		3. Valoarea utilajului				
22	Pretul de piata	Cazan de tip THERM 23 TLXZ . Q=24кwt	buc	2,000		
23	Pretul de piata	Contor gaze BK G -6T Q=0,006...6,0м3/час	buc	1,000		
24	Pretul de piata	Supapa de siguranta normal inchisa Dy 32мм Py=500мбap - 1 1/4	buc	1,000		
25	Pretul de piata	Analizator gaze de tip SIGAS "RIELLO" Italia	buc	1,000		
Cheltuieli directe			\$			
Cheltuieli de depozitare			%			
Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)

**Anexa la Centru de Sanatate
Varnita r-nul Anenii Noi №
70/16-EEF/IEI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Echipament electric de forta si iluminatul electric interior (EEF/IEI)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572 -3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap 4PII, 5PII)	buc	2,000		
2	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	17,000		
3	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,180		
4	Pret de piata	Corp de iluminat AOT.OPL-2x36	buc	18,000		
5	08-03-594 -1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,070		
6	Pret de piata	Corp de iluminat HIII1301-60	buc	2,000		
7	Pret de piata	Corp de iluminat de semnalizare "Плафон"	buc	5,000		
8	Pret de piata	Lampa luminiscenta ЛБ-36	buc	36,000		
9	Pret de piata	Lampa de inductie	buc	7,000		
10	08-02-146	Cablu pina la 35 kV, fixare cu	100 m	1,730		

1	2	3	4	5	6	7
	-1	cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg				
11	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,310		
12	08-02-149 -1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,700		
13	Pret de piata	Cablu BBΓHT-0,66 2x1,5MM2	m	140,000		
14	Pret de piata	Cablu BBΓHT-0,66 3x1,5MM2	m	280,000		
15	Pret de piata	Cablu BBΓHT-0,66 3x2,5MM2	m	80,000		
16	Pret de piata	Cablu BBΓHT-0,66 5x6,0MM2	m	80,000		
17	Pret de piata	Cablu BBΓHT-0,66 5x16MM2	m	14,000		
18	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu ΠB1 1x1,5MM2)	100 m	0,350		
19	08-02-412 -9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Cablu ΠB1 1x1,5)	100 m	1,000		
20	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu ΠB1 1x2,5MM2)	100 m	1,000		
21	08-02-412 -9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Cablu ΠB1 1x2,5)	100 m	1,000		
22	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100		

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150		
24	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010		
25	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,200		
26	Pret de piata	Teava PVC d=20MM	m	420,000		
27	08-02-407 -1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,080		
28	Pret de piata	Teava otel d=15MM	m	8,000		
29	Pret de piata	Cuib pentru montarea prizelor	buc	8,000		
30	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	68,000		
31	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	48,000		
32	08-02-390 -1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (16x16MM)	100 m	0,300		
33	08-02-390 -1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (16x16MM)	100 m	0,060		
34	08-02-407 -3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,020		
35	Pret de piata	Teava din otel d=50MM	m	2,000		
36	08-02-472 -4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (d=6MM)	100 m	0,250		
37	08-02-472 -5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20MM)	100 m	0,140		
38	08-02-472	Conductor de legare la pamint,	100 m	0,100		

1	2	3	4	5	6	7
	-6	deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2				
39		Cablu din otel ϕ 8 mm	m	70,000		
40	08-02-406 -1	Constructii metalice	t	0,030		
Cheltuieli directe			\$			
Asigurari sociale si medicale			27,50 %			
Total			+			
Transportarea materialelor			%			
Total			+			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			%			
Total			+			
Cheltuieli de regie			%			
Total			+			
Beneficiu de deviz			%			
Total Lucrari de montare Incluziv salariu						
		2. Valoare utilajului				
41	Pret de piata	Dulap ІІІРН-243-1 36 IP31 dim.395x310x120mm	buc	1,000		
42	Pret de piata	Dulap ІІІРН-123-1 36 IP31 dim.265x310x120mm	buc	1,000		
43	Pret de piata	Separator de sarcina cu 3 p BH-32 3P 20A	buc	1,000		
44	Pret de piata	Automat. 1 p BA47-29, 16A(B)	buc	3,000		
45	Pret de piata	Automat diferential cu 2 p AB/IT 32/16A/30mA	buc	3,000		
46	Pret de piata	Automat 3 p . BA47-29, 32, 25A(C)	buc	3,000		
47	Pret de piata	Automat 1 p. BA47-29, 25A(C)	buc	4,000		
48	Pret de piata	Separator independent PH-47	buc	1,000		
49	Pret de piata	Separator de sarcina BH-32 3P 63A	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
50	Pret de piata	Automat 3 p. BA47-29, 63A(C)	buc	1,000		
		Cheltuieli directe	\$			
		Achizitionarea/ depozitarea	%			
Total Valoare utilajului Incluziv salariu						
Montarea						
Utilaj						

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)

**Anexa la Centru de Sanatate
Varnita r-nul Anenii Noi №
70/16-SI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Semnalizarea antiincendiu (SI)**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001 -01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Varta-1/4)	buc	1,000		
2	08-01-121 -1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	2,000		
3	10-04-066 -06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor Avertizor sonor	buc	2,000		
4	10-08-002 -02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПК-8)	buc	12,000		
5	10-04-001 -02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (УКР12-4)	compl.	1,000		
6	10-02-030 -02	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de perete (TK-2/GSM)	buc	1,000		
7	10-06-026 -01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	km	0,180		
8	Pret de piata	Cablu КПСБВНГ-FRLS 1x2x0,5mm2	m	145,000		
9	Pret de piata	Cablu БВНГ-FRLS 2x1,5mm2	m	20,000		
10	Pret de	Cablu БВНГ-FRLS 3x1,5mm2	m	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
	piata					
11	10-06-034 -15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton	m	5,000		
12	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,100		
13	Pret de piata	Teava PVC gofrata. d=25mm	m	110,000		
14	08-02-407 -3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (treceeri)	100 m	0,010		
15	Pret de piata	Teava din otel d=50mm (treceeri)	m	1,000		
16	10-06-037 -12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,060		
17	08-02-406 -1	Constructii metalice	t	0,001		
18	10-06-034 -15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (jgheab plastic 10x22mm)	m	20,000		
Cheltuieli directe			\$			
Asigurari sociale si medicale			%			
Total			+			
Transportarea materialelor			%			
Total			+			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			%			
Total			+			
Cheltuieli de regie			%			
Total			+			
Beneficiu de deviz			%			
Total Lucrari de montare Incluziv salariu						
		2. Valoare utilajului				
19	Pret de piata	Bloc de baza pentru 4 raze (Varta-1/4)	buc	1,000		
20	Pret de piata	Acumulator 12 B,	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
21	Pret de piata	Avertizor sonor/foto electric de interior SL-100	buc	1,000		
22	Pret de piata	Avertizor sonor/foto electric de exterior SL-200	buc	1,000		
23	Pret de piata	Avertizor de fum ИИК-8 (cu rezerva)	buc	14,000		
24	Pret de piata	Dispozitiv de comutare de tip releu YKP12-4	buc	1,000		
25	Pret de piata	Comutator telefonic TK-2/GSM	buc	1,000		
Cheltuieli directe			\$			
Achizitionarea/ depozitarea			%			
Total Valoare utilajului Incluziv salariu						
Lucrari de montarea						
Utilaj						

**Total deviz:
Incluziv salariu**

Intocmit _____
(functioia, semnrtura)

Verificat _____
(functioia, semnrtura)

**Anexa la Centru de Sanatate
Varnita r-nul Anenii Noi №
70/16-TS**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Rețele de telecomunicatii (TS)**

1

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Telefonizarea				
1	10-02-030 -01	Aparat de telefon de sistem "ATC": de masa	buc	5,000		
2	10-04-066 -07	Aparataj de perete: Priza de microfon Rj-12	buc	5,000		
3	10-06-026 -01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	km	0,265		
4	Pret de piata	Cablu UTP cat.3e	m	265,000		
5	10-06-037 -12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala d=50mm	100 buc.	0,050		
6	10-06-034 -05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (10x2, de tip KRONE)	buc	1,000		
7	10-06-034 -23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc.	0,010		
Total Telefonizarea						
Incluziv salariu						
		1.2. Reteaua de calculatoare				
8	10-03-026 -10	Utilajul : Comutator (HUB-8)	buc	1,000		
9	10-04-066 -07	Aparataj de perete: Priza de microfon (RJ-45)	buc	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	km	0,265		
11	Pret de piata	Cablu UTP cat.5e	m	265,000		
12	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala d=50mm	100 buc.	0,050		
Total Reteaua de calculatoare Incluziv salariu						
		1.3. Radioficarea				
13	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere Radiou	buc	5,000		
Total Radioficarea Incluziv salariu						
		1.4. Accesorii				
14	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (jgheab din mase plastic 10x22mm)	m	160,000		
15	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (jgheab din mase plastic 15x35mm)	m	160,000		
Total Accesorii Incluziv salariu						
		1.5. Ceasornice				
16	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc	5,000		
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala d=50mm	100 buc.	0,050		
Total Ceasornice Incluziv salariu						
Cheltuieli directe			\$			
Asigurari sociale si medicale			%			
Total			+			
Transportarea materialelor			%			
Total			+			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			%			
Total			+			
Cheltuieli de regie			%			
Total			+			

1	2	3	4	5	6	7
Beneficiu de deviz			%			
Total Lucrari de montare						
Incluziv salariu						
		2. Valoare utilajului				
		2.1. Telefonizarea				
18	Pret de piata	Aparat de telefon "Panasonic" KX-T2365	buc	5,000		
Total Telefonizarea						
Incluziv salariu						
		2.2. Reteaua de calculatoare				
19	Pret de piata	Comutator (HUB-8)	buc	1,000		
Total Reteaua de calculatoare						
Incluziv salariu						
		2.3. Radioficarea				
20	Pret de piata	Radiou YKB	buc	5,000		
Total Radioficarea						
Incluziv salariu						
		2.4. Ceasornice				
21	Pret de piata	Ceasornic de perete	buc	5,000		
Total Ceasornice						
Incluziv salariu						
Cheltuieli directe			\$			
Achizitionarea/ depozitarea			%			
Total Valoare utilajului						
Incluziv salariu						
Montarea						
Utilaj						

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)

**Anexa la centrul de sanatate din
satul Varnita,r-ul Anenii Noi
№70/16-REAC**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1
Retele exterioare de apeduct si canalizare

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,11		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu .	m3	0,20		
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	0,09		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,09		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,19		
Total Lucrari de terasamente						
Incluziv salariu						
		1.2. Tevile si accesorii				
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de 50-100 mm robinet $\phi 25$)				
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (teava din polietilena $\phi 25 \times 2,3$)	m	16,00		
8	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	16,00		
9	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 40mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Sa $\phi 40 \times 32$)	buc	1,00		
10	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa din polietelena $\phi 32 \times 1"$)	buc	1,00		
11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa din polietelena BP $\phi 32 \times 1"$)	buc	1,00		
12	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului teava de protectie	m	10,00		
Total Tevile si accesorii						
Incluziv salariu						
Total Apeduct						
Incluziv salariu						
		2. Canalizarea				
		2.1. Lucrari de terasamente				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,22		
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,10		

1	2	3	4	5	6	7
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	15,70		
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	15,70		
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,99		
18	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,03		
Total Lucrari de terasamente						
Incluziv salariu						
		2.2. Tevi				
19	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm.(Teva de canalizare PVH SN4 SDR41 φ160)	m	24,00		
20	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Teava de protectie	m	7,00		
Total T Tevi						
Incluziv salariu						
		2.3. Elemnete din BA				
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (inel φ1,0m 2buc.)	m3	0,98		
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIU-I-10	buc	2,00		
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		ia conform proiectului KII-10-6				
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . KIIPI1-10-2	buc	2,00		
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . KIIQO-1	buc	5,00		
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului .Capac L2	buc	2,00		
27	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,38		
28	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	3,80		
Total Elemnete din BA						
Incluziv salariu						
Total Canalizarea						
Incluziv salariu						
Cheltuieli directe			\$			
Asigurari sociale si medicale			%			
Total			+			
Transportarea materialelor			%			
Total			+			
Depozitarea			%			
Total			+			
Cheltuieli de regie			%			
Total			+			
Beneficiu de deviz			%			

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)

**Anexa la Centrul de Sanatate din
satul Varnita,r-ul Anenii Noi
№70/16-0-PG**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Sistematizarea verticala.

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,65		
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,02		
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	19,00		
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,29		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,53		
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	87,45		
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,53		
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,53		
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,06		

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7,20		
11	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	0,06		

Cheltuieli directe	\$
Asigurari sociale si medicale	27,50 %
Total	+
Transportarea materialelor	%
Total	+
Cheltuieli de regie	%
Total	+
Beneficiu de deviz	%

Total deviz:
Inclusiv salariu

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)

**Anexa la Centrul de Sanatate din
satul Varnita,r-ul Anenii Noi
№70/16-0-PG**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-2
Amenajarea accesurilor

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracamintea rutiera din placa de beton-tip1				
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (gr .0,05m)	m3	10,50		
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.5-20 (gr.0,05m)	m3	10,50		
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 m.	m2	210,00		
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	110,00		
Total Imbracamintea rutiera din placa de beton-tip1 Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			\$			
Asigurari sociale si medicale			%			
Total			+			
Transportarea materialelor			%			
Total			+			
Depozitarea			%			
Total			+			

Cheltuieli de regie	%
Total	+
Beneficiu de deviz	%

Total deviz:
Inclusiv salariu

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)

**Anexa la Centrul de Sanatate din
satul Varnita,r-ul Anenii Noi
№70/16-0-PG**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-3
Amenajarea teritoriului. Imprejmuire

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	1,47		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,39		
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,40		
4	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) .	m3	1,08		
5	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	21,33		
6	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	337,90		
7	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	16,90		
Cheltuieli directe			\$			
Asigurari sociale si medicale			%			
Total			+			

Transportarea materialelor	%
Total	+
Depozitarea	%
Total	+
Cheltuieli de regie	%
Total	+
Beneficiu de deviz	%

Total deviz:
Inclusiv salariu

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)

**Anexa la Centrul de Sanatate din
satul Varnita, r-ul Anenii Noi**
№70/16-0-PG
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-4
Amenajarea teritoriului. Inverzie

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrurile ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de m ² surr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazon obisnuit				
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m ²	60,00		
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100 m ²	0,60		
Total Gazon obisnuit						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			\$			
Asigurari sociale si medicale			27,50 %			
Total			+			
Transportarea materialelor			%			
Total			+			
Depozitarea			%			
Total			+			
Cheltuieli de regie			%			
Total			+			
Beneficiu de deviz			%			

Total deviz:
Inclusiv salariu

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

**Anexa la Centrul de Sanatate din
satul Varnita,r-ul Anenii Noi**
№70/16-0-PG
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-5
Amenanjarea teritoriului.

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracamintea trotuarului din placa de beton-tip2				
1	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	20,00		
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie (P-7))	m	40,00		
Total Imbracamintea trotuarului din placa de beton-tip2						
Inclusiv salariu						
		2. Rigola de scurgere				
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	8,00		
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,00		
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	58,42		
6	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri	m3	6,60		

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B10)				
Total Rigola de scurgere						
Inclusiv salariu						
	Cheltuieli directe		\$			
	Asigurari sociale si medicale		27,50 %			
	Total		+			
	Transportarea materialelor		%			
	Total		+			
	Depozitarea		%			
	Total		+			
	Cheltuieli de regie		%			
	Total		+			
	Beneficiu de deviz		%			

Total deviz:

Inclusiv salariu

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)