

**Lucrari de reparatie a salilor de
sah din cadrul LT "Alexandru
cel Bun" din or Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01-06-2017

Lucrari de reparatie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatii 1.1. Capitolul 1.1 Lucrari de reparatie a incaperilor 1.1.1. Capitolul 1.1.1. Tavan				
1	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	120,800		
2	CG09A	Plinte din polistiren, montate orizontal la imbinarea peretilor cu tavanul, gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	64,540		
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (la rosturi)	m2	14,500		
4	CF52B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	120,800		
5	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-120,800		
6	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,800		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,800		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	120,800		

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
		Total	\$			
		Total Capitolul 1.1.1. Tavan Inclusiv salariu				
		1.1.2. Capitolul 1.1.2. Pereti				
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	31,900		
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	165,250		
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	495,750		
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	165,250		
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri interioare 1,2*0,25=20,3m2)	m	81,200		
14	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	81,200		
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	185,550		
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	185,550		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	185,550		
18	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	185,550		
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	185,550		
20	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata FLEXODECOR) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	185,550		
21	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2	10,400		

1	2	3	4	5	6	7
22	CF54A	Captusirea tevilor de apa si canalizare cu placi din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,800		
23	CK18C	Montarea coltarului perforat cu plasa din aluminiu	m	6,000		
24	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,800		
25	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2	m2	-4,800		
26	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,800		
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,800		
28	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata FLEXODECOR) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	4,800		
29	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	120,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.1.2. Pereti Inclusiv salariu				
		1.1.3. Capitolul 1.1.4. Pardoseli				
30	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	66,750		
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,050		
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,050		
33	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m 2	0,667		
34	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	120,800		
35	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe	m2	120,800		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
36	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (gr.100mm)	m3	12,800		
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	362,400		
38	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,800		
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 dim.450x450mm	m2	120,800		
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	64,550		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.1.4. Pardoseli Inklusiv salariu				
		1.1.4. Capitolul 1.1.5. Timplarie				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,150		
42	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidaria golului de usa 2,05*0,40=0,82m3)	m3	0,820		
43	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	4,100		
44	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=300mm	m	13,450		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.1.5. Timplarie Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.1 Lucrari de reparatie a incaperilor Inklusiv salariu				
		1.2. Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor (Coridor)				
		1.2.1. Capitolul 1.2.1. Tavan				
45	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	5,100		
46	CG09A	Plinte din polistiren, montate orizontal la imbinarea peretilor cu tavanul, gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,400		
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	0,610		

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (la rosturi)				
48	CF52B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,100		
49	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-5,100		
50	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,100		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100		
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,100		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.2.1. Tavan Inclusiv salariu				
		1.2.2. Capitolul 1.2.2. Pereti				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,000		
54	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	57,000		
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,000		
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,000		
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,000		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,000		
59	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,000		

1	2	3	4	5	6	7
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,000		
61	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata FLEXODECOR) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	19,000		
62	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2	1,150		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.2.2. Pereti Inklusiv salariu				
		1.2.3. Capitolul 1.2.3. Pardoseli				
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,100		
64	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,100		
65	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	15,300		
66	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,100		
67	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 dim.450x450mm	m2	5,100		
68	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,500		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.2.3. Pardoseli Inklusiv salariu				
		1.2.4. Capitolul 1.2.4. Timplarie				
69	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Usa dubla 1,7*2,1 (h)=3,57m2, Framuga - 1,7*0,9 (h)=1,53m2)	m2	5,100		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.2.4. Timplarie Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor (Coridor) Inklusiv salariu				
		1.3. Capitolul 1.3. Incalzire				
70	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	6,000		
71	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la	m	44,800		

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
72	RpIC04A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" d=25mm	m	44,800		
73	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	44,800		
74	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator cu 10 elemente, BIMETAL	buc	7,000		
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	7,000		
76	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	7,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.3. Incalzire Inklusiv salariu				
		1.4. Capitolul 1.4. Bloc sanitar				
		1.4.1. Capitolul 1.2.1. Tavan				
77	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	19,500		
78	CG09A	Plinte din polistiren, montate orizontal la imbinarea peretilor cu tavanul, gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,700		
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (la rosturi)	m2	2,340		
80	CF52B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,500		
81	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-19,500		
82	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe	m2	19,500		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,500		
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,500		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.2.1. Tavan Inklusiv salariu				
		1.4.2. Capitolul 1.4.2. Pereti				
85	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	4,050		
86	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,900		
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,300		
88	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	153,900		
89	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,300		
90	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	7,500		
91	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	51,300		
92	CF54A	Captusirea tevilor de apa si canalizare cu placi din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,800		
93	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	22,050		
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	9,450		

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.4.2. Pereti Inklusiv salariu				
		1.4.3. Capitolul 1.4.3. Pardoseli				
95	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,050		
96	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	19,500		
97	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	19,500		
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	58,500		
99	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin K=2	m2	19,500		
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,500		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.4.3. Pardoseli Inklusiv salariu				
		1.4.4. Capitolul 1.4.4. Lucrari sanitare				
101	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	26,400		
102	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	7,500		
103	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,700		
104	RpSB05B	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm	buc	2,000		
105	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000		
106	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	4,000		
107	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
108	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	52,800		
109	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000		
110	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000		
111	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000		
112	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidre, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000		
113	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000		
114	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 100l	buc	1,000		
115	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000		
116	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm	buc	1,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.4.4. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				
		1.4.5. Capitolul 1.5.5. Ventilare				
117	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (Ventilator de canal K315L)	buc	1,000		
118	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Atenuator de zgomot "Systemair" LDC315)	buc	1,000		
119	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor	m2	27,000		

1	2	3	4	5	6	7
		de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 5400 mm (Canal de ventilare din tabla zincata b=0,7mm, 1700x1000, GOST14918-80*)				
120	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / Решетка RAG 300x300	buc	4,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.5.5. Ventilare Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.4. Bloc sanitar Inklusiv salariu				
		1.5. Capitolul 1.5. Izolarea tavanului in subsol				
121	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Cornier din aluminiu norma 0	m2	145,400		
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	145,400		
123	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	145,400		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.5. Izolarea tavanului in subsol Inklusiv salariu				
		1.6. Capitolul 1.6. Lucrari exterioare				
		1.6.1. Capitolul 1.5.1. Pereti				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,300		
125	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	87,900		
126	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,300		
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,300		
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	29,300		

1	2	3	4	5	6	7
		adezivt pe baza de ciment pentru exterior-fatada, la pereti exteriori, preparare manuala a mortarului.				
129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	29,300		
130	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata FLEXODECOR) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	29,300		
131	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	29,300		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.5.1. Pereti Inklusiv salariu				
		1.6.2. Capitolul 1.5.2. Pardoseli si trepte				
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,300		
133	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	30,900		
134	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,600		
135	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,300		
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Rezistente la inghet)	m2	10,300		
137	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu cornier din aluminiu cu cauciuc la trepte	m	10,200		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.5.2. Pardoseli si trepte Inklusiv salariu				
		1.6.3. Capitolul 1.5.3. Amenajarea teritoriului				
138	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m ²	2,750		
139	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	18,300		
140	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din	m	8,700		

1	2	3	4	5	6	7
		beton, de 10x20 cm				
141	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	8,700		
142	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3,000		
143	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.5.3. Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				
		1.6.4. Capitolul 1.5.4. Copertine				
144	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,475		
145	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,475		
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Prof-nastil) pentru invelitorile acoperisurilor, cu gr. min. 0.5mm	m2	7,500		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.5.4. Copertine Inclusiv salariu				
		1.6.5. Capitolul 1.5.5. Pandus				
147	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	19,600		
148	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	175,000		
149	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	8,900		
150	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	7,500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.5.5. Pandus Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.6. Lucrari exterioare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>CASM</i>	27,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Depozitarea</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	%			
		<i>Total</i>				
		Total Capitolul 1. Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				
		2. Capitolul 2. Lucrari de electricitate				
151	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,000		
152	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de VVGng 3x1,5 mmp	m	170,000		
153	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de VVGng 3x2,5 mmp	m	148,900		
154	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Gofra d=20mm)	m	318,900		
155	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,000		
156	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000		
157	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A B	buc	6,000		
158	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat 4x18	buc	17,000		
159	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc	1,000		
160	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	1,000		
161	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	68,000		

1	2	3	4	5	6	7
162	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000		
163	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18,000		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>CASM</i>	27,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Depozitarea</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	%			
		<i>Total</i>				
		Total Capitolul 2. Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				
		3. Capitolul 3. Utilaj				
164	Pret de piata	Boiler 100 L	buc	1,000		
165	Pret de piata	Ventilator de canal K315L N=0.32 _{KBT} , 1-230B "Systemair"	buc	1,000		
166	Pret de piata	Atenuator de zgomot LDC 315 "Systemair"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie la clubul de sah "Saliut" din or Ribnita

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 02-06-2017

Lucrari de reparatie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatii 1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie a incaperilor de competitie 1.1.1. Tavan				
1	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	132,750		
2	CG09A	Plinte din polistiren, montate orizontal la imbinarea peretilor cu tavanul, gata tencuiiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	93,270		
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (la rosturi)	m2	15,930		
4	CF52B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	132,750		
5	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-132,750		
6	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132,750		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,750		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	132,750		

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.1.2. Pereti				
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	18,600		
10	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	209,870		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	209,870		
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	629,610		
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	209,870		
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri interioare 91,8*0,25=22,95m2)	m	91,800		
15	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	91,800		
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	232,820		
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	232,820		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,820		
19	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	232,820		
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	232,820		
21	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata FLEXODECOR) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	232,820		
22	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe	m2	9,000		

1	2	3	4	5	6	7
		santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat				
23	CF54A	Captusirea tevilor de apa si canalizare cu placi din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	16,870		
24	CK18C	Montarea coltarului perforat cu plasa din aluminiu	m	12,000		
25	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,870		
26	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2	m2	-16,870		
27	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,870		
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,870		
29	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata FLEXODECOR) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	16,870		
30	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	120,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.1.3. Pardoseli				
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	108,600		
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	108,600		
33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	108,600		
34	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau	m2	108,600		

1	2	3	4	5	6	7
		verticale, cu suspensie de bitum fîlerizat (subif) intr-un strat				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (gr.100mm)	m3	10,860		
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	325,800		
37	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	108,600		
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 dim.450x450mm	m2	108,600		
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	80,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.1.4. Timplarie				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	15,700		
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	15,000		
42	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	15,000		
43	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	15,700		
44	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=300mm	m	8,700		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie a incaperilor de competitie Inclusiv salariu				
		1.2. Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor (Coridor intrare) 1.2.1. Tavan				
45	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,400		
46	CG09A	Plinte din polistiren, montate orizontal la imbinarea peretilor cu tavanul, gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,600		
47	CF52B	Tencuieli interioare de 3 mm	m2	8,400		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
48	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-8,400		
49	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,400		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,400		
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,400		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.2.2. Pereti				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,400		
53	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	82,200		
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,400		
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,400		
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,400		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,400		
58	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,400		
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,400		
60	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea	m2	27,400		

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolanta structurata FLEXODECOR) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				
61	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2	1,750		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor (Coridor intrare) Inclusiv salariu				
		1.3. Capitolul 1.3. Lucrari de reparatie a incaperilor auxiliare 1.3.1. Tavan				
62	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	47,500		
63	CG09A	Plinte din polistiren, montate orizontal la imbinarea peretilor cu tavanul, gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,850		
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (la rosturi)	m2	5,700		
65	CF52B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,500		
66	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	47,500		
67	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,500		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,500		
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,500		
		<i>Total</i>	\$			

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.3.2. Pereti				
70	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,100		
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	184,700		
72	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	554,100		
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	184,700		
74	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri interioare 91,8*0,25=22,95m2)	m	36,400		
75	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	36,400		
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	184,700		
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	184,700		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	184,700		
79	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	184,700		
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	184,700		
81	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata FLEXODECOR) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	184,700		
82	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2	13,700		
83	CF54A	Captusirea tevilor de apa si	m2	19,800		

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare cu placi din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
84	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,800		
85	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2	m2	-19,800		
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,800		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,800		
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,800		
89	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	120,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.3.3. Pardoseli				
90	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	97,600		
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	97,600		
92	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	97,600		
93	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	97,600		
94	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (gr.100mm)	m3	9,760		
95	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	292,800		

1	2	3	4	5	6	7
96	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	97,600		
97	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 dim.330x330mm	m2	97,600		
98	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.3.4. Timplarie				
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	7,380		
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	7,560		
101	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	7,560		
102	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	7,380		
103	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=300mm	m	3,800		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.3. Lucrari de reparatie a incaperilor auxiliare Inclusiv salariu				
		1.4. Capitolul 1.4. Incalzire				
104	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	4,000		
105	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	31,400		
106	RpIC04A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" d=25mm	m	31,400		
107	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	31,400		
108	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator cu 10 elemente, BIMETAL	buc	4,000		
109	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" -1/2"				
110	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.4. Incalzire Inklusiv salariu				
		1.5. Capitolul 1.5. Ventilare				
111	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (ventilator de canal K315L)	buc	1,000		
112	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Atenuator de zgomot "Systemair" LDC315)	buc	1,000		
113	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 5400 mm (Canal de ventilare din tabla zincata b=0,7mm, 1700x1000, GOST14918-80*)	m2	27,000		
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / Решетка RAG 300x300	buc	4,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.5. Ventilare Inklusiv salariu				
		1.6. Capitolul 1.6. Bloc sanitar				
		1.6.1. Tavan				
115	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,200		
116	CG09A	Plinte din polistiren, montate orizontal la imbinarea peretilor cu tavanul, gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,280		
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (la rosturi)	m2	1,230		
118	CF52B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,200		
119	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	-11,200		

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)				
120	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,200		
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200		
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,200		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.6.2. Pereti				
123	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Spargerea golului de usa)	m3	0,290		
124	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,500		
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,750		
126	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	200,250		
127	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66,750		
128	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidaria golului de usa $1,43 \times 0,2 = 0,29m^3$)	m3	0,290		
129	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	66,750		
130	CF54A	Captusirea tevilor de apa si canalizare cu placi din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,000		
131	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii	m2	8,100		

1	2	3	4	5	6	7
		montate la înalțimi de pînă la 5 m inclusiv, din aluminiu				
132	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu înaltimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	6,160		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.6.3. Pardoseli				
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,200		
134	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,200		
135	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2	11,200		
136	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	33,600		
137	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin K=2	m2	11,200		
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,200		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.6.4. Lucrari sanitare				
139	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	9,000		
140	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,500		
141	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000		
142	RpSB05B	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm	buc	1,000		
143	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,000		
144	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000		
145	SA14D	Teava din material plastic imbinata	m	3,500		

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm				
146	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	21,700		
147	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000		
148	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000		
149	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000		
150	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000		
151	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000		
152	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 100l	buc	1,000		
153	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000		
154	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm	buc	1,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.6. Bloc sanitar Inclusiv salariu				
		1.7. Capitolul 1.7. Izolarea tavanului in subsol				
155	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de	m2	199,850		

1	2	3	4	5	6	7
		polistiren (Cornier din aluminiu norma 0)				
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	199,850		
157	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	199,850		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.7. Izolarea tavanului in subsol Inclusiv salariu				
		1.8. Capitolul 1.8. Lucrari exterioare				
		1.8.1. Capitolul 1.4.1. Tavan				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,520		
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,520		
160	CF52B K=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu adeziv pe baza de ciment pentru exterior, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,520		
161	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,520		
162	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata,) "FLEXODECOR" rezistenta la ingheturi, la suprafete interioare si exterioare	m2	24,520		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.4.1. Tavan Inclusiv salariu				
		1.8.2. Capitolul 1.4.2. Pereti				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,300		
164	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	87,900		
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,300		
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	29,300		

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adezivt pe baza de ciment pentru exterior-fatada, la pereti exteriori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,300		
168	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	29,300		
169	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata,) "FLEXODECOR" rezistenta la ingheturi, la suprafete interioare si exterioare	m2	29,300		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.4.2. Pereti Inklusiv salariu				
		1.8.3. Capitolul 1.4.3.Timplarie				
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	4,080		
171	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,080		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.4.3.Timplarie Inklusiv salariu				
		1.8.4. Capitolul 1.4.4. Pandus				
172	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	24,800		
173	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	243,600		
174	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	13,750		
175	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	12,850		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Capitolul 1.4.4. Pandus Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.8. Lucrari exterioare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>CASM</i>	27,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Depozitarea</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	%			
		<i>Total</i>				
		Total Capitolul 1. Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de electricitate				
176	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	31,000		
177	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de VVGng 3x1,5 mmp	m	690,000		
178	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de VVGng 3x2,5 mmp	m	750,000		
179	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Gofra d=20mm)	m	1 440,000		
180	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,000		
181	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,000		
182	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A B	buc	14,000		
183	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat 4x18	buc	31,000		
184	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc	1,000		
185	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	1,000		
186	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	124,000		
187	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
188	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	32,000		
		Total	\$			
		CASM	27,5 %			
		Transportarea materialelor	%			
		Total				
		Depozitarea	%			
		Total				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu	%			
		Total				
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				
		3. Capitolul 3. Utilaj				
189	Pret de piata	Boiler 100 L	buc	1,000		
190	Pret de piata	Ventilator de canal K315L N=0.32KBT, 1-230B "Systemair"	buc	1,000		
191	Pret de piata	Atenuator de zgomot LDC 315 "Systemair"	buc	1,000		
		Total	\$			
		Cheltuieli de depozitare	%			
		Total				
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)