Nr. căminului conform planului	Marca căminelor privind condiţiile de teren	Diametrele conductelor, mm		Diametrul căminelor Dк, mm	Adîncimea totală a căminelor după profil, H1 mm	Înălţimea părţilor de lucru H, mm	Nr. schemelor de construcţie-asamblare	Înălţimea gurei de acces, hг mm	Volumul betonului pentru opritoare, mm³	Consumul materialelor																						Hidroizolare interioara, m²	Hidroizolare exterioara, m²	Consumul de metale pentru consolidarea caminului, kg
										Fundaţie			Partea de lucru											Placa de acoperire				Gura de acces			Capac	Scară	Pereu, m²			
										Ansamblarea elementelor din beton armat Seria 3.900-3 Editia 7																									
		Dу	dу							КЦД-10	КЦД-15	КЦД-20	КЦ-10-6	КЦ-10-9	КЦ-10-9а	КЦ-15-6	КЦ-15-6а	КЦ-15-9	КЦ-15-9а	КЦ-20-6	КЦ-20-6а	КЦ-20-9	КЦ-20-9а	КЦП1-10-1	КЦП1-15-1	КЦП2-15-1	КЦП1-20-1	КЦО-1	КЦ-7-3	КЦ-7-9						
F-1	A-1	110	110	1500	2450	1800	CM-7	650	0.05		1							2							1				1	1		Л	C-2	1,92			20,80
F/HI-3	A-1	90	90	1500	1800	1200	CM-2	600	0.05		1					1	1									1		1	1		T	C-1				20,80
F-3.1	A-1	90	90	1500	1800	1200	CM-2	600	0.05		1					1	1								1			1	1		T	C-1				20,80
F-6	A-1	90	90	1500	1800	1200	CM-2	600	0.05		1					1	1								1			1	1		T	C-1				20,80
F-7	A-1	90	90	2000	1800	1200	CM-11	600	0.05			1								1	1						1	1	1		T	C-1				21,12
F/HI-8	A-1	90	90	1500	1800	1200	CM-2	650	0.05		1					1	1									1		1	1		T	C-1				20,80
CG-1	A-1	80		1000	2450	1800	CM-1	650	0.05	1				2										1				1	1		Л	C-2	1,92	+		20,58

Nota:

- Caminele CG-1 - camine de golire, de prevazut cu hidroizolarea interioara a peretilor si a fundului caminului (vezi 08/13-REAC coala 9).
- Caminele F-1 - camine de distributie (vezi 08/13-REAC coala 9; 08/13-A-TH coala 2).

						08/13-REAC
						Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Ciumai r-nul Taraclia
Mod.	N. part	Foaia	Nr. doc	Semnătura	Data	
						Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare — Etapa: PE; Coala: 35; Coli:
Sp. princ.		Briceag O.				
Elaborat		Rosca C.				Tabelul caminelor de vizitare Sistemul A1 ETAPA I — "Vital Construct" S.R.L.