Volumul betonului, m^3	Elemente din beton armat Seria 3.900-3 Editia 7																			TOTAL
	КЦД-10	КЦД-15	КЦД-20	КЦ-10-6	КЦ-10-9	КЦ-10-9а	КЦ-15-6	КЦ-15-6а	КЦ-15-9	КЦ-15-9а	КЦ-20-6	КЦ-20-6а	КЦ-20-9	КЦ-20-9а	КЦП1-10-1	КЦП1-15-1	КЦП1-20-1	КЦО-1	КЦ-7-3	КЦ-7-9	
Cantitatea	1	5	1	-	2	-	4	4	2	-	1	1	-	-	1	5	1	7	7	-	
bucata	0.18	0.38	0.59	0.16	0.24	0.24	0.265	0.265	0.40	0.40	0.39	0.39	0.59	0.59	0.10	0.27	0.51	0.02	0.05	0.15	
total	0.18	1.90	0.59	-	0.48	-	1.06	1.06	0.80	-	0.39	0.39	-	-	0.10	1.35	0.51	0.14	0.35	-	9.30

Volumul total de beton pentru rigola	-
Volumul total de beton pentru opritoare	0.35m^3
Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	145,70 kg

DETALIEREA
caminului de golire
CG-1 ⌀1000



1 - tub de protecție L=0,2m din ot ⌀200 (vezi specificatia nr.08/13-REAC.S)
2 - conducta din otel Ø80
3 - dop de argila
4 - hidroizolare interioara cu tencuiala din solutie de asfalt fierbinte cu grosime de 10 mm pe grund din bitum diluat
5 - astuparea ulterioara cu sol existent
6 - sol existent tasat



Mod.	N. part	Foaia	Nr. doc	Semnătura	Data	08/13-REAC			
						Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Ciumai r-nul Taraclia			
						Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	Etapa	Coala	Coli
							PE	36	
Sp. princ.		Briceag O.							
Elaborat		Rosca C.				Tabelul caminelor de vizitare Sistemul A1 ETAPA I	"Vital Construct" S.R.L.		