

**Centrul de suport a femeilor in
situatie de criza din or Tiraspol**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii Arhitecturale

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..)	m2	91,90		
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,10		
3	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	12,30		
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, desfacerea peretilor despartitori	m2	81,00		
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, vitrajul din lemn	m2	7,90		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn Demontarea peretilor din blocuri de sticla	m2	4,00		
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Desfacerea podestului	m2	9,70		
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	122,90		
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (spoielii din var)	m2	1 988,50		
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	173,80		
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	425,80		
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	440,90		
13	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	300,00		
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	51,80		
15	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	64,80		

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	15,00		
17	RpCK07C k=0.4 manope	Desfacerea impluturilor executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	15,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				
		2. Usi				
18	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ИД 1)	m2	3.56		
19	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m, -(usi din MDF ИД 13)	m2	3,04		
20	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi MDF ИД 4)	m2	12,17		
21	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi MDF ИД5,5л,6п,7л,7лп,12)	m2	85.87		
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, (ИД 9)	m2	2,13		
23	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC ИД 2, ИД 8,ИД 11)	m2	31.47		
24	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime	m2	2,35		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m (JIC)				
		Total	\$			
		Total Usi Inclusiv salariu				
		3. Ferestre si vitralii				
25	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (vitraj V1.3. cu blocul de usa)	m2	10,92		
26	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (vitraj V2)	m2	5,60		
27	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp,(Ferestre OK 4, profil cu 4 camere)	m2	4,28		
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp, (Ferestre OK 5, profil cu 4 camere)	m2	1,37		
29	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre OK1,OK2,OK 3 profil cu 4 camere)	m2	97,75		
30	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	54,52		
31	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	70,60		
		Total	\$			
		Total Ferestre si vitralii Inclusiv salariu				
		4. Pardosele etaj 1 4.1. Tip 1				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 20 mm, κ=0,67)	m2	12,80		
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,80		
		Total	\$			
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				
		4.2. Tip 1				
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2	5,50		

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare (Grund de tip "TUFFUNGRUNT" $\kappa=0,75$ la salariu)				
35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,50		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				
		4.3. Tip 2				
36	CG22A $\kappa=0,6$	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (termoizolare cu cimentoplast 60 mm)	m2	119,65		
37	CG01A $\kappa=0,67$	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 20 mm, $\kappa=0,67$)	m2	119,65		
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	119,65		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				
		4.4. Tip 3				
39	CG22A $\kappa=0,7$	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (termoizolare cu cimentoplast 70 mm)	m2	82,20		
40	CG01A $\kappa=0,83$	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ((gr. 25mm, $\kappa=0,83$)	m2	82,20		
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	82,20		
42	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum cu strat termo-fono izolator gr 4mm)	m2	82,20		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				
		4.5. Tip 4				
43	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	40,99		

1	2	3	4	5	6	7
	κ=0,5	10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (termoizolare cu cimentoplast 50 mm)				
44	CG01A κ=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 20 mm, κ=0,67)	m2	40,99		
45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	40,99		
46	CG01A κ=0,50	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 15 mm, κ=0,50)	m2	12,80		
47	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,99		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				
		4.6. Tip 5				
48	CG22A κ=0,7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (termoizolare cu cimentoplast 65 mm)	m2	6,32		
49	CG01A κ=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 20 mm, κ=0,67)	m2	6,32		
50	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,32		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pardosele etaj 1 Inclusiv salariu				
		5. Pardosele etaj 2 5.1. Tip 1				
51	CN54A κ=0,75	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Grund de tip "TUFFUNGRUNT" κ=0,75 la salariu)	m2	14,50		
52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar	m2	14,50		

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				
		5.2. Tip 2				
53	CG01A κ=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 20 mm, κ=0,67)	m2	9,20		
54	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,20		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				
		5.3. Tip 3				
55	CG22A κ=0,6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (termoizolare cu cimentoplast 60 mm)	m2	93.38		
56	CG01A κ=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 20 mm, κ=0,67)	m2	93.38		
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	93.38		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				
		5.4. Tip 4				
58	CG22A κ=0,6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (termoizolare cu cimentoplast 60 mm)	m2	52,52		
59	CG01A κ=0,83	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 25 mm, κ=0,83)	m2	52,52		
60	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	52,22		
61	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	52,22		

1	2	3	4	5	6	7
		(Linoleum cu strat termo-fono izolator gr 4mm)				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				
		5.5. Tip 5				
62	CG22A κ=0,6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (termoizolare cu cimentoplast 55 mm)	m2	81,38		
63	CG01A κ=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 20 mm, κ=0,67)	m2	81,38		
64	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	81,38		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				
		5.6. Tip 6				
65	CG22A κ=0,6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (termoizolare cu cimentoplast 40 mm)	m2	24,29		
66	CG01A κ=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 20 mm, κ=0,67)	m2	24,29		
67	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	24,29		
68	CG01A κ=0,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 15 mm, κ=0,5)	m2	24,29		
69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	24,29		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pardosele etaj 2 Inclusiv salariu				
		6. Lucrari de finisare interioara 6.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.1. Etaj 1				
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	265,46		
71	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) (stratul de finis)	m2	265,46		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	265,46		
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	265,46		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				
		6.1.2. Etaj 2				
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	258,30		
75	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) (stratul de finis)	m2	258,30		
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	258,30		
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	258,30		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		6.2. Pereti 6.2.1. Etaj 1				
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	911,00		
79	CF51A k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	911,00		

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	911,00		
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	637,00		
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de tip "Matlatex")	m2	275,00		
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	256,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				
		6.2.2. Etaj 2				
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	717,00		
85	CF51A k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	717,00		
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	717,00		
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	551,90		
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de tip "Matlatex")	m2	165,01		
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	108.5		

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				
		6.2.3. Diverse 6.2.3.1. Captusirea canalelor de ventilare				
90	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	61,60		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Captusirea canalelor de ventilare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Diverse Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				
		7. Acoperis 7.1. Acopereis				
91	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	1,40		
92	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,07		
93	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe, astereala	m3	0,07		
94	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	24,60		
95	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)	m2	8,40		
96	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,01		

1	2	3	4	5	6	7
97	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu asterea gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	10,60		
98	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul-	m2	10,60		
99	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-	m	15,50		
100	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-	m	31,00		
101	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	34,00		
102	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2,00		
103	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,02		
104	CK26B	Opritori de zapada	m	4,00		
105	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli	m2	345,00		
106	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	345,00		
107	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm Aerator	buc	12,00		
108	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
109	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 12.5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavelor	m2	2,75		
110	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	2,75		
111	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2,50		
112	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Bariera contra vaporilor	m2	2,75		
113	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	8,40		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Acopereis Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		8. Lucrari de finisare exterioara				
114	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2	750,00		
115	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	750,00		
116	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	750,00		
117	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	750,00		
118	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	134,00		
119	CF02B k=1.5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	134,10		

1	2	3	4	5	6	7
		sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placaj de tip piatra de Cosauti)	m2	134,10		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Lucrari de finisare exterioara				
		Inclusiv salariu				
		9. Copertine, podeste, scari				
		9.1. Copertina K1				
121	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m 2	0,48		
122	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15	m3	2,80		
123	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	80,00		
124	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,00		
125	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de gresie cu desen gr min 8mm)	m2	9,00		
126	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	16,80		
127	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	16,80		

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Copertina K1 Inclusiv salariu				
		9.2. Copertina K2				
128	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,65		
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Tencuieli decorative	m2	31,65		
130	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Betonarea treptelor gr 20mm	m3	1,60		
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	5,40		
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,40		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Copertina K2 Inclusiv salariu				
		9.3. Podest IIM 1				
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,80		
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,80		
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,80		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Podest IIM 1 Inclusiv salariu				
		9.4. Podest IIM2, scara JI2				
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,84		

1	2	3	4	5	6	7
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	12,84		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Podest IIM2, scara JI2 Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Copertine, podeste, scari Inclusiv salariu				
		10. Ingradirea metalica si balustrazi				
138	RCsP12A	Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	1 530,50		
139	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,53		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Ingradirea metalica si balustrazi Inclusiv salariu				
		11. Plansee monolite pentru gaurile de ventilare				
140	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,32		
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi d 5 Bp-1	kg	11,40		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Plansee monolite pentru gaurile de ventilare Inclusiv salariu				
		12. Copertine				
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,00		
143	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,00		
144	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	6,00		
145	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	231,50		

1	2	3	4	5	6	7
		sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,00		
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00		
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Copertine Inclisiv salariu				

		Total	\$	
		Asigurarea sociala si medicala	27,5 %	
		Transportarea materialelor	%	
		Total		
		Cheltuieli de regie	%	
		Total		
		Beneficiu de deviz	%	
		Total deviz: Inclisiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Centrul de suport a femeilor in situatie de criza din or Tiraspol

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Lucrari de constructii

Intocmit in prețuri curente 25.05.2016

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii				
		1.1. Inzidirea golurilor				
		1.1.1. Nod 1-11				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,80		
2	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	420,00		
3	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	16.53		
4	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (blocuri din gazobeton)	m3	6.18		
5	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	94.2		
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	30.1		
7	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	88,72		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Nod 1-11				
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Inzidirea golurilor				
		Inclusiv salariu				
		1.2. Consolidarea golurilor				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Consolidarea OB1 (largirea golului de fereastră sub usa) 1 buc				
8	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,28		
9	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	5,00		
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	51.52		
11	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura d=20 III)	kg	8,00		
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	10.2		
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	4,20		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Consolidarea OB1 (largirea golului de fereastră sub usa) 1 buc Inklusiv salariu				
		1.2.2. Consolidarea OB 2-OB 6				
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura	m	6,30		
15	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	130,36		
16	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,13		
17	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,20		

1	2	3	4	5	6	7
18	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	80,0		
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	871.94		
20	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura d=20 III)	kg	52,6		
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,13		
22	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,20		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Consolidarea OB 2-OB 6 Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Consolidarea golurilor Inklusiv salariu				
		1.3. Putul ascensorului				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (balast)	m3	11,38		
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B3,5	m3	0,63		
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	1,00		
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,32		
27	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	111,61		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Putul ascensorului Inklusiv salariu				
		1.4. Consolidarea planseelor				
28	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	28,00		
29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	41,48		
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,03		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Consolidarea planseelor Inklusiv salariu				
		1.5. Secoare monolite YM 1 YM2				
31	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,00		
32	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	1,00		
33	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6 mm)	kg	4,80		
34	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,06		
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau	kg	4,80		

1	2	3	4	5	6	7
		acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Secoare monolite YM 1 YM2 Inclusiv salariu				
		1.6. Fundatia scarilor ЛМ 1 (ФМ 1,М2,ФМ 3)				
36	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,44		
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,44		
38	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 3,5	m3	0,05		
39	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	1,09		
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	102,88		
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,10		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Fundatia scarilor ЛМ 1 (ФМ 1,М2,ФМ 3) Inclusiv salariu				
		1.7. Rampa de acces (fundatii Фп1-Фп5,БМ 1 Пмп 1)				
42	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,00		
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
44	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	20,28		
45	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	8,06		
46	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (armatura A1 d=6 mm)	kg	95,01		
47	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=8 mm)	kg	115,34		
48	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura A 1 d=10 mm)	kg	32,76		
49	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A III d=14 mm)	kg	62,32		
50	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A III d=16 mm)	kg	186,20		
		Total	\$			
		Total Rampa de acces (fundatii Φn1-Φn5, BM 1 Пmн 1) Inclusiv salariu				
		1.8. Scara JM 1				
51	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.e Cm 1,Cm2,K1,K2,K3,B1	kg	1 448,90		

1	2	3	4	5	6	7
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,50		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Scara JM 1 Inclusiv salariu				
		1.9. Treptele Cm1,odihna scarii IIm 1,IIm 1A odihna scarii IIm 2				
53	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	614,02		
54	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,62		
55	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=8,6 mm)	kg	430.19		
56	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	10,80		
57	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	3,01		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Treptele Cm1,odihna scarii IIm 1,IIm 1A odihna scarii IIm 2 Inclusiv salariu				
		1.10. Centura monolita IIm 1,planseul monolit II, scara JM2				
58	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,20		
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3	2,80		

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
60	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (carcasa PM1...7)	m3	4,25		
61	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	26,40		
62	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6,8 mm)	kg	52,41		
63	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=10 mm)	kg	55,96		
64	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A3 d=14 mm)	kg	58,96		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Centura monolita IIom 1,planseul monolit II, scara JIm2 Inklusiv salariu				
		1.11. Tamburul K1				
65	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,454		
66	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	24,80		
67	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg	16,80		

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6 mm)				
68	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A3 d=14 mm)	kg	42,72		
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	103,28		
70	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,11		
71	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic,	m3	0,10		
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,10		
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	146,52		
74	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (scara C1)	kg	66,84		
75	CN28B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat	t	0,10		
		Total	\$			
		Total Tamburul K1 Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total Constructii Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Asigurarea sociala si medicala	27,5 %			
		Transportarea materialelor	%			
		Total				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total				

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	%			
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Centrul de suport a femeilor in
situatie de criza din or Tiraspol**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Incalzirea si ventilarea

1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico sanitare 1.1. Incalzirea				
1	IB01A	Radiatoare din fonta (de tip KALOR 350/160)	m2	35,36		
2		Radiatoare din fonta de tip KALOR 350/160	sectie	170,00		
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Balansuar d=20 mm de tip R 206 "Giacomini")	buc	10,00		
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Ventil de inchidere d=20 mm de tip R 215 S "Giacomini")	buc	10,00		
5	RpIC42E	Montarea adaptoarelor la tevile pentru instalatiile de incalzire centrala Adaptor pentru drenaj de tip (R608 D)	buc	20,00		
6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	30,00		
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"supapa termostatica d=15 mm de tip R 141 TG/	buc	14,00		
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet de colt d=15 mm de tip R14 TG	buc	30,00		
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet de colt cu garnitura d=15 mm de tip R 5 TG/	buc	16,00		
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	14,00		

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Cap termostatic de tip R 470				
11	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Aerisitor automat	buc	6,00		
12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot 45grade d 20	buc	60,00		
13	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20x1/2 Trecere PPR filet 20x15	buc	60,00		
14	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Teu d 20/15/20mm	buc	44,00		
15	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Cot din otel d 20mm	buc	32,00		
16	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Cot de otel d 15 mm	buc	40,00		
17	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Mufa de otel d 15 mm	buc	20,00		
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dop pentru radiator	buc	60,00		
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1", (Ventil de otel 18 κч 18π2 d=25 mm)	buc	6,00		
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm /Ventil de otel 15 κч 18π2 d=15 mm/	buc	6,00		
21	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere,	kg	40,00		

1	2	3	4	5	6	7
		aparate si recipiente, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				
22	RpCU06A1	Executarea santurilor 200x200, pentru executarea mecanizata	m	6,00		
23	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm"(otel electrosudabil)	m	175,00		
24	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2 mm (otel electrosudabil)	m	170,00		
25	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2 mm (otel electrosudabil)	m	45,00		
26	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5 mm (otel electrosudabil)	m	35,00		
27	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5 mm (otel electrosudabil)	m	70,00		
28	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (otel electrosudabil)	m	10,00		
29	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	345,00		

1	2	3	4	5	6	7
30	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	160,00		
31	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, având diametrul exterior pînă la 34 mm inclusiv	m	345,00		
32	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, având diametrul exterior peste 34 mm	m2	20,04		
33	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mufa, niplu, cot, teu, dop, reducții, racord olandez, etc), cu diametrul pînă la 1" teu d 20/25/20mm	buc	12,00		
34	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mufa, niplu, cot, teu, dop, reducții, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Cot oțel d=50 mm	buc	4,00		
35	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mufa, niplu, cot, teu, dop, reducții, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Cot oțel d=40 mm	buc	6,00		
36	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mufa, niplu, cot, teu, dop, reducții, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Cot oțel d=32mm	buc	6,00		
37	IzF14A	Strat fonoizolant între pereții dubli executat cu plăci din vată minerală pentru izolații generale lipite cu prenzadez (termoizolarea tevelor)	m2	40,00		
38	RpIC18C	Demontarea tevelor negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală având diametrul de 1 1/2"-2"	m	50,00		
39	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare	m2	7,28		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				
		1.2. Nodul de evidenta				
40	ID04C	Robinet de trecere sau de retenție cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 2" (Flanse,15c 58HЖ d 50 mm)	buc	4,00		
41	IA24A	Elevatoare de racordare a instalației de încălzire centrală (cu apă caldă) la rețeaua de apă fierbinte, având	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de intrare al difuzorului de 15...20 mm m				
42		Elevator d=15 mm 40c10 бк	buc	1,00		
43	IC12I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 4,5 mm Colector 159x4,5 L=1,14 m 2 buc,	m	2,28		
44	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Robinet cu trei cai cu mufa pentru instalarea manometrului 11Б18БК)	buc	15,00		
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1", (Robinet de purjare d=25 mm 15кч18п2)	buc	4,00		
46	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	2,00		
47		Filtru d=50 mm	buc	2,00		
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1", (Ventil 15кч18п2 d=32 mm)	buc	2,00		
49	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Ventil 15кч 19п 2 d=40 mm	buc	2,00		
50	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet cu flanse,15c 58нж d 50 mm)	buc	3,00		
51	GE10B1	Termometru - montare	buc	7,00		
52	GE10A1	Manometru МП4-У-0-1 мПа - montare	buc	11,00		
53	IC53C	Piese de instalatie a aparatelor de control /3КЧ/	buc	22,00		
54	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipiente, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,00		
55	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	1,80		
		Total	\$			
		Total Nodul de evidenta Inclusiv salariu				
		Total	\$			

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				
		2. Nodul de evidenta				
		2.1. Lucrari de montare				
56	11-02-001-03	Contor de apa calda ultrasonor d 25, G=6,0 m3/h de tip Ultraflow cu cablul de semnalizare	buc	1,00		
57	11-02-022-01	Corector energetic Multical 402	buc	1,00		
58	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,00		
59	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	3,00		
60	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (manometru de tip MП-10Y)	buc	3,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Nodul de evidenta Inclusiv salariu				
		3. Ventilarea				
		3.1. Lucrai de constructii				
		3.1.1. Lucrari sanitare				
61	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (600x300)	buc	2,00		
62	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (interconectare flexibila DS 60-30)	buc	10,00		
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (RAG 400*100)	buc	6,00		
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (RAG 150*200)	buc	13,00		

1	2	3	4	5	6	7
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (RAG 150*150)	buc	16,00		
66	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (RAG 200*100)	buc	4,00		
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (RAG 600*100)	buc	4,00		
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (RAG 600*200)	buc	4,00		
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (RAG 200*200)	buc	4,00		
70	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (BMV-450)	buc	2,00		
71	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (0,75x0,75x0,3 H)	m2	2,25		
72	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate P 150x200P	buc	4,00		
73		Plasa metalica № 2-1,6 d=1 mm	m2	3,00		
74	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	40,00		
75	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	88,00		
76	VA02C2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	18,00		
77	VA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600	m2	151,3		

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
78	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,88		
79	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	55,23		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				
		3.1.2. Alimentarea cu caldura II-1 II-2				
80	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2,5 mm(Teava electrosudabila d=38x2,5 mm)	m	45,00		
81	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 2"	m	35,00		
82	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadex	m2	27,00		
83	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Cot otel d=32 mm	buc	16,00		
84	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Cot otel d=40 mm	buc	2,00		
85	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,00		
86	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Aerator automat	buc	6,00		
87	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Ventil 15кч 19п 2 d=40 mm	buc	2,00		
		<i>Total</i>	\$			

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alimentarea cu caldura II-1 II-2 Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Lucrai de constructii Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				
		4. Montarea utilaj 4.1. Lucrari tehnicosanitare				
88	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw (de tip KD355 XL1 N=0,431 кВт 1-230 B)	buc	1,00		
89	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw (de tip K 200 L1 N=0,158 кВт 1-230 B)	buc	1,00		
90	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Atenuator de zgomot LDC 355)	buc	2,00		
91	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Atenuator de zgomot LDC 200)	buc	1,00		
92	VB15A	Deflector Д 315.00.000-01 d=400 mm	buc	7,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Lucrari tehnicosanitare Inclusiv salariu				
		4.2. Instalatia de refulare a aerului in bucatarii II1-II2				
93	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulată, tip ACM - 5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (de tip L=1565 m3/час SYSTEMAIR)	buc	1,00		
94	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (de tip FFK 60-30)	buc	1,00		
95	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (de tip KE-60-30-4)	buc	1,00		
96	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea totala de 50-200 kg (de tip VBR 60-30-2)				
97	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (de tip SRK60-30)	buc	1,00		
98	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,00		
99	VB18B	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Atenuator de zgomot LDR 60-30)	buc	1,00		
100	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Elemnet de filtrare de tip BFK 60-30-5)	buc	1,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Instalatia de refulare a aerului in bucatarii II1-II2 Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Montarea utilaj Inklusiv salariu				
		5. Utilaj				
		5.1. Utilaj tehnico sanitar				
101		Ventilator de canal de tip KD 355 XL 1 N=0,431 KBT 1-230 B SYSTEMAIR	buc	1,00		
102		Ventilator de canal de tip K 200 L 1 N=0,158 KBT 1-230 B SYSTEMAIR	buc	1,00		
103		Atenuator de zgomot de tip LDC 355 SYSTEMAIR	buc	1,00		
104		Atenuator de zgomot de tip LDC 200 SYSTEMAIR	buc	1,00		
105		Deflector de tip Д 315.00.000-01 d=400 MM	buc	4,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Utilaj tehnico sanitar Inklusiv salariu				
		5.2. Instalatia de refulare a aerului in bucatarii II-1 II-2				
106		Instalatia de refulare a aerului in bucatarii de tip "SYSTEMAIR" L=1565 м3/ч complet echipata	buc	1,00		
107		Filtru de aer de tip FFK 60-30	buc	1,00		
108		Ventilator de canal de tip KE-60-30-4	buc	1,00		
109		Incalzitor de apa de tip VBR 60-30-2	buc	1,00		
110		Servomotor de tip Bellimo LF 230 N=50 BT	buc	1,00		
111		Clapeta de tip SRK 60-30	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
112		Atenuator de zgomot de tip LDR60-30	buc	1,00		
113		Element de filtrare de tip BFK60-30-5	buc	1,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Instalatia de refulare a aerului in bucatarii II-1 II-2 Inklusiv salariu				
		5.3. Nodul de evidenta				
114		Contor de apa calda ultrasonor de tip ДУ 25, G= м3/час Ultraflow	buc	1,00		
115		Cablu de semnalizare	buc	1,00		
116		Corector energetic de tip Multical 402	buc	1,00		
117		Termometrul cu cablu de semnalizare 3 м	buc	2,00		
118		Termometru tehnic cu scara de 0-100 C	buc	3,00		
119		Manometru cu scara de 0-1,0 МПа МП-10 У	buc	3,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Nodul de evidenta Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	%			
		Total Utilaj Inklusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inklusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Centrul de suport a femeilor in situatie de criza din or Tiraspol

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Apeduct si canalizare

1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări sanitare 1.1. Apeduct B1,T3				
1	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 50 mm	compl ect.	1,00		
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm Supapa de sens	buc	1,00		
3	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru d=25 mm	buc	1,00		
4	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	3,00		
5	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	2,00		
6	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet cu mufe d=32mm)	buc	4,00		
7	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet cu mufe d=25mm)	buc	2,00		
8	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet cu mufe d=20mm)	buc	3,00		
9	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2", (Robinet cu mufe d=15mm)	buc	18,00		
10	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Teu d 50x20 mm	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
11	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" teu d 50x25 mm	buc	2,00		
12	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Teu d 50 mm	buc	10,00		
13	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Teu d 32x20 mm	buc	2,00		
14	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Cot d=50 mm	buc	14,00		
15	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Cot d=32 mm	buc	6,00		
16	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Cot d=25 mm	buc	2,00		
17	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Cot d=20 mm	buc	2,00		
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa de trecere 50x32 mm PPRC-3 (PN10)	buc	1,00		
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa de trecere 32x25 mm PPRC-3 (PN10)	buc	1,00		
20	SA35A	Fitinguri , montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Mufa de trecere polietilena filet	buc	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
		15x20 mm				
21	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 4" Teu din otel d=100x50 mm	buc	1,00		
22	SA35A	Fitinguri , montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Mufa de trecere polietilena filet 20x25 mm	buc	4,00		
23	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot din polietilena d=32 mm PPRC-3 (PN10)	buc	32,00		
24	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, d=25 mm PPRC-3 (PN10)	buc	4,00		
25	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu,) din polietilena d=25x20 mm PPRC-3 (PN10)	buc	6,00		
26	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu,) din polietilena, d=20mm PPRC-3 (PN10)	buc	26,00		
27	SA35A	Fitinguri , montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Mufa cu filet interior d=20 mm	buc	16,00		
28	SA35A	Fitinguri , montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Mufa cu filet interior d=25mm	buc	6,00		
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru l spalator	buc	3,00		
30	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	2,00		
31	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm, Robinet polipropilen d=1/2"	buc	12,00		
32	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Mufa cu filet si orificii de montaj d=20 mm				
33		Furtun flexibil 1/2 L =0,5 m	buc	46,00		
34	SA02A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1/2" d=20 mm	m	6,00		
35	SA02A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1/2" d=25 mm	m	12,00		
36	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4" d=32 mm	m	18,00		
37	SA02C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1" d=50 mm	m	40,00		
38	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	76,00		
39	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	19,71		
40	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	76,00		
41	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm Teava PPR. d=20*2,1 mm	m	70,00		
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm, Teava PPR d=25*2,5 mm	m	20,00		
43	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau	m	90,00		

1	2	3	4	5	6	7
		rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
44	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm Teava polietilena	m	10,00		
45	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm Armaflex	m	55,00		
46	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm Armaflex	m	12,00		
47	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm Armaflex	m	18,00		
48	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50 mm Armaflex	m	40,00		
49	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,00		
50	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	40,00		
51	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00		
52	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida X	buc	2,00		
53	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) manson antiincindiar d=50mm L=20m	buc	6,00		
54		Panou antiincendiar	buc	6,00		
		Total	\$			
		Total Apeduct B1,T3 Inclusiv salariu				
		1.2. Canalizarea K1				
55	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip	buc	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
		oval sau dreptunghiular, montat ingropat				
56	SC04B	Lavoar din semiportelan de colt , portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	8,00		
57	SC04B	Lavoar din semiportelan de colt , portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	2,00		
58	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	2,00		
59	SC01B1	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta.Pentru cada de baie avind scurgerea din teava de plumb	buc	1,00		
60	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (sifon d=50mm)	buc	4,00		
61	SB24A	Sifon din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,00		
62	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (sifon masina de spalata d=50 mm)	buc	2,00		
63	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm revizie pvc	buc	6,00		
64	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm revizie pvc	buc	2,00		
65	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Mufa antiincendiara d=50mm	buc	22,00		
66	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Mufa antiincendiara d=100mm	buc	14,00		
67	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat	m	55,00		

1	2	3	4	5	6	7
		sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm,				
68	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	70,00		
69	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	12,50		
70	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,	kg	9,00		
71	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	25,00		
72	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00		
73	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,00		
74	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00		
75	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00		
76	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00		
77	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,00		
78	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	30,00		
79	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	20,00		
80	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	40,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Canalizarea K1 Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	%			
		Cheltuieli directe				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				
		2. Montare utilaj				
81	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	2,00		
82	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	3,00		
83	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, d=50 mm	buc	1,00		
		Total	\$			
		Asigurarea sociala si medicala	27,5 %			
		Transportarea materialelor	%			
		Cheltuieli directe				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
84		Boiler V=50 l	buc	3,00		
85		Boiler V=100 l	buc	2,00		
86		Cabina de dus cu baterie amestecatoare	buc	3,00		
87		Supapa cu servomotor d 50mm	buc	1,00		
		Total	\$			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Centrul de suport a femeilor in
situatie de criza din or Tiraspol**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Echipament electric de forta si iluminat.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	6,300		
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	6,300		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,5 %			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	%			
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 1200x600x500 (1ГПИЦ)	buc	1,000		
4	08-03-521-15	-Intreruptor , montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000		
5	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000		
6	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	6,000		
7	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	9,000		
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (ИГПИ)	buc	1,000		
9	08-03-521-1	-Intreruptor de putere , monopolar	buc	1,000		
10	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
11	08-03-529-3	-Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000		
12	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	9,000		
13	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (PIII1)	buc	1,000		
14	08-03-521-15	-Intreruptor , montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000		
15	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000		
16	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	11,000		
17	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	9,000		
18	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PIII2)	buc	1,000		
19	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, trifazat	buc	1,000		
20	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000		
21	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	4,000		
22	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	6,000		
23	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PIIIB)	buc	1,000		
24	08-03-529-3	-Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000		
25	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	6,000		
26	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	6,000		
27	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (IIIO1)	buc	1,000		
28	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, trifazat	buc	1,000		
29	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	13,000		
30	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000		
31	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	9,000		

1	2	3	4	5	6	7
32	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (IIIQ2)	buc	1,000		
33	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, trifazat	buc	1,000		
34	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	11,000		
35	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000		
36	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	9,000		
37	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (IIIQAO)	buc	1,000		
38	08-03-521-1	Intreruptor de putere , monopolar, curent 32 A	buc	1,000		
39	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	10,000		
40	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	6,000		
41	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	3,000		
42	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	8,000		
43	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040		
44	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,380		
45	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,510		
46	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,100		
47	08-03-591-11	Priza de fisa cu impamintare	100 buc	0,590		
48	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,210		
49	08-03-591-12	Blocuri cu cinci prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160		
50	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,530		
51	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,070		
52	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,240		
53	08-03-592-	Dulie: de perete sau de tavan	100	0,260		

1	2	3	4	5	6	7
	1		buc			
54	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,000		
55	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	21,800		
56	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,300		
57	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 70 mm	100 m	0,400		
58	08-02-409-5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru 100 mm	100 m	0,060		
59	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,020		
60	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,800		
61	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,100		
62	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	25,510		
63	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,450		
64	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc	18,000		
65	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4, BBΓHΓ-LS 3x1.5mm ² , BBΓHΓ-LS 3x2.5mm ² , BBΓHΓ-LS 4x1.5mm ²	buc	148,000		
66	08-02-158-11	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4 , BBΓHΓ-LS 3x4mm ² , BBΓHΓ-LS 3x6mm ²	buc	16,000		
67	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, BBΓHΓ-LS 5x4mm ²	buc	8,000		
68	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² , BBΓHΓ-LS 5x10mm ²	buc	14,000		
69	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ² , BBΓHΓ-LS 5x70mm ²	buc	4,000		
70	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	0,300		
71	08-02-472-	Conductori de legare la pamint: priza	100 m	0,210		

1	2	3	4	5	6	7
	1	de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm				
72	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,200		
73	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,150		
74	08-03-482-14	Pregatirea masinilor pentru incercare, predare in reglare si demarare, cuplare la retele electrice Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	5,000		
75	33410025-2	Corp de iluminat OPL/S 1x36W IP20	buc	4,000		
76	33410031-5	Corp de iluminat OPL/S 4X18W (tip LPO)	buc	36,000		
77	33410031-1	Corp de iluminat OPL/S 2X18W (tip LPO)	buc	14,000		
78	33410031-11	Corp de iluminat OPL/S 4X18W+ES1 (tip LPO)	buc	9,000		
79	33410240-1	Corp de iluminat ALS.OPL 4x18W	buc	4,000		
80	33410240-3	Corp de iluminat ALS.OPL 2x18W	buc	6,000		
81	33410240-6	Corp de iluminat ALS.OPL 4x18W+ES1	buc	2,000		
82	33410034-01	Corp de iluminat BH 236W	buc	1,000		
83	33410130-1	Corp de iluminat NBT 22 F226	buc	5,000		
84	33410044-01	Corp de iluminat CD218	buc	12,000		
85	33410025-05	Corp de iluminat "Exit"	buc	1,000		
86	3340025-14	Indicator de lumina pe perete MIZAR S LED IP40 230V, 3h, 4.1W, 150lm	buc	9,000		
87	3341203-33	Tub fluorescent LJLI-36	buc	4,000		
88	3341203-32	Tub fluorescent LJLI-18	buc	244,000		
89	3341203-35	Tub fluorescent compact LJLK-1x26	buc	10,000		
90	3341203-34	Tub fluorescent compact LJLK-1x18	buc	24,000		
91	336029-07	Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare , 220V, 20A, IP20	buc	59,000		
92	336029-08	Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare , 220V, 20A, IP54	buc	21,000		
93	336029-17	Bloc de prize 5 locuri cu contact de inpamintare , 220V, 20A, IP20	buc	16,000		
94	336027-04	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20	buc	53,000		

1	2	3	4	5	6	7
95	336027-05	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 220V, 10A, IP54	buc	4,000		
96	336027-07	Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20	buc	22,000		
97	336027-08	Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa , 220V, 10A, IP54	buc	2,000		
98	336000018-2	Dulie suspendata E27	buc	13,000		
99	33600017-1	Dulie de perete	buc	13,000		
100	337002-3	Cutie de ramificatie Y196	buc	161,000		
101	3370023-2	Cutie de ramificatie	buc	100,000		
102	3370027	Cutie de ramificatie Y614Y2 (10 cleme)	buc	1,000		
103	3332126-01	Cablu BBГНГ-LS 3x1.5mm2	m	1 125,000		
104	3332124-12	Cablu BBГНГ-LS 3x2.5mm2	m	760,000		
105	3332124-16	Cablu BBГНГ-LS 3x4,0mm2	m	10,000		
106	3332124-26	Cablu BBГНГ-LS 3x6,0mm2	m	100,000		
107	3332124-36	Cablu BBГНГ-LS 3x10,0mm2	m	35,000		
108	3332126-02	Cablu BBГНГ-LS 4x1.5mm2	m	105,000		
109	3332124-05	Cablu BBГНГ-LS 5x4mm2	m	90,000		
110	3332124-07	Cablu BBГНГ-LS 5x10mm2	m	80,000		
111	3332124-10	Cablu BBГНГ-LS 5x70mm2	m	45,000		
112	3332027-33	Cablu KBBГНГ 4x1.5mm2	m	200,000		
113	3331017-19	Conductor ПБ1 4,0mm2	m	45,000		
114	3331017-20	Conductor ПБ1 6,0mm2	m	35,000		
115	445000-55	Teava gofrata din ПБХ CTG20-20-K41-100 d=20mm	m	1 240,000		
116	441000-1562	Teava PVC d=25mm	m	940,000		
117	441000-1563	Teava PVCd=32mm	m	20,000		
118	441000-1564	Teava PVC d=40mm	m	900,000		
119	441000-1567	Teava PVC d=70mm	m	40,000		
120	33371011-21	Canal pentru cabluri zincat 50x100mm	m	2,000		
		Total	\$			
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %			
		Transportarea materialelor	%			
		Colectarea materialelor	%			
		Cheltuieli directe				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	%			
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
121	555064-08	Dulap de distributie ПП-2-3 36УХЛ3 , IP31 (ГЩЛ)	buc	1,000		
122	5551015-2	-Intreruptor-deconector BP32И- 35B31250 250A	buc	1,000		
123	5550252-9	-Intrerupator automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C	buc	2,000		
124	5550244- 12	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C	buc	1,000		
125	5550244- 11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	4,000		
126	5550244- 13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,000		
127	55500075- 2	-Bara de conectare tip PIN, 3 faze, In=63A, (l=1m) YNS20-3-63	buc	3,000		
128	555000073 -2	-Bara nul N6x9mm tip 14x1 YNN10-14-100	buc	6,000		
129	5550086- 03	Dulap de distributie ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (ЩГП)	buc	1,000		
130	555- 100029-1	-Intreruptor BH32/1/63 , 63A	buc	1,000		
131	5550236- 12	-Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20B	buc	1,000		
132	5550236-3	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2B	buc	1,000		
133	5550237- 11	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	1,000		
134	33700305- 4	-Contactor КМИ-10910, 9A, 230B/AC3 1HO	buc	1,000		
135	55500075- 2	-Bara de conectare tip PIN, 3 faze, In=63A, (l=1m) YNS20-3-63	buc	3,000		
136	555000073 -2	-Bara nul N6x9mm tip 14x1 YNN10-14-100	buc	6,000		
137	555064-01	Dulap de distributie ПП-1-0 36УХЛ3 , IP31 , 900x400x165mm , YKM 14-01-31 (ПЩ1)	buc	1,000		
138	5551015-3	-Intreruptor-deconector BP32И- 35B31250 150A	buc	1,000		
139	5550237-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	2,000		
140	5550296-8	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-14/4/25/30 , 25A, 30mA	buc	2,000		
141	5550295- 14	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/32/30 , 32A, 30mA	buc	2,000		
142	5550295- 13	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/32/10 , 32A, 10mA	buc	2,000		
143	5550295-8	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/20/30 , 20A, 30mA	buc	2,000		
144	5550295-6	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	1,000		
145	5550295-5	- Intrerupator automat de diferentiere,	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA				
146	55500075-2	-Bara de conectare tip PIN, 3 faze, In=63A, (l=1m) YNS20-3-63	buc	3,000		
147	555000073-2	-Bara nul N6x9mm tip 14x1 YNN10-14-100	buc	6,000		
148	55520124	Boxa ЩПВ-ПМ-24 IP31 pentru 24 module (ЩП2)	buc	1,000		
149	555-100011-3	-Intreruptor BH32/3/32 , 32A	buc	1,000		
150	5550237-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	2,000		
151	5550295-14	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/32/30 , 32A, 30mA	buc	4,000		
152	5550295-5	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA	buc	2,000		
153	55500075-2	-Bara de conectare tip PIN, 3 faze, In=63A, (l=1m) YNS20-3-63	buc	2,000		
154	555000073-2	-Bara nul N6x9mm tip 14x1 YNN10-14-100	buc	4,000		
155	555205-3	Boxa, incadrata pentru 12 module ЩПВ-ПМ-12, IP21 (ЩПВ)	buc	1,000		
156	33700308-8	-Contactor КМЙ-22511, 25A, 400B/AC3 1H3	buc	1,000		
157	5550237-11	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	2,000		
158	5550237-7	-Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C	buc	3,000		
159	5550237-4	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C	buc	1,000		
160	55500075-2	-Bara de conectare tip PIN, 3 faze, In=63A, (l=1m) YNS20-3-63	buc	2,000		
161	555000073-2	-Bara nul N6x9mm tip 14x1 YNN10-14-100	buc	4,000		
162	555206-6	Boxa pentru 36 module ЩПВ-ПМ-36 IP31 dim:420x280x105 (ЩО1)	buc	1,000		
163	555-100011-3	Intreruptor BH32/3/32 , 32A	buc	1,000		
164	5550236-7	-Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	5,000		
165	5550236-3	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2B	buc	2,000		
166	5550295-6	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	6,000		
167	130-1007-3	-Detensionatoare ОПС1 С 1P, In=20kA, Un=400V, In=40kA (MOP10-1-C)	buc	2,000		
168	55500075-2	-Bara de conectare tip PIN, 3 faze, In=63A, (l=1m) YNS20-3-63	buc	3,000		
169	555000073-2	-Bara nul N6x9mm tip 14x1 YNN10-14-100	buc	6,000		
170	555206-6	Boxa pentru 36 module ЩПВ-ПМ-36 IP31 dim:420x280x105 (ЩО2)	buc	1,000		
171	555-100011-3	-Intreruptor BH32/3/32 , 32A	buc	1,000		
172	5550236-7	-Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	5,000		
173	5550295-6	- Intrerupator automat de diferentiere,	buc	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
		AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA				
174	130-1007-3	-Detensionatoare ОПС1 C 1P, In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-1-C)	buc	2,000		
175	55500075-2	-Bara de conectare tip PIN, 3 faze, In=63A, (l=1m) YNS20-3-63	buc	3,000		
176	555000073-2	-Bara nul N6x9mm tip 14x1 YNN10-14-100	buc	6,000		
177	555205-4	Boxa pentru 18 module ИПВ-Пм-18, IP31 dim:283x216x93 (ЩАО)	buc	1,000		
178	555-100028	-Intreruptor BH32/1/32 , 32A	buc	1,000		
179	5550236-5	-Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29/1/4B	buc	9,000		
180	5550236-3	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2B	buc	1,000		
181	55500075-2	-Bara de conectare tip PIN, 3 faze, In=63A, (l=1m) YNS20-3-63	buc	2,000		
182	555000073-2	-Bara nul N6x9mm tip 14x1 YNN10-14-100	buc	4,000		
183	3370305-01	Contacteur КМН-10960 9A in invelis (в оболочке) , 220B/AC3 IP54	buc	3,000		
184	33410001-5	Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc	4,000		
185	33410001-4	Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-1	buc	4,000		
		Total	\$			
		Colectarea materialelor	%			
		Total				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Centrul de suport a femeilor in situatie de criza din or Tiraspol

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Semnalizare de incendiu si paza .

1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizare de incendiu				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000		
2	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de relec	buc	1,000		
3	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	51,000		
4	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: termic in executare normala	buc	4,000		
5	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" : ИИП	buc	4,000		
6	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	1,000		
7	08-01-121-5	Acumulator	buc	1,000		
8	10-06-037-09	Boxa	buc	1,000		
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	3,000		
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400		
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,800		
12	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	3,600		
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,050		
14	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton	m	300,000		
15	3331019-6	Conductor ПБС 3x0,75mm2	m	5,000		
16	33320134-1	Cablu КПКБНГ-FRLS 1x2x0,5mm2	m	430,000		

1	2	3	4	5	6	7
17	33320134-2	Cablu КПКВНГ-FRLS 2x2x0,5mm2	m	5,000		
18	33500221-15	Cablu de telefon UTP CAT5E 4x2x0.5	m	5,000		
19	3337102-1	Canal din masa plastica 20x10mm	m	300,000		
20	441000-1560	Teava ПВХ d=20mm	m	40,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu				
		1.2. Sistem televizat de supraveghere si paza				
21	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Videoregistrator	buc	1,000		
22	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Comutator	buc	2,000		
23	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Camera video	buc	27,000		
24	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	1,000		
25	10-06-037-08	Boxa de distributie, marime, mm, 100x100	buc	12,000		
26	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	5,000		
27	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton	m	300,000		
28	33500221-15	Cablu de telefon UTP CAT5E 4x2x0.5	m	550,000		
29	3337102-1	Canal din masa plastica 20x10mm	m	150,000		
30	3337102-2	Canal din masa plastica 35x10mm	m	150,000		
31	33341045-3	Boxa de distributie 100x100	buc	12,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Sistem televizat de supraveghere si paza Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Colectarea materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	%			
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		2. Utilaj				
		2.1. Semnalizare de incendiu				
32	3340172-03	Dispozitiv de receptie si control "C2000"	buc	1,000		
33	33400174-3	Dispozitiv de receptie si control pentru 10 raze Сигнал IO	buc	1,000		
34	33400031-10	Bloc de semnalizare si demarare"C2000-СП1 exec.01"	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
35	3340194-01	Avertizor de fum ИП-212-46	buc	51,000		
36	3341003-2	Avertizor de incendiu manual ИПП-513-3	buc	4,000		
37	3340008-05	Sursa de alimentare de rezerva , РИП 12V,3.0A-17A/ч	buc	1,000		
38	33400083-3	Acumulator 12B, 17A/h	buc	2,000		
39	33400083-4	Boxa pentru acumulatoare 12B, 17A/h	buc	1,000		
40	334092-2	Sirena 12v	buc	3,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu				
		2.2. Sistem televizat de supraveghere si paza				
41	3370219-01	IP registrator video 32 canale DH-NVR4432	buc	1,000		
42	3334103-04	Comutator PoE + 24 canale TL-SG3424P	buc	2,000		
43	334089-01	Monitor 27.0" PHILIPS 1920x1080/D-Sub, HDMI 274E5QHSB	buc	1,000		
44	3370218-25	IP camera video forma de cupol IPC HD1200CP	buc	12,000		
45	3370218-25	IP camera video stradala IPC HFW1300SP	buc	10,000		
46	3340201-05	Bloc de alimentare ИБП APC Back-UPS CS (BK650EI) 650VA/400W BK650EI	buc	1,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Sistem televizat de supraveghere si paza Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Colectarea materialelor</i>	%			
		<i>Total</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Centrul de suport a femeilor in
situatie de criza din or Tiraspol**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Automatizare. pentru incalzire si ventilare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-003-03	Controlor AirEL	buc	2,000		
2	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	4,000		
3	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire : termometre	buc	8,000		
4	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc	8,000		
5	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Senzor presiune DCPD000100)	buc	2,000		
6	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	2,000		
7	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	20,000		
8	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 жил	0,400		
9	08-01-082-1	-Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,600		
10	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,870		
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,060		
12	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	28,000		
13	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	4,000		
14	08-02-158-6	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10				
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,060		
16	33400043	Teaca ПN2	buc	8,000		
17	3332127-01	Cablu KBBΓHΓ-LS 4x1.0mm2	m	16,000		
18	3332127-1	Cablu KBBΓHΓ-LS 4x1.5mm2	m	167,000		
19	3332127-15	Cablu KBBΓHΓ-LS 5x1.5mm2	m	6,000		
20	3332127-05	Cablu KBBΓHΓ-LS 10x1.0mm2	m	4,000		
21	44400071-04	Furtun metalic izolat P3-Ц-X Dy=20MM	m	6,000		
		Total	\$			
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %			
		Transportarea materialelor	%			
		Colectarea materialelor	%			
		Cheltuieli directe				
		Chelruieli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu	%			
		Total				
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				
		2. Utilaj				
22	3380118-03	Controlor (PAYT) AirEL	buc	2,000		
23	3380204-02	Traductor de temperatura a aerului Pt 1000 STa-02	buc	2,000		
24	3380014-1	Instalatie termoregulatoroare in set cu detector TG-K330, tip RT 0-30	buc	2,000		
25	3380217-03	Termometru TT.Π.4.1-240.103	buc	4,000		
26	3380217-02	Termometru TT.Π.2.1-240.103	buc	4,000		
27	3380006-1	Detector-releu de presiune DCPD000100	buc	2,000		
28	338000204	Dulap metalic ИИМΠ-1-0-36YXJИ IP31 ,dim.395x310x220 (ИЦАП)	buc	2,000		
29	2550111-15	-Releu electromagnetic 220V, 3 contacte R3-2013-23-5230-WT	buc	2,000		
30	2550111-16	-Releu electromagnetic 24V,4 contacte R4-2014-23-5024-WT	buc	2,000		
31	33800015-17	-Armatura de semnalizare , culoare verde , AC-44061Y2	buc	4,000		
32	33800015-18	-Armatura de semnalizare , culoare rosie , AC-44061Y2	buc	2,000		
33	5550237-2	-Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-29/1/1C	buc	4,000		
34	338000238	-Transformator GW 96434	buc	2,000		
35	338000301-03	-Clema cu surub ЗНН-4	buc	60,000		
		Total	\$			
		Colectarea materialelor	%			
		Total				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Centrul de suport a femeilor in
situatie de criza din or Tiraspol**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

Semnalizare si comunicatii .

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retele de telefonizare				
1	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "IQF" sau "ATC": de masa	buc	4,000		
2	10-04-066-07	Priza de telefon	buc	4,000		
3	10-06-037-09	Boxa	buc	1,000		
4	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	0,500		
5	336009-145	Priza pentru telefoane RJ-12	buc	4,000		
6	33600033-01	Conector Rj-12	buc	4,000		
7	333410045-4	Boxa-10x2 KRONE	buc	1,000		
8	33500221-14	Cablu de telefon UTP-3	m	50,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Retele de telefonizare Inklusiv salariu				
		1.2. Retele de computerizare				
9	11-04-002-01	Marsrutizator	buc	1,000		
10	10-04-066-07	Priza pentru computatoare	buc	12,000		
11	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	2,000		
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton	m	120,000		
13	336009-44	Priza pentru computatoare	buc	12,000		
14	33500221-15	Cablu de telefon UTP cat.5	m	200,000		
15	3337102-1	Canal din masa plastica 10x22mm	m	100,000		
16	3337102-2	Canal din masa plastica 15x35mm	m	20,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Retele de computerizare Inklusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Colectarea materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	%			
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		2. Utilaj				
		2.1. Retele de telefonizare				
17	33701215-01	Aparat de telefon	buc	4,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Retele de telefonizare Inclusiv salariu				
		2.2. Retele de computerizare				
18	334028-01	Hub pentru 16 conexiuni	buc	1,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Retele de computerizare Inclusiv salariu				
		2.3. Radioficare				
19	33341028-01	Emitator radio YKB	buc	7,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Radioficare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Colectarea materialelor</i>	%			
		<i>Total</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Centrul de suport a femeilor in
situatie de criza din or Tiraspol**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-1-1
Alimentare cu energie electrica. (L=215m)

1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	34-02-001-1	Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu mansete de otel: pina la 2 gauri	1 km	0,020		
2	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,220		
3	4450014-01	Teava dura gofrata cu 2 pereti din polietilena DKC-94/110 "Seria16"	m	120,000		
4	4450015-02	Teava flexibila gofrata cu 2 pereti din polietilena DKC-94/110 "Seria12"	m	100,000		
5	4450015-03	Manson de conectare pentru teava DKC cu diametrul 110mm cod:015110	m	20,000		
6	4450015-04	Inel compactant pentru ermetizarea mansonului pentru teava DKC cu diametrul 110mm cod:016110	m	40,000		
7	4450015-05	Capac temporar pentru teava DKC cu diametrul 110mm cod:023110	m	30,000		
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg.	100 m3	0,364		
9	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm.	100 m3	0,364		
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,300		

1	2	3	4	5	6	7
11	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm.	100 m3	0,300		
12	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee	m3	25,000		
13	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	25,000		
14	RpEM29A	Spargerea stratului de asfalt	m3	1,800		
15	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminte din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	18,000		
16	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate mascate, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	18,000		
17	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	18,000		
18	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	6,000		
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	6,000		
20	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	9,000		
21	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	9,000		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Colectarea materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		Total Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
22	08-01-084-4	Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina	buc	1,000		
23	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (instalat in PY-0,4kB TII-54 existent)	buc	1,000		
24	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (instalat in PY-0,4kB TII-54 existent)	buc	3,000		
25	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (BZUM-TF-01-400)	buc	1,000		
26	08-03-521-16	-Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	1,000		
27	08-03-526-3	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000		
28	08-03-600-2	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000		
29	08-01-053-1	-Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000		
30	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000		
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ABP-100-1021)	buc	1,000		
32	08-02-152-4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc	2,000		
33	08-02-152-8	Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,7 kg	100 buc	4,000		
34	08-02-395-1	Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm	t	0,022		
35	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,050		
36	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	2,700		

1	2	3	4	5	6	7
37	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,250		
38	08-02-163-3	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc	2,000		
39	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	2,200		
40	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,300		
41	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,200		
42	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,060		
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m (foaia 8)	10 buc	0,400		
44	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (foaia 8)	100 m	0,300		
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou a barei principale de legare la nul Г3III-10-YXJI4 dim:300x450x120mm)(foaia 8)	buc	1,000		
46	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie (foaia 8)	100 m	0,580		
47	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (foaia 8)	100 m	0,020		
48	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (foaia 8)	100 m	0,020		
49	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm (foaia 8)	100 m	0,600		
50	10-06-034-	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru	100	0,020		

1	2	3	4	5	6	7
	23	scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	buc			
51	555090-02	Panou a barei principale de legare la nul Г3Ш-10-УХЛ4 dim:300x450x120mm (foaia 8)	buc	1,000		
52	3332241-01	Cablu ВВГнг 1x4mm2 (foaia 8)	m	60,000		
53	44400014	Teava din otel d=32mm (foaia 8)	m	2,000		
54	336033-08	- Cutie KM41006 dim;172x96x45 (foaia 8)	buc	5,000		
55	3370201-16	Siguranta ПН2-250 250A (instalat in PY-0,4кВ ТП-54 existent)	buc	3,000		
56	33320117-1	Cablu АББ6ШВ 4x185mm2	m	520,000		
57	3350408-11	Papuc de cablu DTL-185	buc	8,000		
58	3335108-06	Manson terminal instalatie interioara 4КВТП 1-(150-240)	buc	2,000		
59	335000429-33	Polita K1163Y3 zincata L=45cm	buc	4,000		
60	33500402-1	Suport K1150 zincat Y3 L=40cm	buc	2,000		
61	3337201-6	Jgheab metalic ЛП(0,8)200H45 L=2.5m (4buc)	m	10,000		
62	33330002	Nisip	m3	19,400		
63	33330001	Caramida	buc	1 000,000		
64	444019-06	Teava din otel de apa si gaze 80mm	m	20,000		
		Total	\$			
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %			
		Transportarea materialelor	%			
		Colectarea materialelor	%			
		Cheltuieli directe	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	%			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu	%			
		Total	100,00 +			
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				
		3. Utilaj				
65	555100172	Panou de linie ,tip ПЦО90-2402Y3	buc	1,000		
66	555-100372	Intrerupator cu pargie ППС-250 . 250A (instalat in PY-0,4кВ ТП-54 existent)	buc	1,000		
67	555053-10	Panou BZUM-TF-01-400A (dim:1250x650x325mm)	set	1,000		
68	5551011-10	-Intreruptor de sarcina BP32-37B 31250 400A	buc	1,000		
69	5550213-3	-Intrerupator automat cu 3 pol,	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		200A, BA88-35/3/200				
70	5550151-26	-Contor electronic trifazat ZMG 410 CR4.04.041b37 S2 3*5(10A) 277-480v CL1	buc	1,000		
71	5551028-12	-Transformator T 0.66 0.5A 200/5 cu conductor	buc	3,000		
72	130-1007-9	-Detensionatoare ОПС1 В 3P, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-3-B)	buc	1,000		
73	5552012-16	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-100-1021YXJI4 , dim:400x400x200mm, IP21	buc	1,000		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Colectarea materialelor</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Centrul de suport a femeilor in situatie de criza din or Tiraspol

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-9

Finisarea fasadei comune

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ferestre				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	50,40		
2	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp,(profil cu 4 camere)	m2	1,68		
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp, (profil cu 4 camere)	m2	4,68		
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil cu 4 camere)	m2	44,04		
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	27,00		
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	27,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Ferestre Inklusiv salariu				
		2. Finisarea exterioara				
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,12		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82,00		
9	RpCJ23C	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton	m2	92,00		
10	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata	m2	132,00		

1	2	3	4	5	6	7
		minerala				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	132,00		
12	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli driscuite de 3 mm grosime	m2	132,00		
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	132,00		
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	132,00		
15	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	106,00		
16	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	63,36		
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	21,12		
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	21,12		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Colectarea materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	%			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)