

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL -1-1
Lucrari de reconstructie a planseelor

crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Planseu				
		1.1. Demolari				
1	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC	m2	182,00		
2	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	182,00		
3	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	182,00		
4	RCsJ34A	Curatirea manuala a grinzilor existente din beton armat	m2	54,00		
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	80,87		
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	80,87		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		1.2. Consolidari				
7	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	29,60		
8	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	12,00		
9	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din beton armat	buc	18,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de 20 cm adincime, diametru 24mm				
10	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment M150, pentru montarea tirantilor	buc	18,00		
11	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,993		
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	475,04		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Consolidari Inclusiv salariu				
		1.3. Planseu monolit				
13	RCsU06D1	Executarea santurilor 13 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida, pentru executarea mecanizata	m	59,14		
14	RCsC04A	Cofraje pierdut din scinduri de rasinoase gr.60mm, de pina la 6 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (planseu) exclusiv sustinerile / Cofraj pierdut: cherestea gr.60mm - 176,35m2; grinzi 100x280mm - 3,02m3	m2	176,35		
15	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	534,24		
16	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 475,92		
17	RCsB04B	Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri,	m3	19,50		

1	2	3	4	5	6	7
		placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente				
		<i>Total</i>	USD			
		Total Planseu monolit Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	USD			
		Total Planseu Inclusiv salariu				
		2. Planseu -				
		2.1. Demolari				
18	RCsJ37C	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare pe sipci si trestie	m2	469,40		
19	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	469,40		
20	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	176,03		
21	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	176,03		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		2.2. Consolidari				
22	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 7 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	111,73		
23	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	284,00		
24		-1 (232	set	0,00		
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,80		
26	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat	kg	348,00		

1	2	3	4	5	6	7
		monolit: cu greutatea sub 4 kg				
27	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare	m2	4,64		
28	RCsB04A1	Beton armat B15/M200 preparat manual turnat cu mijloace clasice in plansee, la cladiri existnte	m3	2,32		
29		Consolidari	set	0,00		
30	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	12,32		
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4 561,73		
32	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv -21 si doua straturi de email -115	t	16,882		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Consolidari Inclusiv salariu				
		2.3. Planseu monolit				
33	RCsU06D1	Executarea santurilor 13 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida, pentru executarea mecanizata	m	351,44		
34	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, placi, cu placaj de 15 mm	m2	469,40		
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite la turnarea planseilor partial sau total monolite	buc	1 408,00		
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 876,13		
37	RCsB04A	Beton armat B15/M200 preparat	m3	40,35		

1	2	3	4	5	6	7
		cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in plansee, la cladiri existente				
		<i>Total</i>	USD			
		Total Planseu monolit Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	USD			
		Total Planseu - m2) Inclusiv salariu				
		3. Consolidarea golului de usa				
38	RCsU06D1	Executarea santurilor de 8 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida, pentru executarea mecanizata	m	9,20		
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	65,40		
40	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,00		
41	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida M16x550	buc	5,00		
42	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,13		
43	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime /	buc	3,00		
44	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din beton armat de 20 cm adincime diam.25mm	buc	8,00		
45	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment M150, pentru montarea tirantilor	buc	8,00		
46	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi	kg	15,12		
47	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de	kg	41,60		

1	2	3	4	5	6	7
		constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi				
48	RCsC02C	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm	m2	4,79		
49	RCsB04A1	Beton armat B15/M200 preparat manual turnat cu mijloace clasice in coloane, la cladiri existnte	m3	0,55		
50	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2	0,12		
51	RCsP21B	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 70x70x5 mm, la stilpi din beton armat	m	5,26		
52	RCsP21D	Consolidari, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 6x80 mm, fixate cu sudura	m	4,95		
53	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida M12x550	buc	3,00		
54	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv -21 si doua straturi de email -115	t	0,123		
55	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	0,74		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Consolidarea golului de usa Inclisiv salariu				

	<i>Total</i>	USD	
	<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %	
	<i>Transportul materialelor</i>	%	
	<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	%	
	<i>Total</i>		
	<i>Cheltuieli de regie</i>	%	
	<i>Total</i>		
	<i>Beneficiu de deviz</i>	%	
	Total deviz: Inclisiv salariu		

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

DEVIZ LOCAL -1-2
Lucrari de finisare interioara

crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pardoseli				
1	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 26 mm	m2	437,80		
2	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: (k=6)	m2	437,80		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	437,80		
4	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu linoleum cu clasa de trafic 33 lipit cu adeziv bituminos	m2	437,80		
5	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin fixare cu suruburi	m	353,90		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.2. Tavan				
6	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	500,60		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	500,60		
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe	m2	500,60		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	500,60		
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	500,60		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.3. Pereti				
11	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	707,80		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	707,80		
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	707,80		
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2 434,40		
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 434,40		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.4. Timplarii				
16	CK03A	Usi din MDF, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	37,40		
17	CK07B	Pervazuri din MDF 60x8mm montate la usi	m	91,80		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Timplarii Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			
		<i>Transportul materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de electromontare				
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,60		
19	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	4,65		
20	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,92		
21		Materiale	buc	0,00		
22		Cablu	m	460,00		
23		Teava gofro d.16mm	m	460,00		
24		Corp de iluminat 600x600 pentru tavan suspendat cu 4 lampi	buc	92,00		
25		Lampi	buc	368,00		
26		Demaror	buc	92,00		
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			
		<i>Transportul materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari de electromontare Inclusiv salariu				

		Total	USD	
		Total deviz: Inclisiv salariu		

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

DEVIZ LOCAL -1-3

Consolidarea planseului cerdacului in axele 4-8 si -

crt.	Simbol norme resurse	Lucr	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de m incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din PGC	m2	320,41		
2	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	320,41		
3	RpCH32E	Desfacerea elementelor de acoperis - ferme	m3	6,50		
4	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	110,54		
5	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	110,54		
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		2. Consolidarea planseului cerdacului in axele 4-8 si -				
		2.1. Consolidari				
6	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 7 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	64,50		
7	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	101,00		
8	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina	t	13,202		

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv				
9	CL06A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,728		
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 931,90		
11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv -21 si doua straturi de email -115	t	15,861		
		Total Consolidari Inclusiv salariu				
		2.2. buc)				
12	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,36		
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	144,00		
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare	m2	1,15		
15	RCsB04A1	Beton armat B15/M200 preparat manual turnat cu mijloace clasice in plansee, la cladiri existnte	m3	0,96		
		Total buc) Inclusiv salariu				
		2.3. buc)				
16	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,76		

1	2	3	4	5	6	7
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,40		
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare	m2	0,60		
19	RCsB04A1	Beton armat B15/M200 preparat manual turnat cu mijloace clasice in plansee, la cladiri existnte	m3	0,08		
		Total buc) Inclusiv salariu				
		2.4. Planseu monolit				
20	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, placi, cu placaj de 15 mm	m2	390,45		
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite la turnarea planseilor partial sau total monolite	buc	1 170,00		
22	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 703,60		
23	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	117,90		
24	RCsB04A	Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in plansee, la cladiri existnte	m3	32,00		
		Total Planseu monolit Inclusiv salariu				
		Total Consolidarea planseului cerdacului in axele 4-8 si - Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		Total	USD			
		Asigurarea sociala si medicala	27,5 %			
		Transportul materialelor	%			
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	%			
		Total				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(func , semn)

Verificat

(func , semn)

DEVIZ LOCAL 3-1-1

Lucrari de constructie

crt.	Simbol norme Cod resurse	Lucr li	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de m incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
		1.1. Cota 4.680				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton pe carcasa din profile	m2	448,55		
2	CD66	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,04		
3		Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice din profile 75 mm, plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie grosime 160 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	123,02		
4		Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD60/UD27, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	136,53		
5		Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD60/UD27, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	68,64		
6	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	328,19		

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu 22x22 mm	m	110,50		
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	328,19		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	406,80		
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Caporol , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	406,80		
11	CI17A	Placare cu panouri din MDF 20 mm grosime, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice)	m2	31,73		
12	CK22B adoptata	Glasvanduri din sticla triplex 8 mm, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (2.0x3.2(h) m)	m2	19,20		
13	CK22C adoptata	Glasvanduri din sticla triplex 8 mm, din panouri fixe si foi de usa (2.0x3.2h - 1.0x2.1(h) m)	m2	12,80		
14	CK22D adoptata	Perete dispartitor de tip Nayada Standart (7,92x4,50(h) m)	m2	35,60		
15	CK22D adoprata	Perete dispartitor de tip Nayada Hufcor 100 (6.03x3.87(h) m) inclusiv sinele de ghidaj	m2	23,34		
16	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate N1, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	32,70		
17	CJ04A3	Profiluri turnate, uzinate N2, aplicate la interior cu latimea desfasurata mai mare de 20 cm, la pereti Material marunt (cuie, tabla neagra, scinduri)=1,120	m	7,60		
18	CJ04A3	Profiluri turnate, uzinate N3, aplicate la interior cu latimea desfasurata mai mare de 20 cm,	m	7,60		

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti Material marunt (cuie, tabla neagra, scinduri)=1,120				
19	CJ04A3	Profiluri turnate, uzinate N4, aplicate la interior cu latimea desfasurata mai mare de 20 cm, la pereti Material marunt (cuie, tabla neagra, scinduri)=1,120	m	7,60		
		Total Cota 4.680 Inclusiv salariu				
		1.2. Cota 0.000				
20		Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD60/UD27, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	5,46		
21		Placarea suprafetelor cu un strat de OSB-3 grosime 18 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD60/UD27, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	14,68		
22	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica din profile 75 mm, simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	24,75		
23	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,96		
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,96		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,60		
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	110,60		

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa Caporol , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
27	CI25B adoptat	Executarea decorurilor din panouri de oglinda incleiate la pereti cu dimensiunile: pinza 1515x2420 mm	m2	14,68		
28	CI17A	Placare cu panouri din MDF 20 mm grosime, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice)	m2	19,20		
29	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente, inclusiv ancadramentul	m2	3,78		
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00		
31		Placarea suprafetelor cu un strat de placaj MDF 20 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (axa 4) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	7,70		
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				
		1.3. Pereti acoperis				
32		Placarea suprafetelor cu un strat de OSB-3 grosime 8 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD60/UD27, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	77,90		
33	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente, inclusiv ancadramentul	m2	1,68		
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00		
		Total Pereti acoperis Inclusiv salariu				
		Total Pereti Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		2. Tavane				
		2.1. Cota 4.680				
35	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton pe carcasa din profile	m2	235,30		
36	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	272,30		
37	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	272,30		
38	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	272,30		
39	CK18C	Montarea cornierilor perforate din aluminiu 22x22 mm	m	413,80		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	272,30		
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Caporol , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	272,30		
42	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu F 90x20x1.2 mm	m	18,00		
43	CK52D	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica de tip Armstrong cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea peste 4 m	m2	54,00		
		Total Cota 4.680 Inclusiv salariu				
		2.2. Cota 0.000				
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton pe carcasa din profile	m2	58,80		
45	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	61,50		

1	2	3	4	5	6	7
46	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,50		
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,50		
48	CK18C	Montarea cornierilor perforate din aluminiu 22x22 mm	m	18,00		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,50		
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Caporol , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,50		
51	CK52D	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica de tip Armstrong cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea peste 4 m	m2	19,44		
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		3. Pardosele				
		3.1. Cota 4.680				
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	49,60		
53	CE30C adoptata	Strat suport pentru pardoseli, din placi de placaj laminat 21 mm grosime	m2	250,00		
54	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm grosime (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	250,00		
		Total Cota 4.680 Inclusiv salariu				
		3.2. Cota 0.000				
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din	m2	58,80		

1	2	3	4	5	6	7
		covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc				
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	58,80		
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele	m2	58,80		
58	CG47D	Pardoseli din placi de gresie porcelonad grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	58,80		
59	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	32,00		
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(func , semn)

Verificat

(func , semn)

DEVIZ LOCAL 3-1-2

Echipament de iluminat/forta

crt.	Simbol norme Cod resurse	Lucr	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de m incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari santitar-tehnice				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,00		
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,00		
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari santitar-tehnice Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
3	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	2,00		
4	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice in pardosea Shneider	m	26,00		
5	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie pentru 8 module montata in pardosea Shneider Electric	buc	13,00		
6	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul 20 mm,	m	950,00		

1	2	3	4	5	6	7
		montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. Materiale marunte (sirna, adeziv, dicloretan etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,050				
7	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirna, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	500,00		
8	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirna, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	550,00		
9	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic IP20	buc	69,00		
10	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic IP54	buc	104,00		
11	RpEE15F	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator iluminat	buc	20,00		
12	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dublu	buc	1,00		
13	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent cu 4 lampi 18W, IP20, 595x595 mm	buc	49,00		
14	RpEF07A	Montarea corpului de iluminat cu aparator cilindric instalat in interior, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	42,00		

1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-401-1 f	Banda de iluminare LED	100 m	2,24		
		Total	USD			
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %			
		Cheltueli de transport	%			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
16	pret furnizor	Corp de iluminat LED 14W, IP20	buc	42,00		
17	pret furnizor	Banda LED	100 m	2,24		
		Total	USD			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

_____ (func , semn)

Verificat

_____ (func , semn)

DEVIZ LOCAL 3-1-3

Sistemul de ventilare

crt.	Simbol norme Cod resurse	Lucr	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de m incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari santitar-tehnice				
1	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	0,63		
2	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	2,97		
3	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	15,10		
4	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	18,60		
5	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul	m2	72,90		

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010				
6	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,005	m2	66,00		
7	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala Paroc Hvac VentMat AluCoat sau similare, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm	m2	10,20		
8	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala Paroc Hvac VentMat AluCoat sau similare, gata confectionate, cu grosimea de 100 mm	m2	223,95		
9	Izl23B	Protectia termoizolatiei cu folie din aluminiu TitanFlex sau similare si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030	m2	234,15		
10	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,002	kg	50,00		
11	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Materiale marunte=1,050	buc	1,00		
12	VB27C	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm	buc	1,00		
13	VB27D	Caciula de protectie, pentru canale dreptunghiulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm	buc	1,00		
14	CR30A	Panouri cu impletituri de sirma zincata	m2	1,00		
15	CL20A	Grile de ventilatie MBM 475x80 mm	buc	2,00		
16	CL20A	Grile de ventilatie masa plastica	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		100x100 mm				
17	CL20A	Grile de ventilatie seria RAR 150x100 mm	buc	2,00		
18	CL20A	Grile de ventilatie seria RAR 200x150 mm	buc	4,00		
19	CL20A	Grile de ventilatie seria RAR 350x200 mm	buc	3,00		
20	CL20A	Grile de ventilatie seria RAR 400x200 mm	buc	2,00		
21	CL20A	Grile de ventilatie seria RAR 500x300 mm	buc	3,00		
22	CL20A	Grile de ventilatie seria RAR 600x300 mm	buc	2,00		
23	CL20A	Grile de ventilatie seria GEA 300x200 mm	buc	2,00		
24	SA38I f	Bratara pentru fixare de tip FK100	buc	2,00		
25	SA38I f	Bratara pentru fixare de tip FK315	buc	2,00		
26	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearthata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	10,00		
27	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearthata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	17,00		
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari santitar-tehnice Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
28	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratate de 3.600 - 11.000 mc/h	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005				
29	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (TT PRO) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc	2,00		
30	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,00		
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
31	pret furnizor	Unitate de tratarea a aerului de tip AERO MASTER XP06	buc	1,00		
32	pret furnizor	Unitate de racire a aerului de tip MDCCU-10CN1	buc	1,00		
33	pret furnizor	Ventilator K100XL, Systemair	buc	1,00		
34	pret furnizor	Ventilator K315L, Systemair	buc	1,00		
35	pret furnizor	Atenuitor de zgomot, circular LDC 100-600	buc	1,00		
36	pret furnizor	Atenuitor de zgomot, circular LDC 315-900	buc	1,00		
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(func , semn)

Verificat

(func , semn)

DEVIZ LOCAL 4-1-3

Lucrari de reparatie. Lucrari suplimentare

crt.	Simbol norme resurse	Lucr	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de m incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara interioara din holul central				
1	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,70		
2	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Treapta "Riansares" 299x334mm - 194 buc; Treapta colt "Riansares" 330x330mm - 31buc	m2	21,99		
3	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Subtreapta "Riansares" 299x150mm - 225 buc	m2	9,99		
4	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Teracota "Riamsares"	m2	8,71		
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	51,25		
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,25		
		Total Scara interioara din holul central Inclusiv salariu				
		2. Iesirea la balcon si Balconul				
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie	m2	1,51		

1	2	3	4	5	6	7
		din caramida				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc (ferestre)	m2	3,87		
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,70		
10	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, demontat anterior	m2	0,70		
11	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	5,39		
12	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	0,24		
13	RpCB04A1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,07		
14	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) gr. minim 8mm clasa PEI: III (materialul se coordoneaza cu Beneficiarul inainte de achizitie)	m2	0,74		
15	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: - gura de scurgere din tabla zincata de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare	buc	1,00		
16	RpCE12B	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment M 100T in grosime de 3,5-4 cm armat cu plasa de sirma neagra de 2,5 mm avind ochiuri de 30/30 mm, aplicat la scafe	m2	6,87		
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie	m2	10,18		

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), gr. minim 8mm clasa PEI: III (materialul se coordoneaza cu Beneficiarul inainte de achizitie)				
18	RpCJ34B	Reparatii la fatade, prin pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare, zugravite cu huma sau var, in vederea vopsirii cu vinacet sau alte vopsele	m2	7,42		
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	7,42		
20	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	7,42		
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,50		
		Total lesirea la balcon si Balconul Inklusiv salariu				
		3. Punct termic si Incaperi auxiliare				
		3.1. Tavane				
22	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice	m2	65,54		
		Total Tavane Inklusiv salariu				
		3.2. Pardoseli				
23	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), gr. minim 8mm clasa PEI: III (materialul se coordoneaza cu Beneficiarul inainte de achizitie)	m2	62,88		
24	CI24A	Placarea treptelor cu placi de portelanat incleiate, cu grosimea sub 15 mm gr. minim 8mm clasa PEI: IV, antiderapanta (materialul se coordoneaza cu Beneficiarul inainte de achizitie)	m2	15,01		
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	86,18		
		Total Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.3. Pereti				
26	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu amestec uscat	m2	204,78		
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	204,78		
28	CN55A	Finisare manuala (vopsea minerala structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	204,78		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		3.4. Intrarea in punctul termic				
29	CI21A	Placarea peretilor cu placi din portelanat: dimensiuni pina la 400 x 400 mm gr. minim 8mm (materialul se coordoneaza cu Beneficiarul inainte de achizitie)	m2	6,77		
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	310,50		
31	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,311		
32	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	10,35		
33	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,35		
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,20		
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Intrarea in punctul termic Inclusiv salariu				
		Total Punct termic si Incaperi auxiliare Inclusiv salariu				
		4. Curtile de lumina				
36	CI21A	Placarea peretilor cu placi din portelanat: dimensiuni pina la 400 x 400 mm, clasa econom	m2	10,33		
37	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu amestec uscat pe baza de ciment	m2	13,56		
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,56		
39	CN55A	Finisare manuala (vopsea minerala structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	13,56		
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	198,00		
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,198		
42	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	6,60		
		Total Curtile de lumina Inclusiv salariu				
		5. Intrare subzol				
43	CI21A	Placarea peretilor cu placi din portelanat: dimensiuni pina la 400 x 400 mm gr. minim 8mm (materialul se coordoneaza cu Beneficiarul inainte de achizitie)	m2	3,95		
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de portelanat incleiate, cu grosimea	m2	6,50		

1	2	3	4	5	6	7
		sub 15 mm, gr. minim 8mm clasa PEI: IV, antiderapanta (materialul se coordoneaza cu Beneficiarul inainte de achizitie)				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,04		
46	CN55A	Finisare manuala (vopsea minerala structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	20,04		
47	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,35		
		Total Intrare subsol Inclusiv salariu				
		6. Intrare laterala				
48	CI24A	Placarea treptelor cu placi de portelanat incleiate, cu grosimea sub 15 mm, gr. minim 8mm clasa PEI: IV, antiderapanta (materialul se coordoneaza cu Beneficiarul inainte de achizitie)	m2	4,37		
		Total Intrare laterala Inclusiv salariu				
		7. Incapere tehnica subsol				
49	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice	m2	4,50		
50	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm, gr. minim 8mm clasa PEI: III (materialul se coordoneaza cu Beneficiarul inainte de achizitie)	m2	4,5000		
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,60		
52	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu amestec	m2	24,59		

1	2	3	4	5	6	7
		uscat				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,59		
54	CN55A	Finisare manuala (vopsea minerala structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	24,59		
		Total Incapere tehnica subsol Inklusiv salariu				
		8. Bloc sanitar etajul II p/u femei				
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,64		
56	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	0,42		
57	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,05		
58	RpCG29B	Demolarea peretilor din placi de fibra de lemn laminat	m2	13,28		
59	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi /	m2	10,92		
60	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00		
61	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc	1,00		
62	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00		
63	SC15A	Suport pentru miini retractabil (otel), montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
64	SC15A	Bara de sprijinire orizontala, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc sanitar etajul II p/u femei Inclusiv salariu				
		9. Bloc sanitar etajul I p/u femei				
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,64		
66	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00		
67	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,25		
68	RpCG29B	Demolarea peretilor din placi de fibra de lemn laminat	m2	6,74		
69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	35,35		
70	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), gr. minim 8mm clasa PEI: III (materialul se coordoneaza cu Beneficiarul inainte de achizitie)	m2	7,28		
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	28,07		
72	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,05		
73	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi /	m2	8,19		
74	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00		
		Total Bloc sanitar etajul I p/u femei Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		10. Reparatie pardoseli Etajul I				
75	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	488,00		
76	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si OSB	m2	242,00		
77	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 26 mm	m2	246,00		
78	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: (k=6)	m2	246,00		
79	RpCK01G	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi OSB demontate anterior batute pe rigle de rasinoase de 50x50 mm, riglele vor fi asezate la circa 30 cm distanta	m2	242,00		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	488,00		
81	CG49A	Executarea acoperirii din PVC omogen (GERFLOR sau analog), la pardoseli	m2	488,00		
82	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin fixare cu suruburi	m	317,00		
		Total Reparatie pardoseli Etajul I Inklusiv salariu				

		<i>Total</i>	USD	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %	
		<i>Transportul materialelor</i>	%	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	%	
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%	
		Total deviz: Inklusiv salariu		

Intocmit

(func , semn)

Verificat

(func , semn)