

N inv. original	Semnatura, data	în local N inv.

1	2	3	4	5	6	7
	8. Демонтажные работы.					
8.1	Опора промежуточного типа П11 на базе стойки СВ-95:		шт.		1	
8.2	Светильник наружного освещения РКУ-250		шт.		22	
8.3	Кронштейн К1П-0,5-0,5		шт.		22	
	9. Демонтажно/монтажные работы (провода и кабели).					
	Демонтажные работы.					
9.1	Провод алюминиевый неизолированный на напряжение 1кВ, ГОСТ 839-80, сечением: 1х35mm <sup>2</sup> *	АС	м		250**	
	Монтажные работы.					
9.2	Провод алюминиевый неизолированный на напряжение 1кВ, ГОСТ 839-80, сечением: 1х35mm <sup>2</sup> *	АС	м		250**	

\* – Тип кабеля и сечение уточнить по месту.

\*\* – Длину уточнить по месту.