# План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (продолжение).




Опора №11.2.1; №11.2.2; №11.2.3; №11.2.4; №11.2.5; №11.2.6; №11.2.7; №11.2.8.2.1 (ВЛИ-0,4кВ). Промежуточная (П11)

| Список расходных материалов СИП-2 | | | |
|---|---|---|---|
| № | Обозначение для заказа | Наименование | Количество |
| 1 | F 2007 | Лента из нержавеющей стали | 16 м |
| 2 | A 200 | Скрепы для крепления лент | 16 шт. |
| 3 | ES 1500 | Промежуточный зажим с кронштейном | 8 шт. |
| 4 | CSB | Кабельный ремешок | 24 шт. |

Опора №11; №11.2.8; (ВЛИ-0,4кВ), Ответвительная-Анкерная

| Список расходных материалов СИП-2 | | | |
|---|---|---|---|
| № | Обозначение для заказа | Наименование | Количество |
| 1 | F 2007 | Лента из нержавеющей стали | 20 м |
| 2 | A 200 | Скрепы для крепления лент | 20 шт. |
| 3 | CA 1500 | Кронштейн | 6 шт. |
| 4 | PA-1500 | Анкерный зажим | 6 шт. |
| 5 | CSB | Кабельный ремешок | 20 шт. |
| 6 | KZEP-13 | Прокалывающий зажим | 6 шт. |
| 7 | P2X 95 | Прокалывающий зажим | 8 шt. |

| Изм. | Кол.уч | Лист | N. док. | Подп. | Дата | RFQ-17/1451/2-IEE-6 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Modernizarea iluminatului stradal a comunei Albota de Jos, r-ul Taraclia. | | | |
| | | | | | | Iluminarea Electrica Exterioara - 0,22kV | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | РП | 30 | |
| Гл. спец. | | Cudreavteva L. | | | 05.17 | План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (продолжение). | "APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chisinau, 2017 | | |
| Разработал | | Biber V. | | | 05.17 | | | | |

în locul N inv.
Semnătura, data
N inv. original