

N inv. original	Semăntura, data	în locul N inv.

1	2	3	4	5	6	7
	8. Демонтажные работы.					
8.1	Опора промежуточного типа П1ДБ (на деревянных стойках):		шт.		15	
	№1.2; №1.4; №1.6; №1.7; №1.8; №1.9; №2.2; №2.5; №2.6; №2.7; №2В; №2.9; №2.10; №2.11; №2.12					
8.2	Опора анкерного типа А1ДБ (на деревянных стойках):		шт.		1	
	№1.10					
8.3	Опора промежуточного типа П11 на бaze стоек СВ-95:		шт.		3	
	№1.3; №1.5; №2.3					
8.4	Светильник наружного освещения РКУ-250		шт.		1	
8.5	Кронштейн К1П-0,5-0,5		шт.		21	
	9. Демонтажно/монтажные работы (провода и кабели).					
	Демонтажные работы.					
9.1	Провод алюминиевый неизолированный на напряжение 1кВ, ГОСТ 839-80,	АС	м		4150**	
	сечением: 1х35мм <sup>2</sup> *					
	Монтажные работы.					
9.2	Провод алюминиевый неизолированный на напряжение 1кВ, ГОСТ 839-80,	АС	м		4150**	
	сечением: 1х35мм <sup>2</sup> *					

\* – Тип кабеля и сечение уточнить по месту.

\*\* – Длину уточнить по месту.