План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (продолжение).



Примечания

1. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
2. * Длину уточнить по месту.
3. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ проектом предусматривается заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом.
4. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ выбрана круглая сталь, имеющая антикоррозионное покрытие диаметром не 6 мм.
5. При совместной подвеске на общих опорах проводов СИП-2 (ВЛИ) и ВЛ до 1 кВ расстояние по вертикали между ними составляет 2,0м, согласно разрезу 1-1, допустимые минимальные расстояния согласно ПУЭ не менее 0,4м.
6. При производстве строительно-монтажных работ по подвеске проводов ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам производителю работ следует обратить внимание на состояние существующих опор (особенно на опоры, пролетом более 30м) и принять меры по укреплению опор находящихся в неудовлитворительном состояний. При необходимости проектная документация должна быть откорректирована.
7. Светильники уличного освещения устанавливаются на кронштейнах типа К1П-1,2-1,2.
8. Для управления наружным освещением в щите ЩУНО-1 установлен таймер цифровой электронный ТЭ-15 (время включения и отключения устанавливается обслуживающим персоналом).
9. На опорах где предусмотренно установка уличных светильников, в фазных проводниках, от магистрали к светильнику, монтировать проходной предохранитель GURO-FC-1D1-02, GURO-B6770-2A.

						RFQ-17/1451/2-IEE-6
						Modernizarea iluminatului stradal a comunei Albota de Jos, r-ul Taraclia.
Изм.	Кол.уч	Лист	N. док.	Подп.	Дата	
						Iluminarea Electrica Exterioara - 0,22kV
						Стадия: РП; Лист: 46; Листов:
Гл. спец.		Cudreavteva L.			05.17	План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (продолжение).
Разработал		Biber V.			05.17	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chisinau, 2017

N inv. original	Semnătura, data	în locul N inv.