





Условные обозначения

 - Здание лица


 - Мощение тротуарной плиткой серого цвета

 - Мощение тротуарной плиткой красного цвета



1. План благоустройства (мб.1:250) территории перед главным входом см. л.2.


S. Cojocaru

						0231 - PG			
						Капитальный ремонт кровли теоретического лицея в с. Бешгиоз, АТО Гагаузия			
modif.	nr.sect.	plansa	nr.doc.	semnătura	data		Faza	Planşa	Planşe
AŞP	S.Cojocarui			05.17			PE	1	2
CŞP	Iu.Pleşca			05.17		Генеральный план		Licența seria A MMII nr.042403 din 19.07.13 "ARCADA-LV"	
Desenat	M.Cojocarui			05.17					

План благоустройства территории перед главным входом лицея, мб.1:250



Условные обозначения




Деталь устройства тротуара:

1. Тротуарная плитка (тип "Кирпич") - 60 mm
2. Песчано-цементная смесь - 50 mm
3. Гравий М300 (фракция 5-20) - 150 mm
4. Существующий уплотненный грунт

бордюр тротуарный тип I (тип II)

плодородная почва



Перечень основных видов работ по капитальному ремонту территории перед главным входом лицея:

- 1 - разборка существующих асфальтобетонных покрытий и оснований - 750 м2, с последующей погрузкой на автотранспорт и вывозом строительного мусора;
- 2 - разборка бортовых камней - 70 пм, с последующей погрузкой на автотранспорт и вывозом;
- 3 - планировка территории под новое покрытие - 750 м2;
- 4 - установка новых бортовых камней (тип I, тип II) - см. таблицу;
- 5 - укладка тротуарной плитки согласно прилагаемой детали - см. таблицу.

1. Расход материалов на мощение территории дан без учета возможных потерь при укладке тротуарной плитки и бордюров.

Ведомость расхода материалов

№	Наименование	ед.изм.	всего
1	Тротуарная плитка - тип I (серого цвета)	м²	650,0
2	Тротуарная плитка - тип II (красного цвета)	м²	90,0
3	Бордюр тротуарный - тип I (БР100.20.8)	п.м.	136,0
4	Бордюр дорожный - тип II (БР100.30.15)	п.м.	18,0

0231 - PG

Капитальный ремонт кровли теоретического лицея
в с. Бешгиоз, АТО Гагаузия

modif.	nr.sect.	plansa	nr.doc.	semnatura	data	Faza	Planşa	Planşe
AŞP		S.Cojocar			05.17	PE	2	
CŞP		Iu.Pleşca			05.17			
Desenat		M.Cojocar			05.17			

План благоустройства территории
перед главным входом лицея

Licenta seria A MMII
nr.042403 din 19.07.13
"ARCADA-LV"