


<i>Nr. de inv. orig.</i>	<i>Data și semnătura</i>	<i>În schimb. Nr.de inv.</i>



Denumirea solului si volumul de lucru	Volumul, m3	
	Rambleu	Excavare
Excavare solului fertil si inlocuirea terenului mineral-0.2m	40	40*
Nivelarea terasamentului	240	-
Material cazut de la aranjare:		
fundatiilor edificiilor		in deviz
alba sub invelirea stradelor		36
rigola de scurgere		12
comunicatii subterane		in deviz
Inlocuirea solului fertil pe sectorul de inverzire	17*	17
Total:	280	65
Rambleu solului mineral-3km	215	-
Excavare solului fertil-3km	-	23*

Nota:

1. Toate terasamentele, ce servesc drept fundament pentru cladiri, constructii pasaje, trotuare, se intaresc prin aplicarea straturilor pina la nivelul vit.=1.65g/cm3.

[illegible]