

**Lucrări de reparație la grădinița
“Garofița” din s. Cocieri**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL
Lucrări de reparație**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperis 1.1. Capitolul 1.1. Rezistenta				
1	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	111,280		
2	CA04A	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3	4,160		
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi de lemn cu tratament antiseptic	m3	11,070		
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,540		
5	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000		
6	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon (Piesa metalică E1)	kg	398,830		
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	18,610		
8	CE30A	Astereala le învelitori din țiglă, din scinduri brute de rasinoase (120x35 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. 0,0126	m2	524,000		
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri și astereli pe ferme.	100m2	5,240		
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate	m2	524,000		
11	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperisurilor grosimea 0.5mm	m2	524,000		
12	CE34B	Taierea plăcilor din tablă profilată, în vederea realizării dimensiunilor pentru	m	22,000		

1	2	3	4	5	6	7
		montaj si a golurilor pentru accesorii				
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	76,000		
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,000		
15	CK26B	(Retinator de zapada)	m	42,000		
Total Capitolul 1.1. Rezistenta Incluziv salariu						
		1.2. Capitolul 1.2. Canale de ventilare				
		1.2.1. Capitolul 1.2.1. CV-4				
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor grosimea 0.5mm	m2	14,400		
17	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Placa OSB-3 d=10mm)	m2	35,200		
18	IzF15D	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi din vata minerala, pe schelet de lemn protejate cu pinza hesian speciala si cu placi din fibre de lemn dure, melaminate, perforate (Placi din vata minerala de tip NOBASIL 50mm)	m2	35,200		
19	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 1 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	31,700		
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier din metal 50x4)	kg	158,400		
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier din metal 50x6)	kg	24,000		
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier din metal 30x6)	kg	106,800		
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier din metal 50x4)	kg	79,200		
Total Capitolul 1.2.1. CV-4 Incluziv salariu						
		1.2.2. Capitolul 1.2.2. CV-5				

1	2	3	4	5	6	7
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor grosime 0.5mm	m2	2,400		
25	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Placa OSB-3 d=10mm)	m2	6,800		
26	IzF15D	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi din vata minerala, pe schelet de lemn protejate cu pinza hesian speciala si cu placi din fibre de lemn dure, melaminate, perforate (Placi din vata minerala de tip NOBASIL 50mm)	m2	6,800		
27	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 1 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	6,100		
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier din metal 50x4)	kg	30,400		
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier din metal 50x6)	kg	4,000		
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier din metal 30x6)	kg	19,500		
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier din metal 50x4)	kg	15,200		
Total Capitolul 1.2.2. CV-5 Incluziv salariu						
Total Capitolul 1.2. Canale de ventilare Incluziv salariu						
		1.3. Capitolul 1.3. Gratar de aerisire G-2				
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Profnaстил) pentru invelitorile acoperisurilor grosimea 0.5mm	m2	16,400		
33	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Gratar de aerisire din lambriu din lemn 100x8)	m2	6,800		
34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tament antiseptic	m3	0,400		

1	2	3	4	5	6	7
		70x70				
Total Capitolul 1.3. Gratar de aerisire G-2 Incluziv salariu						
		1.4. Capitolul 1.4. Stilpi metalici St 1				
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,671		
36	Pret de piata	Ancora HST M12x145-50	buc	60,000		
37	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,770		
Total Capitolul 1.4. Stilpi metalici St 1 Incluziv salariu						
Total			\$			
CASM			27,50 %			
Transportarea materialelor			%			
Cheltuieli de regie			%			
Total			100,00 +			
Beneficiu			%			
Total			100,00 +			
Total Capitolul 1. Acoperis Incluziv salariu						
		2. Capitolul 2. Termoizolarea planseului				
38	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Vata minerala cu densitatea de 135kg/m3 gr.100)	m2	275,000		
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	275,000		
Total			\$			
CASM			27,50 %			
Transportarea materialelor			%			
Cheltuieli de regie			%			
Total			100,00 +			
Beneficiu			%			
Total			100,00 +			
Total Capitolul 2.						

1	2	3	4	5	6	7
Termoizolarea planseului						
Incluziv salariu						
		3. Capitolul 3. Termoizolarea fatadei				
		3.1. Capitolul 3.1. Pereti				
40	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	320,000		
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade Norma 0.3 kg/m2	m2	320,000		
42	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea 135 kg/m3 gr. 100mm	m2	320,000		
43	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea 135 kg/m3 gr. 30mm - la glafuri exterioare	m2	24,400		
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	344,400		
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	344,400		
Total Capitolul 3.1.						
Pereti						
Incluziv salariu						
		3.2. Capitolul 3.2. Soclu				
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	57,600		
47	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	57,600		
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	57,600		
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,600		
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	57,600		
Total Capitolul 3.2. Soclu						
Incluziv salariu						
Total			\$			
CASM			27,50 %			
Transportarea materialelor			%			

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	%			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu	%			
		Total	100,00 +			
Total Capitolul 3. Termoizolarea fatadei Incluziv salariu						
		4. Capitolul 4. Sala de muzica				
		4.1. Capitolul 4.1. Tavan				
51	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	148,400		
52	CG09A	Plinte din polistiren, montate orizontal la imbinarea peretilor cu tavanul, gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	58,600		
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (la rosturi)	m2	17,800		
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	148,400		
55	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	148,400		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,400		
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	148,400		
Total Capitolul 4.1. Tavan Incluziv salariu						
		4.2. Capitolul 4.2. Pereti				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	242,950		
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	728,850		
60	CF15A K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	242,950		
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	87,050		

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuli interioare 87,05*0,25=21,76m2)				
62	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	87,050		
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	264,710		
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	264,710		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	264,710		
66	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	264,710		
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	264,710		
68	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata FLEXODECOR) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	264,710		
69	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2	6,700		
Total Capitolul 4.2. Pereti Incluziv salariu						
		4.3. Capitolul 4.3. Pardoseli				
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	172,870		
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	172,870		
72	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (gr.100mm)	m3	17,290		
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	518,610		
74	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	172,870		
75	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 grosimea 10mm	m2	148,400		
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai	m2	24,470		

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 m2				
Total Capitolul 4.3. Pardoseli Incluziv salariu						
		4.4. Capitolul 4.4. Timplarie				
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	13,650		
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv interioare	m2	9,450		
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv exterioare	m2	4,200		
Total Capitolul 4.4. Timplarie Incluziv salariu						
		4.5. Capitolul 4.5. Timplarie Et.2				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	36,280		
81	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp profil cu 5 camere geam 4x16x4	m2	36,280		
82	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350mm exterior	m	18,400		
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=400mm interior	m	18,400		
Total Capitolul 4.5. Timplarie Et.2 Incluziv salariu						
Total			\$			
CASM			27,50 %			
Transportarea materialelor			%			
Cheltuieli de regie			%			
Total			100,00 +			
Beneficiu			%			
Total			100,00 +			
Total Capitolul 4. Sala de muzica Incluziv salariu						
		5. Capitolul 5. Renovarea retelelor electrice interioare				
84	08-02-	Teava PVC pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,	100 m	2,600		

1	2	3	4	5	6	7
	409-1	diametru pina la 25 mm				
85	2845	Tub termocontractabil d 20mm	m	260,000		
86	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol VVG, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	300,000		
87	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	275,000		
88	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,750		
89	08-03-573-5	Dulap (pupitru), Cutii pentru 8 automete interioare	buc	1,000		
90		Cutii pentru 1*8 automete HPK/MG sau echivalente	buc	1,000		
91	08-03-526-1	Automat mono, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000		
92		Intrerupatoare automate 1 pol 25 A VA 47	buc	8,000		
93	08-03-526-1	Automat mono, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000		
94		Intrerupatoare automate 1 pol 25 A VA 47 UZO	buc	1,000		
95	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,200		
96		Corp de iluminat cu lampi luminiscente LPO12 - 4*18	buc	20,000		
97	RpEF12B	Montarea lampilor iluminiscente	buc	60,000		
98	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu 10A/251 B, IP 20	buc	4,000		
99	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator cu doua clape, 10A/250 B, IP 20	buc	1,000		
100	RpEE17A	Montarea prizelor - priza tripolara simpla cu C.P.- 16A/250 B, IP 20	buc	12,000		
101	08-02-420-1	Cutie pentru prize si intrerupatoare	100 buc	0,170		
102	Pret de piata	Cutii pentru prize si intrerupatoare	buc	17,000		

1	2	3	4	5	6	7
103	27123	Conector FORBOX	buc	35,000		
Total			\$			
CASM			27,50 %			
Transportarea materialelor			%			
Cheltuieli de regie			%			
Total			100,00 +			
Beneficiu			%			
Total			100,00 +			
Total Capitolul 5. Renovarea retelelor electrice interioare Incluziv salariu						
		6. Capitolul 6. Amenajarea teritoriului				
104	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	4,970		
105	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.10cm, inclusiv compactarea	m3	49,700		
106	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare - vibropresate, asezate pe un strat de nisip de 60 mm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	497,000		
107	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	21,000		
Total			\$			
CASM			27,50 %			
Transportarea materialelor			%			
Cheltuieli de regie			%			
Total			100,00 +			
Beneficiu			%			
Total			100,00 +			
Total Capitolul 6. Amenajarea teritoriului Incluziv salariu						
		7. Capitolul 7. Pereu				
108	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,730		
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris inclusiv compactarea	m3	7,300		
110	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare - vibropresate, asezate pe un strat de nisip de 60 mm grosime, rostuit cu	m2	73,000		

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				
111	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	73,000		
Total			\$			
CASM			27,50 %			
Transportarea materialelor			%			
Cheltuieli de regie			%			
Total			100,00 +			
Beneficiu			%			
Total			100,00 +			
Total Capitolul 7. Pereu Incluziv salariu						
		8. Capitolul 8. Trepte exterioare				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,000		
113	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	105,000		
114	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,000		
115	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	35,000		
116	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - la trepte si podest	kg	120,000		
117	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,000		
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi din gresie gr. 10mm rezistente la inghet si umiditate)	m2	40,000		
119	CL21A	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la placi din gresie, trepte,	m	37,500		
120	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	40,000		
Total			\$			
CASM			27,50 %			
Transportarea materialelor			%			
Cheltuieli de regie			%			

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			
Beneficiu			%			
Total			100,00 +			
Total Capitolul 8. Trepte exterioare Incluziv salariu						
		9. Capitolul 9. Copertine				
121	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,250		
122	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,250		
123	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor grosimea 0,5mm	m2	32,500		
Total			\$			
CASM			27,50 %			
Transportarea materialelor			%			
Cheltuieli de regie			%			
Total			100,00 +			
Beneficiu			%			
Total			100,00 +			
Total Capitolul 9. Copertine Incluziv salariu						

**Total deviz:
Incluziv salariu**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)