

**Lucrari urgente pentru
conservarea complexului Istoric
Cetatea Tighina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Realizarea ingradirilor pentru acces pietonal

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Покрытия стен бастионов защитой сеткой				
1	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в конструкциях из камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм)	buc	475,0000		
2	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	475,0000		
3	CL18A	Confectii metalice diverse - tabla, (Разные металлические изделия из листовой стали)	kg	170,0000		
4	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса А I уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	210,0000		
5	CC09E	Montarea plasa rabbit din otel zincat pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm (Укладка сетки-рабицы из	m2	400,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		оцинкованной стали, по сетке из арматурной стали D = 6мм, с ячейками до 25 см)				
6	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)	m2	58,2000		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Покрытия стен бастионов защитой сеткой Inclusiv salariu				
		2. Пешеходное ограждение типа 1 (стены цитадели)				
7	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в конструкциях из камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм)	buc	180,0000		
8	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	180,0000		
9	CL18A	Confectii metalice diverse - tabla, (Разные металлические изделия из листовой стали)	kg	96,7000		
10	CL18A	Confectii metalice diverse - din teava profilata 80*80, (Разные металлические изделия из Профильной трубы 80x80)	kg	743,5000		
11	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)	m2	28,7500		
12	CO04C1	Imprejmuiiri din lemn executate cu stilpi avind 3,5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi metalici 80x80, cu sipci de rasinoase geluite, inaltimea gardului fiind de 1,5 m, conform schitei nr 1 (Деревянные ограждения, из столбов, расположенных на расстоянии 3,5 м друг от друга,	m	150,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		выполненные из Профильной трубы 80x80, высота забора 1,5 м) согласно эскизу №1				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Пешеходное ограждение типа 1 (стены цитадели) Inclusiv salariu				
		3. Пешеходное ограждение типа 2 (пути доступа)				
13	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	12,8000		
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса Б 20)	m3	12,8000		
15	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса А III уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	256,0000		
16	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в конструкциях из камня установками алмазного	buc	840,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм)				
17	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	840,0000		
18	CL18A	Confectii metalice diverse - tabla, (Разные металлические изделия из листовой стали)	kg	395,6400		
19	CL18A	Confectii metalice diverse - din teava profilata 80*80, (Разные металлические изделия из Профильной трубы 80x80)	kg	3 125,8500		
20	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)	m2	104,1600		
21	CO04C1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 3,5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi metalici 80x80, cu sipci de rasinoase geluite, inaltimea gardului fiind de 1,5 m, conform schitei nr 2 (Деревянные ограждения, из столбов, расположенных на расстоянии 3,5 м друг от друга, выполненные из Профильной трубы 80x80, высота забора 1,5 м) согласно эскизу №2	m	410,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Пешеходное ограждение типа 2 (пути доступа) Inclusiv salariu				
		4. Лестницы доступа				
22	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в конструкциях из камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм)	buc	16,0000		
23	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	16,0000		

1	2	3	4	5	6	7
24	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускаемые двери и т.д.)	kg	710,4000		
25	CG04A1	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые рядом на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	14,2000		
26	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici (Окраска деревянных изделий красками и эмалями на основе алкидных смол в органических растворителях, из 1 слоя пропиточной грунтовки и 3 слоев краски на основе алкидных смол в органических растворителях)	m2	14,2000		
27	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)	m2	98,3000		
28	RpCS06C	Pavaj brut, de 15 cm grosime medie si peste 50 mp, executat din	m2	30,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		pavele din beton simplu prefabricate pentru trotuare si alei cu trafic redus, asezate pe 5 cm de nisip (Мостовая необработанная средней толщиной 15 см и площадью более 50 м2, из подготовленной брусчатки из простого бетона для тротуаров и аллей с малочисленным движением, установленные на 5 см песка)				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Лестницы доступа Inclusiv salariu				
		5. Защита пешеходов в водяной башни				
29	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в конструкциях из камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм)	buc	32,0000		
30	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	32,0000		
31	CL18A	Confectii metalice diverse - tabla, (Разные металлические изделия из листовой стали)	kg	15,6700		
32	CL18A	Confectii metalice diverse - din teava profilata 120*120, (Разные металлические изделия из Профильной трубы 120x120)	kg	377,2200		
33	CL18A	Confectii metalice diverse - din cornier 75*75, (Разные металлические изделия из из уголка 75x75)	kg	259,2000		
34	CC09E	Montarea plasa rabbit din otel zincat pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm (Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки соединений горизонтальных	m2	42,7000		

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей с вертикальными, для защиты изоляции, по сетке из арматурной стали D = 6мм, с ячейками до 25 см)				
35	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)	m2	28,2000		
36	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	13,5000		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Защита пешеходов в водяной башни Inclusiv salariu				
		6. Защита пешеходов у дорожного проезда				
37	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в конструкциях из камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм)	buc	64,0000		
38	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	64,0000		
39	CL18A	Confectii metalice diverse - tabla, (Разные металлические изделия из листовой стали)	kg	32,6000		
40	CL18A	Confectii metalice diverse - din teava profilata 120*120, (Разные металлические изделия из Профильной трубы 120x120)	kg	1 133,4600		
41	CL18A	Confectii metalice diverse - din	kg	754,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		cornier 75*75, (Разные металлические изделия из из уголка 75x75)				
42	CC09E	Montarea plasa rabit din otel zincat pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm (Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки соединений горизонтальных поверхностей с вертикальными, для защиты изоляции, по сетке из арматурной стали D = 6мм, с ячейками до 25 см)	m2	54,0000		
43	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)	m2	42,3000		
44	DZ34A	Confectionarea placutelor reflectorizante pentru stilpi de dirijare a circulatiei, din material plastic (Изготовление щитов для столбов, указывающих направление, из пластика)	2 buc	48,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Защита пешеходов у дорожного проезда Inclusiv salariu				

		Total	Lei	
		Соц. и мед. страх.	22,5 %	
		Транспортные расходы	%	
		Складские и закупочные расходы	%	
		Total	100%	
		Накладные расходы	%	
		Total	100%	
		Сметная прибыль	%	
		Total	100%	
		Total deviz: Inclusiv salariu		