

Clarification Questions

RfQ22/02418: Law Enforcement: Modernization Works of Internal Protection and Anticorruption Service's Hearing Rooms

Q1: As per item 44 of the Specifications, in order to provide an appropriate price we need the sketch of the metal grilles for the protection of radiators (sizes, quantity, model).

A1: Yellow or white painted metal sheet with a thickness of 0.7mm to cover aluminum radiators measuring 550mm x 750mm x 100mm, it is necessary to be mounted in such a way that radiators and grilles are not removable with bare hands.

Q2: Position 89 requires the installation of 19 pieces of LED lighting fixtures and in position 90 - purchase of only 4 pieces of lighting fixtures. Atr the 15 pcs. provided by the beneficiary?

A2: 15 lighting fixtures have been recently installed, it is necessary to dismantle, re-plan the execution works, after which they will be mounted on the new position.

Q3: As per heading 60, according to the sketch, the resource code 110 - 0333 "plastics channels" (complete) is under norm zero. What rule should we apply for this resource?

A3: It is necessary to install 10m of 16 x16 channel, the loss and purchase norm will be included by each agent according to the loss data of their respective company.

Întrebări de clarificare

RfQ22/02418: Lucrări de modernizare a sălilor de audiere ale SPIA

Întrebare 1: Pentru poziția 44 din Caietul de sarcini pentru a oferi un preț corespunzător avem nevoie de schița grilelor din metal pentru protecția radiatoarelor (mărimi, cantitate, model).

Răspuns 1: Tablă vopsită de metal culoare galbenă sau alba cu grosimea de 0,7mm să acopere radiatoare din aluminiu de dimensiunile 550mm x 750mm x 100mm, aceasta e necesar să fie montate în așa fel, ca radiatoare și grilele să nu se demonteze cu mâinile goale.

Întrebare 2: Pentru poziția 89 se solicita montarea a 19 bucăți corpuri de iluminat LED iar în poziția 90 - procurarea a doar 4 bucăți corpuri de iluminat. Este o greșeală sau acestea 15 buc. corpuri de iluminat lipsă sunt din partea Beneficiarului?

Răspuns 2: 15 corpuri de iluminat au fost montate recent, e necesar de demontat, executat lucrările de replanificare, după care se vor monta pe poziția nouă.

Întrebare 3: Pentru poziția 60, conform programului de elaborarea a devizelor, resursa cu codul 110 - 0333 "canale din masă plastic" (complet) are norma zero. Ce normă să aplicăm pentru resursa dată?

Răspuns 3: Este necesar de montat 10m de canal 16 x16, norma de pierdere și procurare fiecare agent o include după datele de pierdere a companiei sale.