

**Lucrari de reparatii la  
Gimnaziul, s. Roscani, r-nul  
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.2  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 1

**Lucrari de reparatii la Gimnaziul, s. Roscani, rl. Anenii Noi**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, \$                 |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii (Общестроительные работы)</b><br><b>1.1. Sala Festiva (Актный Зал)</b><br><b>1.1.1. Pardoseli (Полы)</b>                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpcK08A<br>apl              | Curatarea suprafetilor - Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и Механизмы исключаются)                                                                                                       | m2   | 128,0000                              |                                       |                        |
| 2      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)                                      | m2   | 128,0000                              |                                       |                        |
| 3      | RpCK28A                     | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase (Замена деревянных плинтусов стен шириной 15 см и толщиной 2 см, выполненных из дуба или лиственных пород) | m    | 45,0000                               |                                       |                        |
| 4      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                     | kg   | 281,6000                              |                                       |                        |
| 5      | RpCK28A                     | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase (Замена деревянных плинтусов стен шириной 15 см и толщиной 2 см, выполненных из дуба или лиственных пород) | m    | 9,9000                                |                                       |                        |
| 6      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                                                                           | m2   | 128,0000                              |                                       |                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6 | 7 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|
|    |         | driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                       |     |          |   |   |
| 7  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                          | m2  | 128,0000 |   |   |
| 8  | CN32B1  | Vopsitorii lemnaiei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu 3 straturi de lignoleum, la lemnaie geluita (Окраска деревянных поверхностей специальными растворами (обработка поверхности), вручную, лигнолеумом в 3 слоя, строганных деревоматериалов)                                          | m2  | 4,0000   |   |   |
| 9  | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) Tip Gresie portelanata Voramar 60x120cm sau analog, pentru rostuire Chit Sopro DF 10 Beton-gri N14 sau analog | m2  | 128,0000 |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$  |          |   |   |
|    |         | <b>Total Pardoseli (Полы)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |   |   |
|    |         | <b>1.1.2. Pereti (Стены)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |   |   |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                            | m2  | 120,7800 |   |   |
| 11 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)                                                                                                                                                                                                      | buc | 5,0000   |   |   |
| 12 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)                                                                                                                                                                                   | buc | 16,0000  |   |   |
| 13 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la                                                                                                                                                                                   | m   | 34,0000  |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5        | 6 | 7 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|---|
|    |         | legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")                                                                                                                                                                                                 |       |          |   |   |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 7,5600   |   |   |
| 15 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2    | 7,5600   |   |   |
| 16 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 120,7800 |   |   |
| 17 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 120,7800 |   |   |
| 18 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 120,7800 |   |   |
| 19 | R10A15B | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa: vopsele pe baza de rasini acrilice, siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: profilate (Высококачественная окраска дисперсионными красками:                                                                                                                                                                                                     | 10 m2 | 12,0800  |   |   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5        | 6 | 7 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---|
|    |          | краски акрилатные, силиконовые, ранее очищенных от старой краски или оштукатуренных вновь поверхностей: оштукатуренные поверхности: профилированная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |   |   |
| 20 | R10A14B1 | Evidentierea in culori de ulei mate a fondului in jurul decorului si vopsirea fisiilor inguste (pe suprafata noua sau curatata de vopsea si restaurata): pe suprafete tencuite: fond cu contur neregulat (Вышпаровка мастичными красками фона вокруг декора и окраска узких полос (по новой или расчищенной от краски и реставрированной поверхности): оштукатуренные поверхности: фон неправильных очертаний)                                                  | m2 | 120,7800 |   |   |
| 21 | RpCJ07A  | Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 0,5 cm, aplicate in 2 straturi cu mortar M 100, (grund si stratul vizibil) (Ремонт внутренней штукатурки полосами шириной 10-20 см в стыках между крупными ж/б панелями и в соединениях стен с плинтусами и т.д., толщ. 0,5 см в два слоя раствором М-100 (намет и верхний слой)) | m  | 33,0000  |   |   |
| 22 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 9,9000   |   |   |
| 23 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                          | m2 | 9,9000   |   |   |
| 24 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 9,9000   |   |   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|    |       | поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |   |   |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 9,9000  |   |   |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 9,9000  |   |   |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                             | m2 | 9,9000  |   |   |
| 28 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм). SDR6 PN20 | m  | 30,0000 |   |   |
| 29 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1" ).                                                                                                                          | m  | 30,0000 |   |   |
| 30 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 30,0000 |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6 | 7 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|
|    |         | conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1").                                     |     |          |   |   |
| 31 | IB05A   | Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Биметаллические радиаторы из 10 элементов, включительно).РБС-500                                                                                                                                                                                         | buc | 4,0000   |   |   |
| 32 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 "). Кран Маевского                                                                                                                   | buc | 4,0000   |   |   |
| 33 | IC40A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно). | buc | 18,0000  |   |   |
| 34 | CB14C   | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                                                                                                                 | m2  | 120,7800 |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$  |          |   |   |
|    |         | <b>Total Pereti (Стены)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |   |   |
|    |         | <b>1.1.3. Tavan (Потолок)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |   |   |
| 35 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных                                                                                         | m2  | 44,0000  |   |   |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|    |           | потолках, дверях и т.д. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |   |   |
| 36 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 30,2000 |   |   |
| 37 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 30,2000 |   |   |
| 38 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                | m2 | 30,2000 |   |   |
| 39 | CF53B apl | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=5 | m2 | 30,2000 |   |   |
| 40 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 30,2000 |   |   |
| 41 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                           | m2 | 30,2000 |   |   |
| 42 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 30,2000 |   |   |
| 43 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 30,2000 |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6 | 7 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
|    |         | straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                        |     |         |   |   |
| 44 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 97,8000 |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$  |         |   |   |
|    |         | <b>Total Tavan (Потолок)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |   |   |
|    |         | <b>1.1.4. Ventilare (Вентиляция)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |   |   |
| 45 | RCsB30N | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 150 мм)                                                                                   | buc | 16,0000 |   |   |
| 46 | VA02C   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400мм) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 1.0 мм, периметром прямоугольного сечения 1600-2500 мм).<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00 | m2  | 35,0000 |   |   |
| 47 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листового стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )                                                         | kg  | 48,0000 |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| 48 | IzJ01A      | Ecran din foita de aluminiu (Экран из алюминиевой фольги). K-FLEX ST-DUCT Alum 10мм                                                                                                                                                                                        | m2 | 5,0000  |   |   |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ |         |   |   |
|    |             | <b>Total Ventilare (Вентиляция) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |         |   |   |
|    |             | <b>1.1.5. Scena (Сцена)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |   |   |
| 49 | RpCK10A     | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (Циклевание дубового или букового паркета. вручную циклевкой)                                                                                                                                    | m2 | 30,0000 |   |   |
| 50 | RpCK11A     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (Окончательная отделка - вощением и полировкой полов)                                                                                                                                                              | m2 | 30,0000 |   |   |
| 51 | RpCK11B     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor (Окончательная отделка - вощением и полировкой плинтусов)                                                                                                                                                             | m  | 25,0000 |   |   |
| 52 | RpCR17A     | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окрашка эмалью старых, ранее окрашенных полов)                                                                                                                                       | m2 | 30,0000 |   |   |
| 53 | RpCO56C     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. ) | m2 | 9,0000  |   |   |
| 54 | RpCO46A     | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele (Изготовление и установка обшивки из пластин хвойных пиломатериалов по стенам)                                                                     | m2 | 9,0000  |   |   |
| 55 | CK33E       | Galerie in set pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (Карниз в комплекте для штор (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели)                                                          | m  | 18,0000 |   |   |
| 56 | RpCE29A apl | Montarea cortinei - Монтаж ткани для занавеса                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 60,0000 |   |   |
| 57 | CH09A       | Scari interioare drepte din lemn de                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 6,0000  |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|    |                | foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Внутренние прямые лестницы из лиственного дерева (дуб, бук, вяз) любой длины, ступени и подступени из дерева)                                                    |    |         |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | \$ |         |   |   |
|    |                | <b>Total Scena (Цена)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |    |         |   |   |
|    |                | <b>1.1.6. Pardosele camera aditionala<br/>(Полы тех. помещения)</b>                                                                                                                                                                         |    |         |   |   |
| 58 | RpCK08A<br>apl | Curatarea suprafetilor - Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и Механизмы исключаются)                                                                                                                            | m2 | 6,0000  |   |   |
| 59 | RpCK29A        | Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp (Вошение и полировка полов из плит мрамора, дробленного мрамора и гранита, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 6,0000  |   |   |
| 60 | RpCK28A        | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase (Замена деревянных плинтусов стен шириной 15 см и толщиной 2 см, выполненных из дуба или лиственных пород)                      | m  | 10,0000 |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | \$ |         |   |   |
|    |                | <b>Total Pardosele camera aditionala<br/>(Полы тех. помещения)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |    |         |   |   |
|    |                | <b>1.1.7. Pereti camera aditionala<br/>(Стены тех. помещения)</b>                                                                                                                                                                           |    |         |   |   |
| 61 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                               | m2 | 26,0000 |   |   |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                             | m2 | 26,0000 |   |   |
| 63 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                | m2 | 26,0000 |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|    |         | (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |   |   |
| 64 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 26,0000 |   |   |
| 65 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 26,0000 |   |   |
| 66 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 26,0000 |   |   |
| 67 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                           | m2 | 26,0000 |   |   |
| 68 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1,8900  |   |   |
| 69 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 3,7800  |   |   |
| 70 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 0,6000  |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6 | 7 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|
|    |         | (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)                                                                                                                                                               |     |          |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | \$  |          |   |   |
|    |         | <b>Total Pereti camera aditionala (Стены тех. помещения) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |     |          |   |   |
|    |         | <b>1.1.8. Tavan camera aditionala (Потолок тех. помещения)</b>                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |
| 71 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                      | m2  | 6,0000   |   |   |
| 72 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                   | m2  | 6,0000   |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | \$  |          |   |   |
|    |         | <b>Total Tavan camera aditionala (Потолок тех. помещения) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |
|    |         | <b>1.1.9. Lucrari electrice (Электрика)</b>                                                                                                                                                                                                        |     |          |   |   |
| 73 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                                                         | buc | 8,0000   |   |   |
| 74 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente (Демонтаж ламп накаливания до 150 Вт или люминисцентных трубок)                                                                                                        | buc | 32,0000  |   |   |
| 75 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) | m   | 250,0000 |   |   |
| 76 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы,                                         | m   | 150,0000 |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6 | 7 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
|    |         | защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |   |   |
| 77 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 (Установка выключателей 32- А -380 Вт, ST - шифр 0239)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 4,0000  |   |   |
| 78 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м )                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 10,0000 |   |   |
| 79 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических или эбонитовых с нулевым контактом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc | 10,0000 |   |   |
| 80 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 (Установка выключателей двойных тип I - шифр 0239)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 4,0000  |   |   |
| 81 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг)                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000  |   |   |
| 82 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-                                                                                                                           | buc | 14,0000 |   |   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6 | 7 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
|    |          | 25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)                                                                                |     |         |   |   |
| 83 | RpEE01C  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж триполярных пакетных выключателей 10-63 А, наружных, на дюбелях, консолях или в щитовых коробках, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 4,0000  |   |   |
| 84 | RpEF02C  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами- трубками, включая крепление, тип CPB, CGC, с одной или несколькими лампами)                                      | buc | 8,0000  |   |   |
| 85 | RpEF19A  | Montarea proiecteurului cu halogen 150 W (Установка галогенных прожекторов на существующие опоры 150 Вт)                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,0000  |   |   |
| 86 | TsH92A   | Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 12,0000 |   |   |
| 87 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                             | t   | 12,0000 |   |   |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$  |         |   |   |
|    |          | <b>Total Lucrari electrice (Электрика)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |   |   |
|    |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |   |   |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$  |         |   |   |
|    |          | <b>Total Sala Festiva (Актный Зал)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |   |   |
|    |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |   |   |
|    |          | <b>1.2. Sala Sportiva (Спортзал)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |   |   |
|    |          | <b>1.2.1. Pardoseli (Полы)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |   |   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6 | 7 |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---|
| 88 | RpCK41A  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 5,0000   |   |   |
| 89 | RpCK28A  | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase (Замена деревянных плинтусов стен шириной 15 см и толщиной 2 см, выполненных из дуба или лиственных пород)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 63,4000  |   |   |
| 90 | RpCK02A1 | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (Ремонт полов из необработанных хвойных досок, толщиной 24 мм, один ряд досок, прибитых к дубовым брускам сечением 50x80 мм, на один слой строительного мусора толщиной 8 см, с окраской лаг за два раза карболинеумом, в помещениях площадью до 16 м2 | m2 | 5,0000   |   |   |
| 91 | RpCR13B  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (Окраска эмалью деревянных изделий (двери, окна, ставни), в существующих строениях, внутри и снаружи, двумя слоями)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 9,5100   |   |   |
| 92 | RpCK10A  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (Циклевание дубового или букового паркета. вручную циклевкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 152,4000 |   |   |
| 93 | RpCK11A  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (Окончательная отделка - вощением и полировкой полов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 152,4000 |   |   |
| 94 | RpCK11B  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor (Окончательная отделка - вощением и полировкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 63,4000  |   |   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6 | 7 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|
|     |         | плинтусов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |   |   |
| 95  | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 152,4000 |   |   |
| 96  | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов) - Разметка                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 152,4000 |   |   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$  |          |   |   |
|     |         | <b>Total Pardoseli (Полы)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |   |   |
|     |         | <b>1.2.2. Pereti (Стены)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |   |   |
| 97  | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. )                                                                                                                                | m2  | 40,8000  |   |   |
| 98  | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 15,0000  |   |   |
| 99  | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 60,0000  |   |   |
| 100 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4") | m   | 54,0000  |   |   |
| 101 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Шведские стенки )                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 14,4000  |   |   |
| 102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 10,0000  |   |   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5        | 6 | 7 |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---|
| 103 | RpCO56C   | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. ) - Баскетбольные щиты                                                                                                                                           | m2 | 4,3200   |   |   |
| 104 | RpCP45D   | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 480,0000 |   |   |
| 105 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 370,6000 |   |   |
| 106 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 370,6000 |   |   |
| 107 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                    | m2 | 370,6000 |   |   |
| 108 | CF51B K=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) K=5 | m2 | 370,6000 |   |   |
| 109 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 370,6000 |   |   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5        | 6 | 7 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---|
|     |         | (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |   |   |
| 110 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 370,6000 |   |   |
| 111 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 370,6000 |   |   |
| 112 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                         | m2 | 370,6000 |   |   |
| 113 | RpCJ07A | Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 0,5 cm, aplicate in 2 straturi cu mortar M 100, (grund si stratul vizibil) (Ремонт внутренней штукатурки полосами шириной 10-20 см в стыках между крупными ж/б панелями и в соединениях стен с плинтусами и т.д., толщ. 0,5 см в два слоя раствором М-100 (намет и верхний слой)) | m  | 139,0000 |   |   |
| 114 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 47,7000  |   |   |
| 115 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                          | m2 | 47,7000  |   |   |
| 116 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 47,7000  |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|     |               | a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |   |   |
| 117 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки<br>на основе гипса "Eurofin" на<br>поверхность стен, колонн и<br>потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                | m2 | 47,7000 |   |   |
| 118 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 47,7000 |   |   |
| 119 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Внутренняя окраска<br>полимеро-виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                               | m2 | 47,7000 |   |   |
| 120 | СК04А<br>прим | Foi de usi interioare de lemn, intr-<br>un canat sau doua canaturi, fixate<br>pe tocuri sau pe captuseli din<br>metal, gata montate, la constructii<br>cu inaltimi pina la 35 m (Полотна<br>внутренних деревянных дверей<br>с одной или двумя створками,<br>установленные на коробки или<br>обшивку из металла, готовые, в<br>зданиях высотой до 35 м) -<br>Монтаж шведских стенок                           | m2 | 14,4000 |   |   |
| 121 | СК03А4        | Usi din lemn interioare intr-un<br>canat, pe captuseli si usi pentru<br>balcon, inclusiv izolatia hidrofuga<br>si termica a tocului, montate pe<br>ghermele existente la constructii<br>cu inaltimi peste 35 m<br>(Внутренние одностворчатые<br>деревянные двери с обшивкой и<br>двери для балконов, включая<br>гидро- и теплоизоляцию<br>коробок, на существующие<br>петли в зданиях высотой более<br>35 м) | m2 | 8,0000  |   |   |
| 122 | СК04А<br>прим | Foi de usi interioare de lemn, intr-<br>un canat sau doua canaturi, fixate<br>pe tocuri sau pe captuseli din<br>metal, gata montate, la constructii<br>cu inaltimi pina la 35 m (Полотна                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 4,3200  |   |   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6 | 7 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
|     |       | внутренних деревянных дверей с одной или двумя створками, установленные на коробки или обшивку из металла, готовые, в зданиях высотой до 35 м) -<br>Монтаж баскетбольных щитов                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |   |   |
| 123 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм). SDR6 PN20 | m   | 54,0000 |   |   |
| 124 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1").                                                                                                                          | m   | 54,0000 |   |   |
| 125 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1").                                                                                                | m   | 54,0000 |   |   |
| 126 | IB05A | Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Биметаллические радиаторы из 10 элементов, включительно).РБС-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 15,0000 |   |   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6 | 7 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|
| 127 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ").<br>Кран Маевского                                                                                                                | buc | 15,0000  |   |   |
| 128 | IC40A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно). | buc | 18,0000  |   |   |
| 129 | CB14C   | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                                                                                                                | m2  | 370,6000 |   |   |
| 130 | CO06A   | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund (Carcasa de protectie la ferestre si calorifere) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027                                                                                                                                                                    | m   | 88,8900  |   |   |
| 131 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Carcas de protectie si calorifere)                                                                                                                                                                                 | m2  | 88,8900  |   |   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$  |          |   |   |
|     |         | <b>Total Pereti (Стены)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |   |   |
|     |         | <b>1.2.3. Tavan (Потолок)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |   |   |
| 132 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                            | m2  | 152,4000 |   |   |
| 133 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 152,4000 |   |   |
| 134 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 152,4000 |   |   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5        | 6 | 7 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---|
|     |           | tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |   |   |
| 135 | CF53B apl | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=5 | m2 | 152,4000 |   |   |
| 136 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 152,4000 |   |   |
| 137 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                           | m2 | 152,4000 |   |   |
| 138 | CF60K     | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м)                                                                                                              | m2 | 10,0000  |   |   |
| 139 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 152,4000 |   |   |
| 140 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 152,4000 |   |   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|     |         | водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |   |   |
| 141 | RpCJ07A | Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 0,5 cm, aplicate in 2 straturi cu mortar M 100, (grund si stratul vizibil) (Ремонт внутренней штукатурки полосами шириной 10-20 см в стыках между крупными ж/б панелями и в соединениях стен с плинтусами и т.д., толщ. 0,5 см в два слоя раствором М-100 (намет и верхний слой)) | m  | 88,0000 |   |   |
| 142 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 44,0000 |   |   |
| 143 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                          | m2 | 44,0000 |   |   |
| 144 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 44,0000 |   |   |
| 145 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 44,0000 |   |   |
| 146 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 44,0000 |   |   |
| 147 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 44,0000 |   |   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6 | 7 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|
|     |         | полимеро-виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |   |   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$  |          |   |   |
|     |         | <b>Total Tavan (Потолок)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |   |   |
|     |         | <b>1.2.4. Lucrari electrice<br/>(Электрика)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |   |   |
| 148 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile<br>(Демонтаж светильников<br>различного типа, включая<br>штанги и плафоны)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 6,0000   |   |   |
| 149 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu<br>incandescenta pina la 150 W sau<br>tuburi fluorescente (Демонтаж<br>ламп накаливания до 150 Вт<br>или люминисцентных трубок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 20,0000  |   |   |
| 150 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru<br>energie electrica, instalate liber in<br>santuri sau pe fundul canalelor,<br>avind sectiunea conductorilor pina<br>la 16 mmr (Прокладка<br>электрокабелей, свободно<br>уложенных в штрабы или на<br>дно каналов, площадью сечения<br>16 мм2)                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 150,0000 |   |   |
| 151 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati,<br>din aluminiu sau cupru, in tuburi,<br>elemente de protectie, montati<br>ingropat, avind sectiunea pina la<br>16 mmr (Прокладка<br>алюминиевых или медных<br>проводов, в утопленные трубы,<br>защитные элементы, площадью<br>сечения до 16 мм2)                                                                                                                                                                                                                             | m   | 150,0000 |   |   |
| 152 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : tripolare<br>(intrerupatoare pirghie) de 25-<br>100-200 A sau intrerupatoare<br>automate de scara, automate de<br>protectie de 25-350 A, contactoare<br>tripolare automate cu contacte in<br>aer sau in ulei de 25-63-100-200<br>A (Демонтаж трехполярных:<br>выключателей рычажных на 25-<br>100-200 А или лестничных<br>автоматических выключателей,<br>защитных автоматов на 25-350<br>А, воздушных или маслянных<br>контактов на 25-63-100-200А ) | buc | 4,0000   |   |   |
| 153 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 4,0000   |   |   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
|     |         | intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 (Установка выключателей 32- А -380 Вт, ST - шифр 0239)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |   |   |
| 154 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м )                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 6,0000  |   |   |
| 155 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических или эбонитовых с нулевым контактом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc | 6,0000  |   |   |
| 156 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)                                                                                                                                                                                        | buc | 6,0000  |   |   |
| 157 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 (Установка выключателей двойных тип I - шифр 0239)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 6,0000  |   |   |
| 158 | RpEF02C | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами- трубками, включая крепление, тип CPB, CGC, с одной или несколькими лампами)                                                                                                                                                                        | buc | 6,0000  |   |   |
| 159 | TsH92A  | Incarcarea in auto: gunoi, frunze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 12,0000 |   |   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6 | 7 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|     |          | (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)                                                                                                                                                                                      |    |         |   |   |
| 160 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                              | t  | 12,0000 |   |   |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | \$ |         |   |   |
|     |          | <b>Total Lucrari electrice (Электрика)</b>                                                                                                                                                                                      |    |         |   |   |
|     |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |    |         |   |   |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | \$ |         |   |   |
|     |          | <b>Total Sala Sportiva (Спортзал)</b>                                                                                                                                                                                           |    |         |   |   |
|     |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |    |         |   |   |
|     |          | <b>1.3. WC (Сантехнический блок)</b>                                                                                                                                                                                            |    |         |   |   |
|     |          | <b>1.3.1. Pardoseli (Полы)</b>                                                                                                                                                                                                  |    |         |   |   |
| 161 | RpCK42C  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                   | m2 | 30,0000 |   |   |
| 162 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)                                               | m2 | 30,0000 |   |   |
| 163 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 30,0000 |   |   |
| 164 | CG17D1   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)                      | m2 | 30,0000 |   |   |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | \$ |         |   |   |
|     |          | <b>Total Pardoseli (Полы)</b>                                                                                                                                                                                                   |    |         |   |   |
|     |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |    |         |   |   |
|     |          | <b>1.3.2. Pereti (Стены)</b>                                                                                                                                                                                                    |    |         |   |   |
| 165 | RpCG29C  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка                                                                   | m3 | 3,5000  |   |   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|     |         | стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |   |   |
| 166 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 55,0000 |   |   |
| 167 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 40,0000 |   |   |
| 168 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) | m2 | 95,0000 |   |   |
| 169 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 95,0000 |   |   |
| 170 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 95,0000 |   |   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|     |         | rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15х15 см до 30х30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)                        |    |         |   |   |
| 171 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 22,0000 |   |   |
| 172 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 7,9800  |   |   |
| 173 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 7,0000  |   |   |
| 174 | CK27B1  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой более 35 м)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 31,0000 |   |   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ |         |   |   |
|     |         | <b>Total Pereti (Стены)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |   |   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |   |   |
|     |         | <b>1.3.3. Tavane (Потолки)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |   |   |
| 175 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 30,0000 |   |   |
| 176 | CI17B   | Placare cu panouri PVC fara rosturi, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка легкими и мягкими плитами бесшовные ПВХ, стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, прибитыми гвоздями и деревянными рейками 5x7 см, расположенными на 30 см внутрь) | m2 | 30,0000 |   |   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ |         |   |   |
|     |         | <b>Total Tavane (Потолки)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |   |   |
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |   |   |
|     |         | <b>1.3.4. Tevi, fitinguri si utilaj sanitar (Трубы, фитинги и оборудование)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |   |   |
| 177 | RpSA04B | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 63-110 мм )                                       | m  | 8,0000  |   |   |
| 178 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий,                                                                                                                        | m  | 10,0000 |   |   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
|     |         | в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |   |   |
| 179 | RpSA03A | Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")                                                                                                                                                                                     | m   | 44,0000 |   |   |
| 180 | RpSC05A | Demontarea unui lăvoar de faianță, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,0000  |   |   |
| 181 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,0000  |   |   |
| 182 | AcA36A  | Îmbinarea pieselor de legătură din poliesteri, armate cu fibre de sticlă, cu mufa și cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, având diametrul de 50 mm Врезка в существующие сети водопровода D50                                                                                                                                         | buc | 4,0000  |   |   |
| 183 | SA16B   | Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм). PPRC PN20                                                                         | m   | 44,0000 |   |   |
| 184 | IC40A   | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 25 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 25, включительно). | buc | 55,0000 |   |   |
| 185 | ID04A   | Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 25 (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального                                                                                                                                                       | buc | 18,0000 |   |   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
|     |         | отопления, диаметром 25). Кран шаровой Ду25 Ру1,6 МПа                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |   |   |
| 186 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R). для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм). | m   | 54,0000 |   |   |
| 187 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu D110mm                                                                                                                                                             | buc | 14,0000 |   |   |
| 188 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90gr. D110mm                                                                                                                                                       | buc | 6,0000  |   |   |
| 189 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr. D110mm                                                                                                                                                       | buc | 16,0000 |   |   |
| 190 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa D110mm                                                                                                                                                            | buc | 6,0000  |   |   |
| 191 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie D110mm                                                                                                                                                         | buc | 4,0000  |   |   |
| 192 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator D110mm                                                                                                                                                     | buc | 10,0000 |   |   |
| 193 | IC40C   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ,               | buc | 44,0000 |   |   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
|     |         | диаметр труб 110).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |   |   |
| 194 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R). для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм).      | m   | 54,0000 |   |   |
| 195 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu D50mm                                                                                                                                                                  | buc | 16,0000 |   |   |
| 196 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 90gr D50mm                                                                                                                                                             | buc | 6,0000  |   |   |
| 197 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 45 gr. D50mm                                                                                                                                                           | buc | 16,0000 |   |   |
| 198 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa D50mm                                                                                                                                                                 | buc | 6,0000  |   |   |
| 199 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 50). | buc | 44,0000 |   |   |
| 200 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке).                | buc | 6,0000  |   |   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6 | 7 |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|     |          | Умывальник керамический на ножке 420x550мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |   |   |
| 201 | RpSD35A  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2").                                                                                                                                                                 | buc | 6,0000 |   |   |
| 202 | RpSC24A  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S). Унитаз керамический "Компакт" с прямым выпуском | buc | 8,0000 |   |   |
| 203 | RpSC26A  | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка писсуара из санфарфора, на кирпичные стены)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000 |   |   |
| 204 | RpSC30A  | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка санитарного полухрустального зеркала, с шлифованными краями, с размерами 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)                                                                                                                                                                  | buc | 6,0000 |   |   |
| 205 | RpSC31A1 | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din beton (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на бетонные стены)                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 6,0000 |   |   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        | 6 | 7 |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|
| 206 | RpSC32A | Montarea porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка бумагодержателя из эмалированного чугуна, пластика, санфарфора и т.д., на кирпичные или блочные стены)                                                                                                                         | buc | 8,0000   |   |   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$  |          |   |   |
|     |         | <b>Total Tevi, fittinguri si utilaj sanitar (Трубы, фитинги и оборудование)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |   |   |
|     |         | <b>1.3.5. Lucrari electrice (Электрика)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |   |   |
| 207 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                                                                                                                                                                     | buc | 3,0000   |   |   |
| 208 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmr (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2)                                                                                                           | m   | 200,0000 |   |   |
| 209 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 (Установка выключателей 32- А -380 Вт, ST - шифр 0239)                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 6,0000   |   |   |
| 210 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м )                                                                                                                                                     | buc | 9,0000   |   |   |
| 211 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических | buc | 3,0000   |   |   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6 | 7 |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
|     |          | или эбонитовых с нулевым контактом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |   |   |
| 212 | RpEE15D  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 (Установка выключателей двойных тип I - шифр 0239)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,0000  |   |   |
| 213 | RpEG03A  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  |   |   |
| 214 | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 6,0000  |   |   |
| 215 | RpEF02C  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами- трубками, включая крепление, тип CPB, CGC, с одной или несколькими лампами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 4,0000  |   |   |
| 216 | TsH92A   | Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 12,0000 |   |   |
| 217 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 12,0000 |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                   | 4    | 5        | 6 | 7 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|     |                | мусора автосамосвалом на расстояние 10 км)                          |      |          |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                        | \$   |          |   |   |
|     |                | <b>Total Lucrari electrice (Электрика)</b>                          |      |          |   |   |
|     |                | <b>Inclusiv salariu</b>                                             |      |          |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                        | \$   |          |   |   |
|     |                | <b>Total WC (Сантехнический блок)</b>                               |      |          |   |   |
|     |                | <b>Inclusiv salariu</b>                                             |      |          |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                        | \$   |          |   |   |
|     |                | <i>Asigurari sociale</i>                                            | 24 % |          |   |   |
|     |                | <i>Transportarea materialelor</i>                                   | %    |          |   |   |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                           |      |          |   |   |
|     |                | <i>Cheltuieli de regie</i>                                          | %    |          |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                        |      |          |   |   |
|     |                | <i>Beneficiu de deviz</i>                                           | %    |          |   |   |
|     |                | <b>Total Lucrari de constructii (Общестроительные работы)</b>       |      |          |   |   |
|     |                | <b>Inclusiv salariu</b>                                             |      |          |   |   |
|     |                | <b>2. Formele Arhitecturale Mici (Малые архитектурные формы)</b>    |      |          |   |   |
| 218 | RpCE29A<br>apl | Cortina - Ткань для занавеса                                        | m2   | 60,0000  |   |   |
| 219 | CK33B          | Scaune Nowy Styl ISO W                                              | buc  | 110,0000 |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                        | \$   |          |   |   |
|     |                | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                     | %    |          |   |   |
|     |                | <b>Total Formele Arhitecturale Mici (Малые архитектурные формы)</b> |      |          |   |   |
|     |                | <b>Inclusiv salariu</b>                                             |      |          |   |   |
|     |                | <b>Total</b>                                                        | \$   |          |   |   |
|     |                | <b>Total deviz:</b>                                                 |      |          |   |   |
|     |                | <b>Inclusiv salariu</b>                                             |      |          |   |   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.