

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii Arhitecturale

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (Общестроительные работы) 1.1. BOX (Бокс) 1.1.1. Pardoseli (Полы)				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - Слой фундаментный песчаный	m3	17,1850		
2	TsC53A	Compactarea nisipului (pietris se exclude) - Утрамбовка песчаного слоя (без гравия)	100m2	3,4370		
3	RCsE29A	Película din polimeri - Полимерная пленка	m2	343,7000		
4	IzF55B	Termoizolarea pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului): cu placi de polistiren - Теплоизоляция (системы с жестким креплением теплоизоляции): полистироловыми плитами	m2	343,7000		
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi BP 1 100x100 - Монтаж сварных сеток на высоте до 35 м и выше, на плитах BP 1 100x100	kg	88,0000		
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	58,7000		
7	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	58,7000		

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade K= 4 - Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности Разность плюс- минус на каждые 0,5 см опорного слоя раствора М 100- Т прибавить или вычесть К =4				
8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - Стяжка из самовыравнивающей смеси толщ. 10 мм	m2	46,0000		
9	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 корректировка толщины стяжки из самовыравнивающей смеси K=5	m2	-46,0000		
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Полы из керамической плитки с опорным слоем из клеевого раствора, выполненные на поверхностях: более 16 м2	m2	12,7000		
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi BP 1/5,5 100x100 - Монтаж сварных сеток на высоте до 35 м и выше, на плитах BP1/5.5 100x100	kg	784,0000		
12	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Полы из готового бетона класса C 10/8 (Bc 10/B 150) толщиной 10 см, в сплошном поле, на стяжке, монолитные, в помещениях площадью более 16 кв.	m2	285,0000		
13	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade -2 cm (K=2) - Полы бетонные ровные класса C 10/8	m2	-285,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 10/B 150) толщiной 10 см, в сплошном поле, стяжка, монолитная, в помещениях площадью более 16 кв.м, разница плюс-минус для каждый см бетона, в случае использования бетона на месте, вычтите -2 см (K=2)				
14	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz - Полы из пластиковых материалов, уложенные на существующие опоры, очищенные, в том числе подоконники из ПВХ, в помещениях площадью более 16 кв.	m2	46,0000		
15	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	0,0300		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pardoseli (Полы) Inclusiv salariu				
		1.1.2. Pereti (Стены)				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	217,1000		
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	217,1000		
18	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	217,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) K=5				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	187,6000		
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	187,6000		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	187,6000		
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	187,6000		
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей,	m2	31,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
24	СК27В1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой более 35 м)	m2	12,7000		
25	СВ14С	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) - Трубчатые металлические леса для отделочных работ на потолках высотой до 7 м, с иммобилизацией лесов на 15 суток (120 часов)	m2	217,1000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pereti (Стены) Inclusiv salariu				
		1.1.3. Tavan (Потолок)				
26	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	78,7000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tavan (Потолок) Inclusiv salariu				
		1.1.4. Timplarie (Столярные изделия)				
27	СК57Е	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi - Установка окон ПВХ: поворотно-откидных (раскладных, распашных) с площадью проема менее 2 м2 в двух створках (см. Проект)	m2	37,8000		
28	СК13В	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata	m2	25,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		peste 7 mp - Раздвижные или складные металлические двери и ворота в одну створку, вмонтированные в кладку любого вида, включая необходимую фурнитуру, площадью более 7 кв. МЕТАЛЛИЧ. ДВЕРИ ГАРАЖНЫЕ 2,0*2,1 = 6 шт (см. Проект)				
29	СК13В	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp - Раздвижные или складные металлические двери и ворота в одну створку, вмонтированные в кладку любого вида, включая необходимую фурнитуру, площадью более 7 кв. МЕТАЛЛИЧ. ДВЕРИ ГАРАЖНЫЕ 2,5*2,1= 1 шт (см. Проект)	m2	5,2500		
30	СК13В	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp - Раздвижные или складные металлические двери и ворота в одну створку, вмонтированные в кладку любого вида, включая необходимую фурнитуру, площадью более 7 кв. МЕТАЛЛИЧ. ДВЕРИ ГАРАЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 2,75*2,1 = 2 шт (см. Проект)	m2	11,5500		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Timplarie (Столярные изделия) Inclusiv salariu				
		1.1.5. Acoperis (Кровля)				
31	СК18С	Montarea elementelor de tinichigerie - elemente de acoperis (Коньковые элементы)	m	7,2000		
32	СЕ20А	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Латунные водосточные системы из листового металла с защитой от коррозии	m	36,3000		
33	СЕ22А	Sisteme de burlane tip brass din	m	21,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv - Латунные водосточные системы из листового металла с защитой от коррозии				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Acoperis (Кровля) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total BOX (Бокс) Inclusiv salariu				
		1.2. Pereu, pandus si pereti despartitori (Отмостка, пандус и перегородки)				
34	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. - Механические земляные работы шинным экскаватором 0,21-0,39 mc, с гидравлическим управлением, в грунте с естественной влажностью с выгрузкой в землехранилище катг. II.	100 m3	0,0600		
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Слой фундаментный из гравия	m3	5,5000		
36	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - Бетон, заливаемый в уравнители, откосы, траншеи на высоте до 35 м включительно, приготовленный вручную по ст. CA01, литье классическими средствами	m3	2,8000		
37	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D10mm; A- III) - Стальная арматура бетона ПК 52, формованная в цехах на объекте и монтируемая из стержней диаметром более 8 мм, в том числе в сплошных и плоских фундаментах (D10 мм; А-III)	kg	57,0000		
38	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe	t	0,7380		

1	2	3	4	5	6	7
		santier, in structura constructiei usoare, стойка металлическая 80X80X3				
39	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare, ПРОГОНЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 60X40X3	t	1,0400		
40	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - Стены из профилированных панелей из оцинкованного листа, скрепленных саморезами, монтируемые на высоте до 6 м включительно	m2	173,6000		
41	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - Слой фундаментный песчаный	m3	4,0000		
42	TsC53A	Compactarea nisipului (pietris se exclude) - - Утрамбовка песчаного слоя (без гравия)	100m2	0,7800		
43	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - - Полы из готового бетона класса C 10/8 (Bc 10/B 150) толщиной 10 см, в сплошном поле, на стяжке, монолитные, в помещениях площадью более 16 кв.	m2	78,0000		
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VP-1/5.5 100x100 - Монтаж сварных сеток на высоте до 35 м и выше, на плитах VP-1/5.5 100x100	kg	114,0000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pereu, pandus si pereti despartitori (Отмостка, пандус и перегородки) Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie (Общестроительные работы) Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-1
Rețele de apeduct și canalizare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție (Общестроительные работы) 1.1. Sistemul A1 - Система A1				
1	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiune îngropat, pe poziție existentă pe bransamente de oțel, având diametrul de 40 mm (se adaugă 4 fittinguri Американка HP 20x1/2") - Установка счетчика воды заглубленного концессионного клапана на существующее место на стальной арматуре диаметром 40 мм (добавить 4 арматуры).	buc	1,0000		
2	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" Robinet bila d25mm - Кран шаровый Д25мм	buc	2,0000		
3	SE56A	Filtru pentru apă potabilă, cu mufe filetate pentru montaj pe conductă, având dimensiunea de 1" - 2" Фильтр водоснабжения	buc	1,0000		
4	SD13A	Supapă de siguranță cu pirghie și contragreutate, pentru racordare cu flanse, având diametrul 20-25 mm Обратный клапан Д 20-25мм	buc	1,0000		
5	SA19A	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm - Пластиковая труба, соединенная электродуфтовой сваркой, в промышленных сооружениях диаметром 20 мм.	m	7,0000		
6	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau	buc	7,0000		

		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet bila d15mm - Кран шаровый Д15мм				
7	SA19B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm Пластиковая труба, соединенная электромuffтовой сваркой, в промышленных сооружениях диаметром 25 мм.	m	2,0000		
8	SA19D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm - Пластиковая труба, соединенная электромuffтовой сваркой, в промышленных сооружениях диаметром 40 мм.	m	11,0000		
9	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Хомут для крепления стальных труб центрального отопления или газовых установок, монтируемый с помощью дюбелей 1 1/4" - 2" на дюбелях из ПВХ на кирпичной стене.	buc	11,0000		
		Total Sistemul A1 - Система A1 Inclusiv salariu				
		1.2. Sistemul T3 - Система T3				
10	SA19A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm Пластиковая труба, соединенная электромuffтовой сваркой, в промышленных сооружениях диаметром 20 мм.	m	2,5000		
11	SD01B	Robinete de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet bila d20mm - Кран шаровый Д20 мм	buc	3,0000		
		Total Sistemul T3 - Система T3 Inclusiv salariu				
		1.3. Sistemul C1 - Система C1				

12	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R). для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм).	m	24,0000		
13	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie D110mm - Монтаж соединительной части из пластика для канализации, стыкуемой с резиновым уплотнителем, диаметром 110 мм Ревизия D110мм	buc	1,0000		
14	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator D110mm Монтаж соединительной части из пластика для канализации, стыкуемой с резиновым уплотнителем, диаметром 110 мм Компенсатор D110мм	buc	4,0000		
15	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 110).	buc	4,0000		
16	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R). для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм).	m	6,0000		
17	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	3,0000		

		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 50).				
18	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie D50mm Монтаж соединительной части из пластика для канализации, стыкуемой с резиновым уплотнителем, диаметром 50 мм Ревизия D50мм	buc	1,0000		
19	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке). Умывальник керамический на ножке 420x550мм	buc	2,0000		
20	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2").	buc	2,0000		
21	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с	buc	4,0000		

		бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S). Унитаз керамический "Компакт" с прямым выпуском				
		Total Sistemul C1 - Система C1 Inklusiv salariu				
		1.4. Camin de D=1.5m - Колодец Д=1,5м				
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. - Механические земляные работы шинным экскаватором 0,21-0,39 мс, с гидравлическим управлением, в грунте с естественной влажностью с выгрузкой в ??землехранилище катг. II.	100 m3	0,0300		
23	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - Вывоз грунта в автосамосвале 10тн на расстояние в 10 км	t	5,2500		
24	TsA14B2	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu - Выемка грунта вручную, глубиной до 6 м, в котлованах многоугольного или круглого сечения, имеющих ширину или диаметр окружности 1,5-6 м, выполненных крепями с ручным опорожнением, на фундаментах, колодцах, резервуарах и т. п., в пропитанном водой грунте, глубина копания 0-2 м, средний грунт	m3	3,0000		
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm - Разбрасывание рыхлого грунта из земель I или II категории,	100 m3	0,0300		

		осуществляемое бульдозером на гусеничном тракторе мощностью 65-80 л.с., слоями толщиной 15-20 см.				
26	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv - Ручное уплотнение насыпей, выполняемое в горизонтальных или 1/4 наклонных котлованах, включая полив каждого слоя грунта отдельно, при наличии несвязного грунта толщиной 10 см.	m3	3,0000		
27	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana -Строительство колодцев из сборных железобетонных элементов, для кругового водопровода (кольца) диаметром 1,5 м, на участке без подземных вод	m3	0,9400		
28	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia 22.4 kg, КТ7-3 se exclude Сборные железобетонные элементы вентиляционных дымоходов, круглые (кольца) диаметром 1,5 м, для водоснабжения, на участках без грунтовых вод. Примечание: ресурс с нормой 0,00 (ноль) принят равным 22,4 кг, исключен КЦ 7-3	buc	1,0000		
29	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat - Выполнение пробивки труб или стяжек, для арматуры, в стенах или плитах кирпичной кладки толщиной до 15 см, для	buc	1,0000		

		выполнения механизированной пробивки				
30	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari - Зачистка отверстий в стенах цементно-известковым раствором после монтажа или укрепления	buc	1,0000		
		Total Camin de D=1.5m - Колодец Д=1,5м Inclusiv salariu				
		1.5. Camin de 2m - Выгребная яма				
31	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. - Механические земляные работы шинным экскаватором 0,21-0,39 мс, с гидравлическим управлением, в грунте с естественной влажностью с выгрузкой в ??землехранилище катг. II.	100 m3	0,3400		
32	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km Вывоз грунта в автосамосвале 10тн на расстояние в 10 км	t	21,0000		
33	TsA14B2	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu Выемка грунта вручную, глубиной до 6 м, в котлованах многоугольного или круглого сечения, имеющих ширину или диаметр окружности 1,5-6 м, выполненных крепями с ручным опорожнением, на фундаментах, колодцах, резервуарах и т. п., в пропитанном водой грунте, глубина копания 0-2 м, средний грунт	m3	12,0000		
34	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,2200		

		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - Разбрасывание рыхлого грунта из земель I или II категории, осуществляемое бульдозером на гусеничном тракторе мощностью 65-80 л.с., слоями толщиной 15-20 см.				
35	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv - Ручное уплотнение насыпей, выполняемое в горизонтальных или 1/4 наклонных котлованах, включая полив каждого слоя грунта отдельно, при наличии несвязного грунта толщиной 10 см.	m3	22,0000		
36	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana - Строительство колодцев из сборных железобетонных элементов, для кругового водопровода (кольца) диаметром 2,0 м, на участке без подземных вод	m3	3,0500		
37	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia 22.4 kg, KT7-3 se exclude Сборные железобетонные элементы вентиляных дымоходов, круглые (кольца) диаметром 2,0 м, для водоснабжения, на участках без грунтовых вод. Примечание: ресурс с нормой 0,00 (ноль) принят равным 22,4 кг, исключен КЦ 7-3	buc	1,0000		
38	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea	buc	1,0000		

		strapungerilor mecanizat - Выполнение пробивки труб или стяжек, для арматуры, в стенах или плитах кирпичной кладки толщиной до 15 см, для выполнения механизированной пробивки				
39	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari - Зачистка отверстий в стенах цементно-известковым раствором после монтажа или укрепления	buc	1,0000		
		Total Camin de 2m - Выгребная яма Inclusiv salariu				
		<i>Cheltuieli directe</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de de viz</i>	%			
		Total Lucrari de constructie (Общестроительные работы) Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare - Монтажные работы				
40	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete ((Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc	3,0000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de de viz</i>	%			
		Total Lucrari de montare - Монтажные работы Inclusiv salariu				
		3. Utilaj - Оборудование				
41	Boiler	Boiler 120l- Бойлер 120 л	buc	3,0000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	\$			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	%			
		Total Utilaj - Оборудование Inclusiv salariu				
		Total de viz: Inclusiv salariu				

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Lucrari electrice

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz,\$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (Общестроительные работы)				
1	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete - Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый: на стене	buc	2,0000		
2	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale - Светильник для ламп накаливания с подвесом на крюк для помещений с нормальными климатическими условиями	100 buc	0,1300		
3	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 - Световые панели, монтируемые в ниши на распорках, масса панели, кг, до 6	buc	0,4700		
4	08-03-534-1	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 - Универсальный выключатель с защитой от пыли и воды, монтируемый на конструкцию на стене или колонне, количество секций до 4	buc	23,0000		
5	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A - Выключатель или переключатель пакетный в	buc	29,0000		

		металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А				
6	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² - Заземлитель открытый, на строительных опорах, из разъемной стали, сечением 160 мм ²	100 m	0,4800		
7	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² - Заземлитель открытый, на строительных опорах, из стального разъема, сечением 100 мм ²	100 m	0,2800		
8	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm ² - Токопровод в желобах сечением до 6 мм ²	100 m	0,2500		
9	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm - Труба полиэтиленовая, на напольной опоре, диаметром до 25 мм.	100 m	3,6000		
10	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu - Токопроводящие сети в группе, для освещения, в защитном кожухе или кабеле, с 2-3 жилами, в полостях половиц	100 m	100,0000		
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - Кабель до 35 кВ в трубах, блоках и коробах массой 1 м до: 1 кг	100 m	9,7800		
12		Cablu - Кабель ВВГнг-LS 5x 4	m	6,0000		
13		Cablu - Кабель ВВГнг-LS 5x 2,5	m	6,0000		
14		Cablu - Кабель ВВГнг-LS 3x 2,5	m	733,0000		
15		Cablu - Кабель силовой с медными жилами, сеч. 3x1.5мм ²	m	233,0000		
16		Cablu - Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, сеч. 3x1.5мм ²	m	185,0000		
17		Cablu Провод ПВ 3 4,0 (жел/зелен)	m	100,0000		
18		Gofro - Труба гофр.ПВХ н/г с зондом d20мм (100м)ЕКF Plast	m	80,0000		

		PROxima				
19		Gofro - Труба гофр.ПВХ н/г с зондом d16мм (100м)ЕКF Plast PROxima	m	280,0000		
20	08-02-472-11	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii - Мост соединительный, заземляющий, из стального троса диаметром до 9,2 мм, для металлических строительных конструкций	10 buc	0,6000		
21	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 - Заземляющие жилы: заземляющая розетка, горизонтальная, из стального разьема сечением 160 мм2	100 m	0,3000		
22	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapă, tip ingropat, la instalatie inchisa - Выключатель одноклавишный, скрытого типа, для закрытой установки	100 buc	0,0600		
23	08-03-591-4	Intreuptor cu doua clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa - Выключатель двухклавишный незаглубленного типа для открытой установки	100 buc	0,0300		
24	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori - Коробка с понижающими трансформаторами	buc	7,0000		
25	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata - Розетка штепсельная полугерметичная и герметичная	100 buc	0,1900		
26	08-03-591-1	Intreuptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa - Выключатель одноклавишный и незаглубленного типа для открытой установки	100 buc	0,1400		
27	08-03-591-5	Intreuptor cu doua clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa - Выключатель двухклавишный незаглубленного типа для закрытой установки	100 buc	0,0200		
		<i>Cheltuieli directe</i>		\$		
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		
		<i>Transportarea materialelor</i>		%		
		<i>Cheltuieli directe</i>		100,00 +		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		%		
		<i>Total</i>		100,00 +		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		%		
		Total Lucrari de constructie (Общестроительные работы)				

		Inclusiv salariu			
		2. Lucrari de montare (Монтажные работы)			
28	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze - Счетчики, установленные на подготовленной опоре, трехфазные	buc	3,0000	
29	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Автоматы одно-, двух-, трехполюсные, устанавливаемые на конструкции на стене или колонне, ток до 100 В.	buc	11,0000	
30	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - Автоматы одно-, двух-, трехполюсные, устанавливаемые на конструкции на стене или колонне, ток до 250 В.	buc	11,0000	
31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Автоматы одно-, двух-, трехполюсные, устанавливаемые на конструкции на стене или колонне, ток до 100 В.	buc	5,0000	
32	08-03-574-7	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 150 mm ² - Установки на устройствах и присоединение кабелей или проводов внешней сети к клеммным колодкам и к зажимам приборов и механизмов: кабели или провода сечением до 150 мм ²	100 fire	1,1100	
		<i>Cheltuieli directe</i>		\$	
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %	
		<i>Transportarea materialelor</i>		%	
		<i>Total</i>		100,00 +	
		<i>Cheltuieli de regie</i>		%	
		<i>Total</i>		100,00 +	
		<i>Beneficiu de deviz</i>		%	
		Total Lucrari de montare (Монтажные работы) Inclusiv salariu			

3. Utilaj (Оборудование)					
33		Contor (Коробка под 3-фазн. счетчик (прозрач. КДЕ))	buc	1,0000	
34		Dular Щит распределительный навесной ЦРН-36 IP31 (480x300x120) EKF Basic	buc	1,0000	
35		Dular Щит распределительный навесной ЦРН-18М IP31 (220x400x120) EKF PROxima	buc	1,0000	
36		Cutie - Коробка распаячная (100x100x55) KMP-030-014 пылевлагозащищенная БЕЗ мембранных вводов EKF PROxima	buc	23,0000	
37		Cutie Коробка распаячная KMT-010-006 с крышкой для твердых стен (107x107x50) с саморезами IP20 EKF дозовая	buc	20,0000	
38		Intreupator - Intro Plano Выключатель 10А-250В, IP20, СУ, белый 1-101-01	buc	5,0000	
39		Intreupator - Intro Plano Выключатель двойной 10А-250В, IP20, СУ, белый 1-104-01	buc	2,0000	
40		Intreupator - Intro Plano Переключатель 10А-250В, IP20, СУ, белый 1-103-01	buc	1,0000	
41		Intreupator - Переключатель проходной двухклавишный для скрытой установки, IP20	buc	2,0000	
42		Intreupator Automat - Рим Выключатель 1-клавишный 10А (открытая установка) белый EKF Simple	buc	12,0000	
43		Intreupator-Automat - Рим Выключатель 2-клавишный 10А (открытая установка) белый EKF Simple	buc	2,0000	
44		Intreupator-Automat - Рим Выключатель проходной 1-клавишный с индикатором 10А (открытая установка) белый EKF Simple	buc	2,0000	
45		Priza - Intro Plano Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В (керам.+ поджим) IP20, СУ, белый 1-202-01	buc	19,0000	
46		Dular cu transformator - Ящик с трансформатором, IP30	buc	7,0000	
47		Fisie - Стальная полоса 40x4мм	m	78,0000	
48		Fisie - Стальная полоса оцинкованная 25x4мм	m	28,0000	

49		Otel rotund - Сталь круглая diam20	m	18,0000		
50		Jgheab metalic - Лоток неперф. металлический 50х 50х3000-0,55мм ЕКФ	m	51,0000		
51		Consola cu un brat - Консоль с опорой ML осн. 100 мм	buc	25,0000		
52		Intreupator -Выключатель нагрузки ВН-63, 3Р 25А ЕКФ PROxima	buc	2,0000		
53		Intreupator Automat - Автоматический выключатель ВА 47-63, 3Р 25А (С) 4,5кА ЕКФ PROxima	buc	1,0000		
54		Intreupator Automat - Автоматический выключатель ВА 47-63, 3Р 20А (С) 4,5кА ЕКФ PROxima	buc	1,0000		
55		Intreupator Automat - Автоматический выключатель ВА 47-63, 1Р 16А (С) 4,5кА ЕКФ PROxima	buc	1,0000		
56		Intreupator Automat - Автоматический выключатель ВА 47-63, 1Р 10А (С) 4,5кА ЕКФ PROxima	buc	6,0000		
57		Intreupator Automat - Автоматический выключатель ВА 47-63, 1Р 6А (В) 4,5кА ЕКФ PROxima	buc	2,0000		
58		Intreupator Automat - Автоматический выключатель ВА 47-63, 1Р 6А (С) 4,5кА ЕКФ PROxima	buc	2,0000		
59		Intreupator Automat Diferential - Дифференциальный автомат АД-32 1Р+N 16А/30МА (типА) ЕКФ PROxima	buc	8,0000		
60		Intreupator Automat Diferential - Дифференциальный автомат АД-32 1Р+N 10А/30МА (хар. С, АС, электронный, защита 270В) 4,5кА ЕКФ PROxim	buc	2,0000		
61		Intreupator Automat Diferential - Дифференциальный автомат АД-32 1Р+N 6А/30МА (хар. С, АС, электронный, защита 270В) 4,5кА ЕКФ PROxim	buc	1,0000		
62		Declansator - Расцепитель независимый РН-47 ЕКФ PROxima	buc	1,0000		
63		Fotoreleu - Фотореле PS-1 (ФР), 6А (1200Вт) IP44 ЕКФ Proxima	buc	1,0000		
64		Corp de iluminat - Светильник	buc	39,0000		

		подвесной светодиодный, 44Вт, IP65				
65		Corp de iluminat incorporabil - Светильник встраиваемый светодиодный, 36Вт, IP20	buc	13,0000		
66		Corp de iluminat de perete - Светильник накладной светодиодный, 9Вт, IP54	buc	3,0000		
67		Proector - Прожектор светодиодный 100Вт 8000Лм 6500К Стандарт 251x183x36 LPR-021-0-65K-100 ЭРА	buc	3,0000		
		<i>Cheltuieli directe</i>		\$		
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>		%		
		Total Utilaj (Оборудование) Inclusiv salariu				
		Total deviz: Inclusiv salariu				

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1-1
Incalzire, Ventilare si Conditionare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (Общестроительные работы) 1.1. Canale de ventilare - Вентиляционные каналы				
1	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Монтаж осевых оконных вентиляторов типа ВФ 315 - ВФ 900 массой 3,6 - 8,2 кг с двигателем 0,25 - 0,55 кВт	buc	8,0000		
2	VC37E	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic - Установка бытовых кондиционеров (сплит-система), мощность двигателя до 8,5 кВт, с телескопической вышки	buc	1,0000		
3	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm - Защитный колпак, для круглых каналов периметром 700-1600 мм	buc	8,0000		
4	VB17A	Supapa inversa, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Обратный клапан	buc	8,0000		
5	VB11A	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe zidarie Решетка	buc	16,0000		
6	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm - Монтаж вентиляционных каналов на высоте от пола до 3	m2	12,0700		

		м из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,5 мм, имеющего диаметр круглого сечения 200 мм.				
7	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. Монтаж вентиляционных каналов на высоте от пола до 3 м из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,5 мм, имеющего периметр сечения 600 мм.	m2	0,6000		
		Total Canale de ventilare - Вентиляционные каналы Inclusiv salariu				
		<i>Cheltuieli directe</i>		\$		
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		
		<i>Transportarea materialelor</i>		%		
		<i>Cheltuieli directe</i>		100,00 +		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		%		
		<i>Total</i>		100,00 +		
		<i>Beneficiu de de viz</i>		%		
		Total Lucrari de constructie (Общестроительные работы) Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare - Монтажные работы				
8	IB18C	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 2000 Wtu/h Напольные конвекторы тепловая отдача до 1000 БТЕ/ч	buc	5,0000		
		<i>Cheltuieli directe</i>		\$		
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		
		<i>Transportarea materialelor</i>		%		
		<i>Total</i>		100,00 +		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		%		
		<i>Total</i>		100,00 +		
		<i>Beneficiu de de viz</i>		%		
		Total Lucrari de montare - Монтажные работы Inclusiv salariu				
		3. Utilaj - Оборудование				
9	Boiler	Convectoe electric 1000 Wt - Напольный конвектор 1000Вт	buc	4,0000		
10	Boiler	Convectoe electric 500 Wt - Напольный конвектор 500Вт	buc	1,0000		
		<i>Cheltuieli directe</i>		\$		
		<i>Cheltuieli de de pozitare</i>		%		
		Total Utilaj - Оборудование Inclusiv salariu				
		Total de viz: Inclusiv salariu				