

**Reparatii a birourilor 413, 414  
din cadrul Ministerului muncii  
si protectiei sociale de pe adresa  
Vasile Alecsandri 1.**

Formular Nr.1  
WinCmeta

**mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demontari</b>		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Pervaz	m2	2,050
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. ereti cu laminat lacuit	m2	11,680
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Masca la radiatoare	m2	2,480
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	16,900
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,100
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavane suspendate	m2	31,370
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). De la mijloc de perete	m2	4,250
9	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,370
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,900
11	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3	3,273

1	2	3	4	5
		manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc		
12	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	8,000
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,000
		<b>Capitolul 2. Pereti si tavan</b>		
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	81,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,000
17	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,000	m2	81,000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,000
20	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2	81,000
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	45,630
22	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de	m2	3,600

1	2	3	4	5
		radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura		
23	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,000
24	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	2,480
25	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn Tip Roman la gemuri + jaleze lamele verticale la ferestra Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,050	m2	10,320
26	CK31A	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din PAL din 18 mm grosime pe suporti din dulapi de rasinoase / sau in prinderi mecanice Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,045	m2	6,000
27	CK03A	Usi din PAL 18mm interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	5,000
28	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului. Tocul usii este realizat din material compozit de inalta rezistenta, folosind MDF monolit. Finisaj # acoperire multistrat cu densitate inalta si cu relief de lemn natural. Panoul usii este realizat din PAL cu trei straturi de calitate Premium.Acoperire PVC cu un strat protector de lac .Sticl White Cloud # satin negru cu o texturr catifelatr. Nu lasa amprente.Grosimea usii # 39 mm. Rezistenta la umezeala; Rezistenta la deteriorari mecanice;Capacitatea de a inlocui orice element; Rezistenta la schimbrrile de temperatura; Tehnologie finisaj fara margini # invaluirea tuturor elementelor usii la 360*; Acoperire anti-vandal. Sunt usi de intrare la clase incorporate in dulapuri inzidite avind acesas culoare si textura ca usile	m2	2,100

1	2	3	4	5
29	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000
30	CII7A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hartie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate. Elemente liniare din DSP-laminat si ABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mm si grosime de 16mm.Culoarea va fi indicatr de beneficiar.	m2	6,000
		<b>Capitolul 3. Electricitate</b>		
31	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor inclusiv 3 automate de 6-16A + uzo diferential 16A	buc	1,000
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	124,000
33	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	121,000
34	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. Led incastrat in plafon 60Wt cu culoarea de lumina 2700 - 3500K Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	6,000
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize duble	buc	9,000
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	4,000

1	2	3	4	5
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize de podea pentru locurile de munca		
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000
38	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 3,6 kw, de pe scari . Nu se calcula costul conditionerilor se ia in calcul montarea si apoi montarea blocului interior Materiale marunte=1,050	buc	2,000
		<b>Capitolul 4. Pardosele</b>		
39	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale). Culoarea va fi indicata de beneficiar.	m2	32,730
40	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	45,630

Oleg Afanasii




(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.