

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Restaurare - conservarea unui sit de patrimoniu cultural**

N259 (СДЮШОР №1), situat in or. Benderi, str. Suvorov, 42

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Soclu (цоколь)		
1	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale interioarea sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc. (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.)	m2	32,0000*
2	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	1,5200
3	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Восстановление фасадов, ручной мойкой специальной фасадной штукатурки)	m2	32,0000
4	RCsD09A	Armarea peretilor cu plase sudate 2-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (Армирование стен сварными сетками толщиной 3-6 мм для облицовки мрамором, травертином, камнем, гранитом и т.д. или торкретирования)	m2	32,0000
5	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr. 3 cm, K=1.5 la materiale si mecanizme) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) толщ. 3 см, K=1,5 на материалы и механизмы	m2	32,0000
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2	32,0000

1	2	3	4	5
		fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)		
7	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusive (Облицовка камнем, толщ. до 5 см включительно, на ровную поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и каменной крошкой, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно)	m2	32,0000
		2. Pereti (стены)		
8	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Восстановление фасадов, ручной мойкой специальной фасадной штукатурки)	m2	430,0000
9	R4D28A	Hidrofobizarea manuala a suprafetei de calcar cu solutie speciala: suprafata neteda (Гидрофобизация поверхности известняка специальным раствором вручную: профилированная поверхность)	m2	430,0000
10	RplzF11A	Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula (solutie chimica NEOMID 600, in locul sistemii de scurgere si gauri de gloante) (Изоляция поверхностей химическим раствором NEOMID 600, в местах протечек воды и отверстий от пуль, нанесенной кистями)	m2	16,0000
11	CN54B apl	Aplicarea manuala a compozitie antimicrobiana; intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (нанесение антимикробного состава на	m2	16,0000

1	2	3	4	5
		наружные стены)		
12	RpIzA06B	Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin fluatizare cu solutie de fluosilicat de zinc, incalzita la 60 grade celsius, aplicata in patru straturi (Обработка бетонных поверхностей цементным раствором, с флюатированием раствором флюосиликата цинка, нагретым до 60 С, нанесенным в четыре слоя)	m2	16,0000
13	RCsJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 0.5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из железобетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 0,5 см)	m2	16,0000
14	R4A01F	Restaurarea si reconstituirea paramentului peretilor si soclurilor drepte in plan si netede, respectind legatura cu partea interioara a constructiilor: cu grosimea rindului longitudinal pina la 15 cm: gresie (камень песчаник желтого цвета (относится к гранитам II группы) (Реставрация и воссоздание лицевой части прямолинейных в плане, гладких стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций: при толщине ложкового ряда до 15 см: песчаник (гранит II группы))	m2	19,0000
15	R4A01H	Se exclude indepartarea pietrelor vechi la reconstituirea peretilor si soclurilor: cu grosimea rindului longitudinal pina la 30 cm: gresie (granit grupa II) (Исключается удаление старых камней при воссоздании стен и цоколей: при толщине ложкового ряда до 30 см: песчаник (гранит II группы))	m2	-19,0000
16	R4D33B	Astuparea rosturilor placajului de piatra prin injectare: cu chit de ciment (Заделка швов облицовки из камня инъектированием: цементной мастики)	m	12,0000
17	RMB09A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte,	m3	3,7000

1	2	3	4	5
		pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau (аттик 1) (Реставрация старинной кладки в вертикальной проекции в прямых стенах, высотой до 2 м, в количестве до 2,5 м3 на одно рабочее место, выполненная раствором: кладка из бутового или речного камня)		
18	RMB09A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau (аттик тип 2) (Реставрация старинной кладки в вертикальной проекции в прямых стенах, высотой до 2 м, в количестве до 2,5 м3 на одно рабочее место, выполненная раствором: кладка из бутового или речного камня)	m3	0,9200
19	RMB15A	Zidarie de terase din piatra bruta de cariera sau bolovani de rau, in vederea repararii crapaturilor, in ziduri cu grosimea medie de 50 cm, cu mortar (Реставрация кладки террас из карьерного бутового или речного камня, выполненная раствором, для ремонта трещин в стенах, средняя толщина стен 50 см)	m	0,5500
20	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii schela metalica tul alara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (30% cu materiale) Монтаж и демонтаж лесов (30% от площади с материалами)	m2	156,0000
21	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (70% permutarea schelelor fara materialelor) Монтаж и демонтаж лесов (	m2	364,0000

1	2	3	4	5
		перестановка лесов 70% от площади без материалами)		
		3. Acoperis (кровля этап 1)		
22	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	130,5000
23	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	130,5000
24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,2000
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,6930
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3	0,8930
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (sipci, consum scinduri de rasinoase - 0.0075 m3/m2) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений) расход доски 0,0075 м3/м2	m2	130,5000
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (contasipci, consum scinduri de rasinoase - 0.003 m3/m2) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных	m2	130,5000

1	2	3	4	5
		сооружений) расход доски 0,003 м3/м2		
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	130,5000
30	CE06A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla in falt) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	130,5000
31	CE06A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri et (sort adjacent) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	28,0000
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	93,0000
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной	m	105,0000

1	2	3	4	5
		защитой)		
34	CK35A apl	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancher pentru fasad HRG-UGS U10x100) (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc	32,0000
		4. Ferestre (окна)		
		4.1. Foaie 14 (лист 14)		
35	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea gratarelor din metal pe ferestre) (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg	445,0000
36	R5F03J	Restaurarea tocurilor de usa si de fereastră: din lemn de stejar, cu suprafata golului pina la 6,0 m2: la ferestre (Реставрация дверных и оконных коробок: из ценных пород дерева, при площади проема до 6,0 м2: оконных)	buc	11,0000
37	R10A02N	Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete de lemn, de vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei, cu decapant: profilate complexe - ferestre (Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных и металлических поверхностей от различных покрасок: деревянных поверхностей от масляных окрасок, со смывкой: сложнопрофилированных) (K=1,5 vezi partea tehnica, 53.22 x 1.5 = 79.83 m2) (Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных и металлических поверхностей от различных покрасок: деревянных поверхностей от масляных окрасок, со смывкой: сложнопрофилированных)	m2	79,8300
38	RMF41A	Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie tip aplicata prin: pensulare (Огнезащитная пропитка поверхностей деревянных структур обычным раствором путем: смазывания(окраски))	m2	79,8300
39	R10A20B	Lacuirea suprafetelor de lemn (Лакировка деревянных поверхностей)	m2	79,8000

1	2	3	4	5
40	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Восстановление фасадов, ручной мойкой специальной фасадной штукатурки)	m2	2,5000
41	R4D28A	Hidrofobizarea manuala a suprafetei de calcar cu solutie speciala: suprafata neteda (Гидрофобизация поверхности известняка специальным раствором вручную: профилированная поверхность)	m2	2,5000
42	R7A15I1	Reconstituirea articolelor de fierarie prin forjare; balamale metalice cu lungimea pina la 500 mm, grosimea metalului: pina la 10 mm (Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; петли металлические длиной до 500 мм при толщине металла: до 10 мм) (петли)	buc	68,0000
43	R7A15O1	Reconstituirea articolelor de fierarie prin forjare; dispozitive de fixare pentru ferestre (scoabe, minere): simple (Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; оконные приборы (скобы, ручки): простые)	buc	21,0000
44	R2202A	Confectionarea cremonelor de fereastră si usa strapunse aplicate de epoca din metal feros cu miner pivotant si cirlig: cu lungimea de 1,5-2,5 dm (din 10 piese) (Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла с поворотной ручкой и крючком: длиной 1,5-2,5 дм (из 10 деталей)	buc	15,0000
45	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Деревянные подоконники, шириной 30 см, устанавливаемые на окна из дерева)	m	8,1000
46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	16,2000
		4.2. Fereastră Ok-12 (окно Ок-12)		
47	RCsO56A apl	Demontari: timplarie din lemn (окно из металлопаста) (Разборка столярных изделий (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся	m2	2,9000

1	2	3	4	5
		коробки, облицовки и др.))		
48	RCsP12C	Confectionarea si montarea gratiilor la ferestre, simple (Изготовление и монтаж простых оконных решеток)	kg	57,5800
49	RCsB29A apl.	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm L=350 mm ($K=1+2.5 \times 0.9=3.25$) (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм)	buc	20,0000
50	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc	20,0000
51	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor. pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легкогобетонных на клее, без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: при высоте этажа до 4 м)	m3	1,6000 *
52	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (песчаник) (Облицовка камнем, толщ. до 5 см включительно, на ровную поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и каменной крошкой, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно)	m2	2,3000
53	R5F06A	Reconstituirea cercevelor de fereastră conform modelelor originale cu instalarea si montarea in balamale: cercevelor de fereastră din lemn de rasinoase din element intreg, simple: complexitate simpla	m2	1,2500

1	2	3	4	5
		(Воссоздание оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли: сосновых переплетов из цельных элементов, створных: простых)		
54	RMF41A	Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie tip aplicata prin: pensulare (Огнезащитная пропитка поверхностей деревянных структур обычным раствором путем: смазывания(окраски)) (K=1,5 vezi partea tehnica, $1.25 \times 1.5 = 1.88$ m ²) (Огнезащитная пропитка поверхностей деревянных структур обычным раствором путем: смазывания(окраски))	m2	1,2500
55	R10A20B	Lacuirea suprafetelor de lemn (Лакировка деревянных поверхностей)	m2	1,8800
		5. Usi		
56	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa existenta) (Разборка столярных изделий (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовки и др.))	m2	9,7000
57	R5F03D	Restaurarea tocurilor de usa si de fereastră: din lemn de stejar, cu suprafata golului pina la 6,0 m2: la usi in peretii din zidarie de piatra (Реставрация дверных и оконных коробок: дубовых, при площади проема до 6,0 м2: дверных в каменных стенах)	buc	2,0000
58	R5F05I	Reconstituirea foilor de usi din lemn de rasinoase, cu partea superioara curbilinie: cu partea de sus amenajata pentru geam (Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород, с криволинейным верхом: полусветлых (с остеклением), двупольных, согласно проекту)	m2	9,7000
59	RMF41A	Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie tip aplicata prin: pensulare (Огнезащитная пропитка поверхностей деревянных структур обычным раствором путем: смазывания(окраски))	m2	18,0000
60	R10A20B	Lacuirea suprafetelor de lemn (Лакировка деревянных поверхностей)	m2	18,0000
		6. Balcon (балкон)		

1	2	3	4	5
61	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (adincimea 750 mm, $K=1+6.5 \times 0.9=6.85$) (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм)	buc	2,0000
62	RCsB29M	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 140 mm (adincimea 750 mm, $K=1+6.5 \times 0.9=6.85$) (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 140 мм)	buc	2,0000
63	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm (adincimea 750 mm, $K=1+6.5 \times 0.9=6.85$) (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 170 мм)	buc	1,0000
64	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов)	kg	201,3000
65	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv (Очистка металлических изделий и конструкций из профиля толщиной 8-12 мм, от ржавчины и старой краски металлической щеткой и скребком)	t	0,2010
66	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre	t	0,2010

1	2	3	4	5
		8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)		
67	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,2010
68	RCsB04B	Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Приготовление бетона B20/M250 бетономешалкой на стройплощадке и укладка классическим способом в армированные конструкции: колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях)	m3	0,3000
69	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, без креплений, для железобетона, при дополнении или реконструкции существующих зданий, для стен и плит с 15 мм облицовкой)	m2	2,3600
70	RCsC03A	Sustineri de grinzi metalice extensibile rezemate direct pe pereti de 4-6 m lungime, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime (Крепления из металлических раздвижных балок, опертых прямо на стены длиной 4- 6м, для опалубки на прямых плитах с общей нагрузкой на опалубку максимум 500 кг/м2, на перекрытиях существующих зданий высотой до 20 м)	m2	10,0000

1	2	3	4	5
71	RCsD01D2	Аrmături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (plasa 8 AI 150x150 - $1.79 \times 5.14 = 9.2 + 3.5$ sirma = 12.7 kg) (Стальная арматура OB 37, диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в централизованной мастерской для фундаментов и ростверков, установленная в существующие строительные элементы. Заготовка арматуры для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.)	kg	12,7000
72	RCsN14C apl	Executarea, finisarea si montarea profilelor si ornamentelor prefabricate - profile din ipsos, mai mici de 100 cm (детали декора из стеклофибробетона)	m	15,5000
73	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	1,2500
74	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,0900
75	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; ca. case, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	0,0900 *
76	RCsR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (Окраска эмалью и алкидным лаком деревянной столярки (двери, окна, ставни) в существующих строениях, внутри и снаружи: в два слоя алкидным лаком)	m2	5,0400
77	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolarea golului pentru usa) (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA (ячеистый бетон, обработанный в автоклаве), керамических	m3	2,3600

1	2	3	4	5
		или легкогобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) демонтаж дверного проема		
78	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa interioara) (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,7000 €
79	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) звесково-цементным раствором: горизонтальных, карнизов, падуг)	m2	0,8200
80	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 15 cm, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10)	buc	1,0000
81	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane (Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на потолок)	m2	0,8200
82	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой "рунтовки" "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	0,8200
		7. Scara de intrare principale (лестница главного входа)		
83	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (consolidarea treptelor si podestului) (Укладка классическим способом бетона	m3	0,5000

1	2	3	4	5
		класса В25/М300 в небольших количествах в армированные конструкции: в усилениях ж/б элементов (хомуты или укрупнение секций колонн, балок и т.д.) или в ж/б элементах для укреплений, приготовленный вручную)		
84	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, без креплений, для железобетона, при дополнении или реконструкции существующих зданий, для балок с 15 мм облицовкой)	m2	2,9800
85	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)	kg	25,8600
86	CI24A apl	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (finisarea cu klinker) (Облицовка ступеней на клею клинкером толщиной до 15 мм)	m2	26,0000
87	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusive (Облицовка камнем, толщ. до 5 см включительно, на ровную поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и каменной крошкой, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно)	m2	6,8000
		8. Grilaje pe acoperis (решетки на кровле)		
		8.1. Sectii noi - 70 buc (новые – 70 шт)		
88	RCsP12B	Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, ornamentale (confectioarea sectii noi)	kg	1 621,9000

1	2	3	4	5
		(Изготовление и монтаж узорчатых металлических решеток на лестницах или балконах)		
89	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectionarea piesei inglobate noi) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	41,4000
90	R7A18B	Curatarea manuala a suprafetelor metalice ale articolelor de murdarii si vopsitorii de ulei fara ardere ulterioara: de complexitate medie ($19.15 + 2.61 = 21.76$ kg) (Расчистка металлических поверхностей изделий ручным способом от загрязнений и масляных закрасок без последующего обжига: средней сложности)	m2	21,7600
91	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv (constructii noi) (Очистка металлических изделий и конструкций из профиля толщиной 8-12 мм, от ржавчины и старой краски металлической щеткой и скребком) новые конструкции	t	1,6630
92	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensu' a de mina (grund GF-021 in 2 straturi) грунтовка металла ГФ-021 в 2 слоя	t	2,6450
93	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (vopsea PF-115) (покраска металла краской ПФ-115)	t	2,6450

Eu - CRM PMB Molecula
Pauzant

GAП ООО, МИРАДА



Александр Зверева

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Restaurarea si conservarea unui obiect al patrimoniului cultural (СДЮШОР nr. 1), situat in or.Bender, str. Suvorov, 42

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,2500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in ta'uzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована)	m3	2,7500
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	22,5100
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного)	100 m3	0,2200

1	2	3	4	5
		грунта)		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0500
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,2500 *
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба SDR diam. 32 mm) Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий	1 km	0,0160
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба гофрированная двухстенная D32 mm) Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий	1 km	0,1150
		2. Lucrari de montare (монтажные работы)		
		2.1. Echipamente electrice cu tensiune de pana la 1000V оборудование напряжением до 1000V		
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/2P/C/20A) Установка автоматического выключателя	buc	1,0000
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/2P/C/16A) Установка автоматического выключателя	buc	1,0000
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential, 2P, In=10A, Idif =30mA АВДТ32/2P/C10A/30mA) Установка автоматического выключателя дифференцированного	buc	2,0000
12	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza Установка счетчика однофазного	buc	1,0000 *
		2.2. Cabluri (кабели)		

1	2	3	4	5
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee Устройство постели из песка	100 m	1,3100
14	408-93	Nisip Стоимость песка	m3	5,0000
15	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ весом до 6 кг	100 m	0,4500
16	Pret furnizor	Cablu АПВБбШв 3x16 mm2 Стоимость кабеля	m	45,0000
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ весом до 1 кг	100 m	2,4000
18	Pret de piata	Cablu cu conductori din cupru, nu propaga arderea, VVGng 3x4.0 mm2 Стоимость кабеля	m	240,0000
19	Pret furnizor	Banda de semnalizare de avertizare "ATENTIE CABLU" ЛЭС-150 Лента сигнальная «Внимание кабель»	m	160,0000
20	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16	100 m	0,1300
21	Pret de piata	Cablu cu conductori din aluminiu, in izolatie din PVC, AVVG 2x16.0 mm2 Стоимость кабеля AVVG 2x16.0 mm2	m	3,0000
22	Pret de piata	Cablu de instalare cu miez de aluminiu in izolatie din PVC APV 1x16 m2 Стоимость кабеля APV 1x16.0 mm2	m	10,0000
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48	100 m	1,2500
24	Pret de piata	Tub metalic izolat din PVC Рукав металлический изолированный ПВХ	m	125,0000
		2.3. Produse pentru instalatii electrice		
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Tablou metalic ЩУРН-1/9 370x250x135мм У1 IP54) Установка металлического подвесного шкафа	buc	1,0000


1	2	3	4	5
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Tablou metalic ЦМПИ-1-0 400x300x220мм У2 IP54) Установка металлического подвешного шкафа	buc	1,0000
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou electric de perete pentru exterior PROxima Unix65 8 мод., IP65 202x210x120мм) Установка подвешного шкафа PROxima Unix65 8 мод., IP65 202x210x120мм	buc	1,0000
		2.4. Iluminare		
28	08-03-596-1 apl	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 (Corp de iluminat de sol cu LED) Установка прожектора ЛЕД	100 buc	0,1100
29	Pret furnizor	Corp de iluminat de sol cu LED Стоимость прожектора ЛЕД	buc	11,0000
30	08-03-596-3 apl	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 (Corp de iluminat arhitectural liniar cu LED) Установка светильника линейного ЛЕД	100 buc	0,2000
31	Pret furnizor	Corp de iluminat arhitectural liniar cu LED Стоимость линейного архитектурного светильника ЛЕД	buc	20,0000
		3. Utilaj		
		3.1. Echipamente electrice cu tensiune de pana la 1000V		
32	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/2P/C/20A Стоимость выключателя автоматического	buc	1,0000
33	Pret furnizor	Intrerupator automat BA47-29/2P/C/16A Стоимость выключателя автоматического	buc	1,0000
34	Pret furnizor	Intrerupator automat diferential, 2P, In=10A, Idif=30mA АВДТ32/2P/C10A/30mA Стоимость выключателя автоматического дифференциального	buc	2,0000
35	Pret furnizor	Contor electronic cu RS485, 1p, 5 - 60A, 220V Стоимость счетчика электронного RS485, 1p, 5 - 60A, 220V	buc	1,0000



ГАП ДОО "Мирайда"



Александр Зверька



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Restaurare - conservarea unui sit de patrimoniu cultural

N259 (СДЮШОР №1), situat in or. Benderi, str. Suvorov, 42

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Inverzire (озеленение)		
		1.1. Gazon (газон)		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (saparea gazonului vechi sub pavaj 105.79 m ² x 0.2 (h) m = 21 m ³) (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории) разработка существующего газона для устройства тротуара	100 m ³	0,2100
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (pana la distanta de 30 m, K=2) (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) добавляется до расстояния 30 м, K=2	100 m ³	0,2100
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (410x0,2 = 82 m ³ , 82 - 21 (демонтаж существующего газона) = 61 m ³) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м ³ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m ³	0,6100
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	93,0000

1	2	3	4	5
		(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)		
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м)	100 m3	0,6100
6	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II (adauga pana la 20 m, K=3) (Повышение расхода маш-ч. в TsC26 при перемещении на каждые 5 м свыше предусмотренной дистанции в соответствующей позиции бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт I или II категории) добавляется до расстояния 20 м K=3	100 m3	0,6100
7	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)	100m2	4,1000
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	4,1000
9	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	4,1000
		1.2. Arbori si arbusti (деревья и кустарники)		
10	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (Ручное вскапывание ям для посадки деревьев и кустарников, в немерзлом грунте, на глубину 0,4-0,7 м, - средний грунт)	buc	6,0000

1	2	3	4	5
11	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы)	buc	6,0000
12	Pret furnizor	Миндаль трехлопастный стоимость Prunus triloba	buc	6,0000
13	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu (Ручное вскапывание ям для посадки деревьев и кустарников, в немерзлом грунте, на глубину до 0,4 м, - средний грунт)	buc	11,0000
14	TsH24A	Plantari arbusti fara ballot (Посадки без кома земли)	buc	11,0000
15	Pret furnizor	Гортензия кустарник цветущий стоимость	buc	11,0000
16	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm (Обрезка с прореживанием кроны и срезка сухих сучьев с лестницы у деревьев диаметром 26-40 см)	buc	13,0000
		2. Pavaj (тротуар)		
		2.1. Demontare (демонтаж)		
17	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого бетона механизированными средствами)	m3	5,9000
18	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (43 + 72 = 115 m) (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2	115,0000
19	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice	m2	115,0000

1	2	3	4	5
		permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 3 cm, K=3 (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется 3 см, K=3)		
20	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton oricare dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (56 + 67.5 = 123.5 m) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные бордюры)	m	123,5000
		2.2. Pavaaj nou (тротуар новый) 2.2.1. Pavaaj trotuarelor, cailor si platformei (мощение тротуаров, дорожек и площадок)		
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaaj trotuarelor, cailor si platformei) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	101,0000
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 50.20.10) (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	180,0000
23	DE10A apl	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (canal pentru scurgere apei) (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному	m	12,0000

1	2	3	4	5
		основанию 30x15 см) (канал для отвода воды)		
		2.2.2. Pereu (отмостка)		
24	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (pereu) (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	1,1700
25	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2	117,0000
26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip-prundis (Слой основания из песка)	m3	7,0200
27	RCsB02B1	Beton simplu B12.5/M150 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje(pe o parte) la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente (Приготовление бетона B12,5/M150 бетономешалкой на стройплощадке и укладка классическим способом в опалубку (на одну сторону) при укреплении фундамента, сплошных или отдельных фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях)	m3	11,7000
28	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)	kg	234,0000
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2	117,0000

1	2	3	4	5
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj pereu) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)		
		2.2.3. Imbracaminte din asphalt (асфальтовое покрытие)		
30	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip-prundis (gr. 200 mm) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	9,0000
31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 0 - 40, gr. 150 mm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	6,7500
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0360
33	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr. 6 cm, K=1.5) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	45,0000
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.30.10) (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) бордюр PB 100.30.10	m	66,0000

Proiect Office
ECS - Sistem Sistemica V
[Signature]

