

**Obiectivul:** Lucrarile de reparatie capitala si modernizare a bunurilor imobile cu nr. cadastrale: 2901303.331.01-bloc de studii, 2901303.331.03-camin, 2901303.331.04-cladire de educatie si invatamint, cu amenajarea teritoriului adiacent, situat in or.Cimislia

**Obiectul:** 2-1-12\_AIVC\_Bloc de studii

### Deviz local Nr. 2-1-12

Intocmit in preturi curente

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Щит с монтажной панелью. ЩАВ1</b>				
1.1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит с монтажной панелью ЩМП-4-2 36 УХЛ3 IP31)	buc	1,0000		
1.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель нагрузки In=40A, BH32/2P/40A)	buc	1,0000		
1.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (автоматический выключатель Ip.=6A, BA47-29/1/B6)	buc	1,0000		
1.4	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control (блок питания 24 В DRAN120-24A UPS)	buc	1,0000		
1.5	10-04-030-02	Реле промежуточное 10A 220В, РЭК 77/3	buc	12,0000		
1.6	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixe rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 77/3)	buc	12,0000		
1.7	10-04-030-02	Реле промежуточное 5A 24В, РЭК 78/3	buc	6,0000		
1.8	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixe rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 78/3)	buc	6,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 1. Щит с монтажной панелью. ЩАВ1</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 2. Щит с монтажной панелью. ЩАВ2</b>				
1.9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31)	buc	1,0000		
1.10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель нагрузки In=40A, BH32/2P/40A)	buc	1,0000		
1.11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (автоматический выключатель Ip.=6A, BA47-29/1/B6)	buc	1,0000		
1.12	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control (блок питания 24 В DRAN120-24A UPS)	buc	1,0000		
1.13	10-04-030-02	Реле промежуточное 10A 220В, РЭК 77/3	buc	8,0000		
1.14	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixe rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 77/3)	buc	8,0000		
1.15	10-04-030-02	Реле промежуточное 5A 24В, РЭК 78/3	buc	4,0000		
1.16	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixe rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 78/3)	buc	4,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 2. Щит с монтажной панелью. ЩАВ2</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 3. Щит с монтажной панелью. ЩАВ3</b>				

1.17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит с монтажной панелью ЩМП-4-2 36 УХЛ3 IP31)	buc	1,0000		
1.18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель нагрузки IN=40A, BH32/2P/40A)	buc	1,0000		
1.19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (автоматический выключатель Ip.=6A, BA47-29/1/B6)	buc	1,0000		
1.20	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control (блок питания 24 В DRAN120-24A UPS)	buc	1,0000		
1.21	10-04-030-02	Реле промежуточное 10A 220В, РЭК 77/3	buc	12,0000		
1.22	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixare rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 77/3)	buc	12,0000		
1.23	10-04-030-02	Реле промежуточное 5A 24В, РЭК 78/3	buc	6,0000		
1.24	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixare rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 78/3)	buc	6,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 3. Щит с монтажной панелью. ЩАВ3</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 4. Щит с монтажной панелью. ЩАВ4</b>				
1.25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31)	buc	1,0000		
1.26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель нагрузки IN=40A, BH32/2P/40A)	buc	1,0000		
1.27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (автоматический выключатель Ip.=6A, BA47-29/1/B6)	buc	1,0000		
1.28	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control (блок питания 24 В DRAN120-24A UPS)	buc	1,0000		
1.29	10-04-030-02	Реле промежуточное 10A 220В, РЭК 77/3	buc	6,0000		
1.30	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixare rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 77/3)	buc	6,0000		
1.31	10-04-030-02	Реле промежуточное 5A 24В, РЭК 78/3	buc	3,0000		
1.32	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixare rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 78/3)	buc	3,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 4. Щит с монтажной панелью. ЩАВ4</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 5. Щит с монтажной панелью. ЩАВ5</b>				
1.33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит с монтажной панелью ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31)	buc	1,0000		
1.34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель нагрузки IN=40A, BH32/2P/40A)	buc	1,0000		
1.35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (автоматический выключатель Ip.=6A, BA47-29/1/B6)	buc	1,0000		
1.36	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control (блок питания 24 В DRAN120-24A UPS)	buc	1,0000		
1.37	10-04-030-02	Реле промежуточное 10A 220В, РЭК 77/3	buc	4,0000		
1.38	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixare rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 77/3)	buc	4,0000		
1.39	10-04-030-02	Реле промежуточное 5A 24В, РЭК 78/3	buc	2,0000		

1.40	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixe rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 78/3)	buc	2,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 5. Щит с монтажной панелью. ЩАВ5</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 6. Щит с монтажной панелью. ЩАВ6</b>				
1.41	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит с монтажной панелью ЩМП-4-2 36 УХЛ3 IP31)	buc	1,0000		
1.42	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель нагрузки In=40A, BH32/2P/40A)	buc	1,0000		
1.43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (автоматический выключатель Ip.=6A, BA47-29/1/B6)	buc	1,0000		
1.44	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control (блок питания 24 В DRAN120-24A UPS)	buc	1,0000		
1.45	10-04-030-02	Реле промежуточное 10A 220В, РЭК 77/3	buc	14,0000		
1.46	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixe rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 77/3)	buc	14,0000		
1.47	10-04-030-02	Реле промежуточное 5A 24В, РЭК 78/3	buc	7,0000		
1.48	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixe rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 78/3)	buc	7,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 6. Щит с монтажной панелью. ЩАВ6</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 7. Щит с монтажной панелью. ЩАВ7</b>				
1.49	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31)	buc	1,0000		
1.50	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель нагрузки In=40A, BH32/2P/40A)	buc	1,0000		
1.51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (автоматический выключатель Ip.=6A, BA47-29/1/B6)	buc	1,0000		
1.52	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control (блок питания 24 В DRAN120-24A UPS)	buc	1,0000		
1.53	10-04-030-02	Реле промежуточное 10A 220В, РЭК 77/3	buc	8,0000		
1.54	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixe rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 77/3)	buc	8,0000		
1.55	10-04-030-02	Реле промежуточное 5A 24В, РЭК 78/3	buc	4,0000		
1.56	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixe rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 78/3)	buc	4,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 7. Щит с монтажной панелью. ЩАВ7</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 8. Lucrari diverse</b>				
1.57	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,3200		
1.58		Выключатели одноклавишный для вентиляции	buc	32,0000		
1.59	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	26,0000		
1.60		Кабель КВВГнг-LSLTx сеч. 4x1,5 мм²	m	2 600,0000		
1.61	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	24,0000		
1.62		Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм	m	2 400,0000		

1.63	08-02-407-1	Teava din oțel pe construcții instalate pe pereți, fixare cu scoabe, diametru pînă la 25 mm.	100 m	0,2000		
1.64		Труба стальная электросварная прямошовная Ø20мм	m	20,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 8. Lucrari diverse</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				

Total	
Asigurari sociale	24,0000%
Total	
Cheltuieli de transport	%
Total	
Cheltuieli pentru depozitare	%
Total	
Cheltuieli de regie	%
Total	
Beneficiu de deviz	%

<b>Total Deviz fara TVA</b>	
-----------------------------	--

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Щит с монтажной панелью. ЩАВ1</b>				
2.1		Щит с монтажной панелью ЩМП-4-2 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000		
2.2		Выключатель нагрузки In=40A, ВН32/2P/40A	buc	1,0000		
2.3		Автоматический выключатель Ip.=6A, ВА47-29/1/B6	buc	1,0000		
2.4		Блок питания 24 В DRAN120-24A UPS	buc	1,0000		
2.5		Реле промежуточное 10A 220В, РЭК 77/3	buc	12,0000		
2.6		Розетка для промежуточного реле, PPM 77/3	buc	12,0000		
2.7		Реле промежуточное 5A 24В, РЭК 78/3	buc	6,0000		
2.8		Розетка для промежуточного реле, PPM 78/3	buc	6,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 1. Щит с монтажной панелью. ЩАВ1</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 2. Щит с монтажной панелью. ЩАВ2</b>				
2.9		Щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000		
2.10		Выключатель нагрузки In=40A, ВН32/2P/40A	buc	1,0000		
2.11		Автоматический выключатель Ip.=6A, ВА47-29/1/B6	buc	1,0000		
2.12		Блок питания 24 В DRAN120-24A UPS	buc	1,0000		
2.13		Реле промежуточное 10A 220В, РЭК 77/3	buc	8,0000		
2.14		Розетка для промежуточного реле, PPM 77/3	buc	8,0000		
2.15		Реле промежуточное 5A 24В, РЭК 78/3	buc	4,0000		

2.16		Розетка для промежуточного реле, PPM 78/3	buc	4,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 2. Щит с монтажной панелью. ЩАВ2</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 3. Щит с монтажной панелью. ЩАВ3</b>				
2.17		Щит с монтажной панелью ЩМП-4-2 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000		
2.18		Выключатель нагрузки In=40А, ВН32/2Р/40А	buc	1,0000		
2.19		Автоматический выключатель Ip.=6А, ВА47-29/1/В6	buc	1,0000		
2.20		Блок питания 24 В DRAN120-24А UPS	buc	1,0000		
2.21		Реле промежуточное 10А 220В, РЭК 77/3	buc	12,0000		
2.22		Розетка для промежуточного реле, PPM 77/3	buc	12,0000		
2.23		Реле промежуточное 5А 24В, РЭК 78/3	buc	6,0000		
2.24		Розетка для промежуточного реле, PPM 78/3	buc	6,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 3. Щит с монтажной панелью. ЩАВ3</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 4. Щит с монтажной панелью. ЩАВ4</b>				
2.25		Щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000		
2.26		Выключатель нагрузки In=40А, ВН32/2Р/40А	buc	1,0000		
2.27		Автоматический выключатель Ip.=6А, ВА47-29/1/В6	buc	1,0000		
2.28		Блок питания 24 В DRAN120-24А UPS	buc	1,0000		
2.29		Реле промежуточное 10А 220В, РЭК 77/3	buc	6,0000		
2.30		Розетка для промежуточного реле, PPM 77/3	buc	6,0000		
2.31		Реле промежуточное 5А 24В, РЭК 78/3	buc	3,0000		
2.32		Розетка для промежуточного реле, PPM 78/3	buc	3,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 4. Щит с монтажной панелью. ЩАВ4</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 5. Щит с монтажной панелью. ЩАВ5</b>				
2.33		Щит с монтажной панелью ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000		
2.34		Выключатель нагрузки In=40А, ВН32/2Р/40А	buc	1,0000		
2.35		Автоматический выключатель Ip.=6А, ВА47-29/1/В6	buc	1,0000		
2.36		Блок питания 24 В DRAN120-24А UPS	buc	1,0000		
2.37		Реле промежуточное 10А 220В, РЭК 77/3	buc	4,0000		
2.38		Розетка для промежуточного реле, PPM 77/3	buc	4,0000		
2.39		Реле промежуточное 5А 24В, РЭК 78/3	buc	2,0000		
2.40		Розетка для промежуточного реле, PPM 78/3	buc	2,0000		

		<b>TOTAL Capitolul 5. Щит с монтажной панелью. ЩАВ5</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 6. Щит с монтажной панелью. ЩАВ6</b>				
2.41		Щит с монтажной панелью ЩМП-4-2 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000		
2.42		Выключатель нагрузки In=40A, ВН32/2P/40A	buc	1,0000		
2.43		Автоматический выключатель Ip.=6A, ВА47-29/1/B6	buc	1,0000		
2.44		Блок питания 24 В DRAN120-24A UPS	buc	1,0000		
2.45		Реле промежуточное 10A 220В, РЭК 77/3	buc	14,0000		
2.46		Розетка для промежуточного реле, PPM 77/3	buc	14,0000		
2.47		Реле промежуточное 5A 24В, РЭК 78/3	buc	7,0000		
2.48		Розетка для промежуточного реле, PPM 78/3	buc	7,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 6. Щит с монтажной панелью. ЩАВ6</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 7. Щит с монтажной панелью. ЩАВ7</b>				
2.49		Щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000		
2.50		Выключатель нагрузки In=40A, ВН32/2P/40A	buc	1,0000		
2.51		Автоматический выключатель Ip.=6A, ВА47-29/1/B6	buc	1,0000		
2.52		Блок питания 24 В DRAN120-24A UPS	buc	1,0000		
2.53		Реле промежуточное 10A 220В, РЭК 77/3	buc	8,0000		
2.54		Розетка для промежуточного реле, PPM 77/3	buc	8,0000		
2.55		Реле промежуточное 5A 24В, РЭК 78/3	buc	4,0000		
2.56		Розетка для промежуточного реле, PPM 78/3	buc	4,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 7. Щит с монтажной панелью. ЩАВ7</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				

Total	
Cheltuieli pentru depozitare	%
<b>Total Deviz fara TVA</b>	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)