

Obiectivul: Lucrarile de reparatie capitala si modernizare a bunurilor imobile cu nr. cadastrale: 2901303.331.01-bloc de studii, 2901303.331.03-camin, 2901303.331.04-cladire de educatie si invatamint, cu amenajarea teritoriului adiacent, situat in or.Cimislia

Obiectul: 2-1-13_AIVC-PAF_Bloc de studii

Deviz local Nr. 2-1-13

Intocmit in preturi curente

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Щит с монтажной панелью. ЩАДУ1				
1.1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У2 IP54 IEK)	buc	1,0000		
1.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель нагрузки In=40A, BH32/2P/40A)	buc	1,0000		
1.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (автоматический выключатель Ip.=6A, BA47-29/1/B6)	buc	1,0000		
1.4	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control (блок питания 24 В DRAN120-24A UPS)	buc	1,0000		
1.5	10-04-030-02	Реле промежуточное 10A 24В, РЭК 77/4	buc	6,0000		
1.6	10-01-001-08	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixe rigida (розетка для промежуточного реле, PPM 77/4)	buc	6,0000		
1.7	10-04-030-02	Реле времени ORT многофункциональное (ORT-M1)	buc	1,0000		
1.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Кнопка управления модульная КМУ11)	buc	1,0000		
1.9	08-03-575-1	Dispozitive si aparate (Переключатель "I-0" AKS-22)	buc	1,0000		
1.10	08-03-575-1	Dispozitive si aparate (Переключатель "I-0-II" LAY5-BJ33)	buc	1,0000		
1.11	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (Короб перфорированный 25x40)	100 m	0,0400		
1.12		DIN-рейка 35мм	m	2,0000		
1.13		Зажимы и клеммы D4/6.LL	buc	20,0000		
		TOTAL Capitolul 1. Щит с монтажной панелью. ЩАДУ1				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 2. Lucrari diverse				
1.14	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare	buc	9,0000		
1.15		Корпус поста для кнопок управления 1 место белый IEK КП101	buc	2,0000		
1.16		Корпус поста для кнопок управления 2 мест белый IEK КП102	buc	7,0000		
1.17		Кнопка "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм SB-7	buc	9,0000		
1.18		Кнопка "Стоп" красная 1з+1р d22мм SB-7	buc	7,0000		
1.19	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Кнопка ручного управления	buc	5,0000		

		«ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ» КРУ-4)				
1.20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	8,3000		
1.21		Кабель КВВГнг-FRLSLTx сеч. 4x1,5 мм²	m	830,0000		
1.22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	7,5000		
1.23		Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм	m	750,0000		
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari diverse				
		Inclusiv salariul				

Total	
Asigurari sociale	24,0000%
Total	
Cheltuieli de transport	%
Total	
Cheltuieli pentru depozitare	%
Total	
Cheltuieli de regie	%
Total	
Beneficiu de deviz	%

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Щит с монтажной панелью. ЩАДУ1				
2.1		Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У2 IP54 IEK	buc	1,0000		
2.2		Выключатель нагрузки In=40A, ВН32/2P/40A	buc	1,0000		
2.3		Автоматический выключатель Ip.=6A, ВА47-29/1/B6	buc	1,0000		
2.4		Блок питания 24 В DRAN120-24A UPS	buc	1,0000		
2.5		Реле промежуточное 10A 24В, РЭК 77/4	buc	6,0000		
2.6		Розетка для промежуточного реле, PPM 77/4	buc	6,0000		
2.7		Реле времени ORT multifunctional (ORT-M1)	buc	1,0000		
2.8		Кнопка управления модульная КМУ11	buc	1,0000		
2.9		Переключатель "I-0" AKS-22	buc	1,0000		
2.10		Переключатель "I-0-II" LAY5-BJ33	buc	1,0000		
		TOTAL Capitolul 1. Щит с монтажной панелью. ЩАДУ1				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 2. Lucrari diverse				
2.11		Кнопка ручного управления «ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ» КРУ-4	buc	5,0000		
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari diverse				
		Inclusiv salariul				

Total	
-------	--

Cheltuieli pentru depozitare		%
Total Deviz fara TVA		

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)