

**Obiectivul:** Lucrarile de reparatie capitala si modernizare a bunurilor imobile cu nr. cadastrale: 2901303.331.01-bloc de studii, 2901303.331.03-camin, 2901303.331.04-cladire de educatie si invatamint, cu amenajarea teritoriului adiacent, situat in or.Cimislia

**Obiectul:** 2-1-14\_ASM\_Bloc de studii

### Deviz local Nr. 2-1-14

Intocmit in preturi curente

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Щит с монтажной панелью. ША</b>				
1.1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0)	buc	1,0000		
1.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель нагрузки In=40A, ВН32/2P/40A)	buc	1,0000		
1.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель Ip.=6A, ВА47-29/1/В6)	buc	5,0000		
1.4	10-04-030-02	Реле промежуточное 10А 24В, РЭК 77/4	buc	3,0000		
1.5	10-01-001-08	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixe rigida (розетка для промежуточного реле, РРМ 77/4)	buc	3,0000		
1.6	10-04-030-02	Реле промежуточное 10А 220В, РЭК 77/3	buc	12,0000		
1.7	10-01-001-08	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixe rigida (розетка для промежуточного реле, РРМ 77/3))	buc	12,0000		
1.8	10-04-030-02	Реле времени многофункциональное 220В АС ОРТ М1	buc	1,0000		
1.9	10-02-016-01	Dispozitive (Таймер электронный ТЭ-15)	buc	2,0000		
1.10	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare	buc	1,0000		
1.11		Кнопка "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм SB-7	buc	1,0000		
1.12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Переключатель 10А «0-1-2-3» ПК-1-121)	buc	2,0000		
1.13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Переключатель 10А «1-0-2» ПК-1-21)	buc	1,0000		
1.14	08-03-575-1	Dispozitive si aparate (Вольтметр индикатор, 22мм, ~220В)	buc	1,0000		
1.15	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Светосигнальный индикатор AD-22DS	buc	4,0000		
1.16		Светосигнальный индикатор, красный, ~220В (AD-22DS)	buc	4,0000		
1.17	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Диод, ~220В Д22Б6 ОСТ336.206.	buc	4,0000		
1.18		Диод, ~220В Д22Б6 ОСТ336.206.	buc	4,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 1. Щит с монтажной панелью. ША</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 2. Электронный регулятор</b>				
1.19	10-08-001-01	Aparate receptoare: Электронный регулятор – 230 В ECL Comfort 110 in complex cu Монтажный комплект; Ключ	buc	1,0000		

		(программа) приложения 130; Датчик наружной температуры ESMT; Накладной датчик температуры ESMB-12; Защитная гильза для ESMB-12, L=100 мм, нержавеющая сталь				
		<b>TOTAL Capitolul 2. Электронный регулятор</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 3. Lucrari diverse</b>				
1.20	10-08-003-4	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (GSM-модуль с антенной, с блоком питания, (2DI+2DO))	buc	1,0000		
1.21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	1,4000		
1.22		Кабель КВВГнг-LSLTx сеч. 4x1мм²	m	20,0000		
1.23		Кабель КВВГнг-LSLTx сеч. 4x1,5 мм²	m	60,0000		
1.24		Кабель КВВГнг-LSLTx сеч. 5x1,5 мм²	m	60,0000		
1.25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,0000		
1.26		Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм	m	100,0000		
1.27	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,1000		
1.28		Труба стальная водогазопроводная Ø15мм	m	10,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 3. Lucrari diverse</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				

Total	
Asigurari sociale	24,0000%
Total	
Cheltuieli de transport	%
Total	
Cheltuieli pentru depozitare	%
Total	
Cheltuieli de regie	%
Total	
Beneficiu de deviz	%

<b>Total Deviz fara TVA</b>	
-----------------------------	--

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Щит с монтажной панелью. ША</b>				
2.1		Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0	buc	1,0000		
2.2		Выключатель нагрузки In=40A, ВН32/2P/40A	buc	1,0000		
2.3		Автоматический выключатель Ip.=6A, ВА47-29/1/B6	buc	5,0000		
2.4		Реле промежуточное 10A 220В, РЭК 77/4	buc	3,0000		
2.5		Розетка для промежуточного реле, PPM 77/4	buc	3,0000		
2.6		Реле промежуточное 10A 220В, РЭК 77/3	buc	12,0000		
2.7		Розетка для промежуточного реле, PPM 77/3	buc	12,0000		
2.8		Реле времени многофункциональное 220В AC ORT M1	buc	1,0000		

2.9		Таймер электронный ТЭ-15	buc	2,0000		
2.10		Переключатель 10А «0-1-2-3» ПК-1-121	buc	2,0000		
2.11		Переключатель 10А «1-0-2» ПК-1-21	buc	1,0000		
2.12		Вольтметр индикатор, 22мм, ~220В	buc	1,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 1. Щит с монтажной панелью. ША</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 2. Электронный регулятор</b>				
2.13		Электронный регулятор – 230 В ECL Comfort 110 in complect cu Montajul комплект; Ключ (программа) приложения 130; Датчик наружной температуры ESMT; Накладной датчик температуры ESMB-12; Защитная гильза для ESMB-12, L=100 мм, нержавеющая сталь	set	1,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 2. Электронный регулятор</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Capitolul 3. Lucrari diverse</b>				
2.14		GSM-модуль с антенной, с блоком питания, (2DI+2DO)	buc	1,0000		
		<b>TOTAL Capitolul 3. Lucrari diverse</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				

Total	
Cheltuieli pentru depozitare	%

<b>Total Deviz fara TVA</b>	
-----------------------------	--

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)