

Obiectivul: Lucrarile de reparatie capitala si modernizare a bunurilor imobile cu nr. cadastrale: 2901303.331.01-bloc de studii, 2901303.331.03-camin, 2901303.331.04-cladire de educatie si invatamint, cu amenajarea teritoriului adiacent, situat in or.Cimislia

Obiectul: 2-1-6_EEF/IEI_Bloc de studii

Deviz local Nr. 2-1-6

Intocmit in preturi curente

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Echipamentul electrotehnic primar. TDG				
1.1	08-03-572-9	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1300x850 (Dulap metalic de distributie, 1320x750x300mm (ШМП-7))	buc	1,0000		
1.2	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Separator de sarcina parghie basculant 3P, 250A (BP32-250))	buc	1,0000		
1.3	08-03-525-2	Limitator de supratensiune 3P, clasa B ОПС1-В	buc	1,0000		
1.4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intreruptor automat 3P, C100A, 6kA (BA47-100))	buc	1,0000		
1.5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intreruptor automat 3P, C63A, 6kA (BA47-63))	buc	1,0000		
1.6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intreruptor automat 3P, C32A, 6kA (BA47-63))	buc	1,0000		
1.7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 3P, C20A, 6kA (BA47-63))	buc	10,0000		
1.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 3P, C16A, 6kA (BA47-63))	buc	1,0000		
1.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C10A, 6kA (BA47-63))	buc	1,0000		
		TOTAL Capitolul 1.1. Echipamentul electrotehnic primar. TDG				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.2. Echipamentul electrotehnic primar. PDV				
1.10	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1000x800 (Dulap metalic de distributie, 1000x650x300mm (ШМП-5))	buc	1,0000		
1.11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina 3P, 100A (BH-32))	buc	1,0000		
1.12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Contactator electromagnetic, 3P 80A, 380V (HDC3-8011))	buc	1,0000		
1.13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Contactator electromagnetic, 3P 20A, 380V (KM20-22))	buc	1,0000		
1.14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 3P, C16A, 6kA (BA47-63))	buc	8,0000		
1.15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63))	buc	1,0000		

1.16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C10A, 6kA (BA47-63))	buc	1,0000		
1.17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 3P, C6A, 6kA (BA47-63))	buc	1,0000		
1.18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C6A, 6kA (BA47-63))	buc	9,0000		
		TOTAL Capitolul 1.2. Echipamentul electrotehnic primar. PDV				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.3. Echipamentul electrotehnic primar. PDG				
1.19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 36 module (ШПБ-36))	buc	1,0000		
1.20	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina 3P, 40A (BH-32))	buc	2,0000		
1.21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C25A, 30mA, 6kA (ABDT-63))	buc	1,0000		
1.22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABDT-63))	buc	3,0000		
1.23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C20A, 10mA, 6kA (ABDT-63))	buc	1,0000		
1.24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 10mA, 6kA (ABDT-63))	buc	1,0000		
1.25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C20A, 6kA (BA47-63))	buc	1,0000		
1.26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63))	buc	1,0000		
1.27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C6A, 6kA (BA47-63))	buc	2,0000		
1.28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	7,0000		
		TOTAL Capitolul 1.3. Echipamentul electrotehnic primar. PDG				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.4. Echipamentul electrotehnic primar. PD1				
1.29	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 36 module (ШПБ-36))	buc	1,0000		
1.30	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina 3P, 40A (BH-32))	buc	2,0000		
1.31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABDT-63))	buc	11,0000		
1.32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	7,0000		
		TOTAL Capitolul 1.4. Echipamentul electrotehnic primar. PD1				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.5. Echipamentul electrotehnic primar. PD2				
1.33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 36 module (ШПБ-36))	buc	1,0000		
1.34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina 3P, 40A	buc	2,0000		

		(BH-32))				
1.35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABDT-63))	buc	9,0000		
1.36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	8,0000		
		TOTAL Capitolul 1.5. Echipamentul electrotehnic primar. PD2				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.6. Echipamentul electrotehnic primar. PD3				
1.37	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 24 module (ЩРБ-24))	buc	1,0000		
1.38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32))	buc	2,0000		
1.39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 10mA, 6kA (ABDT-63))	buc	4,0000		
1.40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	3,0000		
		TOTAL Capitolul 1.6. Echipamentul electrotehnic primar. PD3				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.7. Echipamentul electrotehnic primar. PD4				
1.41	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 36 module (ЩРБ-36))	buc	1,0000		
1.42	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina 3P, 40A (BH-32))	buc	2,0000		
1.43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABDT-63))	buc	11,0000		
1.44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	6,0000		
		TOTAL Capitolul 1.7. Echipamentul electrotehnic primar. PD4				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.8. Echipamentul electrotehnic primar. PD5				
1.45	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 36 module (ЩРБ-36))	buc	1,0000		
1.46	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina 3P, 40A (BH-32))	buc	2,0000		
1.47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABDT-63))	buc	9,0000		
1.48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	8,0000		
		TOTAL Capitolul 1.8. Echipamentul electrotehnic primar. PD5				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.9. Echipamentul electrotehnic primar. PD6				
1.49	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 24 module (ЩРБ-24))	buc	1,0000		
1.50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32))	buc	2,0000		
1.51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 10mA, 6kA (ABDT-63))	buc	4,0000		

1.52	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	3,0000		
		TOTAL Capitolul 1.9. Echipamentul electrotehnic primar. PD6				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.10. Echipamentul electrotehnic primar. PD7				
1.53	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 24 module (ШПБ-24))	buc	1,0000		
1.54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32))	buc	2,0000		
1.55	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABDT-63))	buc	3,0000		
1.56	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	6,0000		
		TOTAL Capitolul 1.10. Echipamentul electrotehnic primar. PD7				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.11. Echipamentul electrotehnic primar. PD8				
1.57	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 36 module (ШПБ-36))	buc	1,0000		
1.58	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina 3P, 40A (BH-32))	buc	2,0000		
1.59	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABDT-63))	buc	9,0000		
1.60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	6,0000		
		TOTAL Capitolul 1.11. Echipamentul electrotehnic primar. PD8				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.12. Echipamentul electrotehnic primar. PD9				
1.61	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 36 module (ШПБ-36))	buc	1,0000		
1.62	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina 3P, 40A (BH-32))	buc	2,0000		
1.63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABDT-63))	buc	9,0000		
1.64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	8,0000		
		TOTAL Capitolul 1.12. Echipamentul electrotehnic primar. PD9				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.13. Echipamentul electrotehnic primar. PD10				
1.65	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 24 module (ШПБ-24))	buc	1,0000		
1.66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32))	buc	2,0000		
1.67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 10mA, 6kA (ABDT-63))	buc	4,0000		
1.68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))	buc	3,0000		
		TOTAL Capitolul 1.13. Echipamentul electrotehnic primar.				

		PD10				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.14. Diverse				
1.69	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control (Surasa de aliminetare neintrerupta 4kVA (UPS))	buc	1,0000		
		TOTAL Capitolul 1.14. Diverse				
		Inclusiv salariul				
		Capitol 2. Ansamblu de cabluri si accesorii				
1.70	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg.	100 m	0,1000		
1.71		Cablu cu conductoare din cupru, BBГнr-LSLTx 5 x 16 mm2	m	10,0000		
1.72	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	167,7500		
1.73		Cablu cu conductoare din cupru, BBГнr-LSLTx 5 x 6 mm2	m	450,0000		
1.74		Cablu cu conductoare din cupru, BBГнr-LSLTx 5 x 4 mm2	m	640,0000		
1.75		Cablu cu conductoare din cupru, BBГнr-LSLTx 5 x 2,5 mm2	m	270,0000		
1.76		Cablu cu conductoare din cupru, BBГнr-LSLTx 3 x 4 mm2	m	35,0000		
1.77		Cablu cu conductoare din cupru, BBГнr-LSLTx 3 x 2,5 mm2	m	4 850,0000		
1.78		Cablu cu conductoare din cupru, BBГнr-LSLTx 3 x 1,5 mm2	m	8 620,0000		
1.79		Cablu cu conductoare din cupru rezistent la foc, BBГнr-FRLS 3 x 2,5 mm2	m	40,0000		
1.80		Cablu cu conductoare din cupru rezistent la foc, BBГнr-FRLS 3 x 1,5 mm2	m	1 840,0000		
1.81		Cablu cu conductoare din cupru rezistent la foc, BBГнr-FRLS 2 x 1,5 mm2	m	100,0000		
1.82		Conductor cu fir din cupru, ПБ3 1 x 6 mm2	m	30,0000		
		TOTAL Capitol 2. Ansamblu de cabluri si accesorii				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 3. Echipamente pentru iluminat si prize				
1.83	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	3,9000		
1.84		Priza electrica cu protectie pentru copii 16A, 230V, IP21	buc	184,0000		
1.85		Priza electrica incorporata in mobilier cu capac 16A, 230V, IP21	buc	182,0000		
1.86		Priza electrica cu protectie la umezeala 16A, 230V, IP44	buc	24,0000		
1.87	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,6400		
1.88		Intrerupator incorporat cu o clapa 10A, 230V, IP20	buc	64,0000		
1.89	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1600		
1.90		Intrerupator incorporat cu 2 clape 10A, 230V, IP20	buc	16,0000		
1.91	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,2500		
1.92		Intrerupator incorporat cu 3 clape 10A, 230V, IP20	buc	25,0000		
1.93		Doza sub priza 68x45mm	buc	315,0000		
1.94	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie (Cutie de distributie 80x80mm)	buc	35,0000		
1.95		Rama pentru 2 posturi	buc	16,0000		

1.96		Rama pentru 3 posturi	buc	64,0000		
1.97		Rama pentru 4 posturi	buc	2,0000		
1.98	08-03-594-17	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	5,3800		
1.99		Corp de iluminat incastat LED, 600x600mm 35W, 4000K	buc	538,0000		
1.100	08-03-594-7	Corp de iluminat montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,4000		
1.101		Corp de iluminat suspendat LED, 1200mm 45W, 4000K	buc	40,0000		
1.102	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,4800		
1.103		Corp de iluminat circular incastat LED, 12W, 4000K	buc	48,0000		
1.104	08-03-594-1	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc	0,8900		
1.105		Corp de iluminat wall mount LED, 12W, 4000K	buc	6,0000		
1.106		Corp de iluminat incastat de avarie cu acumulator, 3W, 3h	buc	50,0000		
1.107		Corp de iluminat wall mount avarie cu acumulator, 2W, 3h	buc	10,0000		
1.108		Indicator de directie luminos cu acumulator, 3W, 3h	buc	23,0000		
		TOTAL Capitolul 3. Echipamente pentru iluminat si prize				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 4. Tuburi și țevi				
1.109	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	119,1000		
1.110		Tub gofrat Ø25	m	1 050,0000		
1.111		Tub gofrat Ø20	m	3 620,0000		
1.112		Tub gofrat Ø16	m	7 240,0000		
		TOTAL Capitolul 4. Tuburi și țevi				
		Inclusiv salariul				

Total	
Asigurari sociale	24,0000%
Total	
Cheltuieli de transport	%
Total	
Cheltuieli pentru depozitare	%
Total	
Cheltuieli de regie	%
Total	
Beneficiu de deviz	%

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Echipamentul electrotehnic primar. TDG				

2.1		Dulap metalic de distributie, 1320x750x300mm (ШМП-7), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000		
2.2		Separator de sarcina parghie basculant 3P, 250A BP32-250	buc	1,0000		
2.3		Limitator de supratensiune 3P, clasa B ОПС1-В	buc	1,0000		
2.4		Intreruptor automat 3P, C100A, 6kA (BA47-100)	buc	1,0000		
2.5		Intreruptor automat 3P, C63A, 6kA (BA47-63)	buc	1,0000		
2.6		Intreruptor automat 3P, C32A, 6kA (BA47-63)	buc	1,0000		
2.7		Intreruptor automat 3P, C20A, 6kA (BA47-63)	buc	10,0000		
2.8		Intreruptor automat 3P, C16A, 6kA (BA47-63)	buc	1,0000		
2.9		Intreruptor automat 1P, C10A, 6kA (BA47-63)	buc	1,0000		
		TOTAL Capitolul 1.1. Echipamentul electrotehnic primar. TDG				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.2. Echipamentul electrotehnic primar. PDV				
2.10		Dulap metalic de distributie, 1000x650x300mm (ШМП-5), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000		
2.11		Separator de sarcina 3P, 100A (BH-32)	buc	1,0000		
2.12		Contactator electromagnetic, 3P 80A, 380V (HDC3-8011)	buc	1,0000		
2.13		Contactator electromagnetic, 3P 20A, 380V (KM20-22)	buc	1,0000		
2.14		Intreruptor automat 3P, C16A, 6kA (BA47-63)	buc	8,0000		
2.15		Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63)	buc	1,0000		
2.16		Intreruptor automat 1P, C10A, 6kA (BA47-63)	buc	1,0000		
2.17		Intreruptor automat 3P, C6A, 6kA (BA47-63)	buc	1,0000		
2.18		Intreruptor automat 1P, C6A, 6kA (BA47-63)	buc	9,0000		
		TOTAL Capitolul 1.2. Echipamentul electrotehnic primar. PDV				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.3. Echipamentul electrotehnic primar. PDG				
2.19		Dulap de distribuite, 36 module (ЩРБ-36), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000		
2.20		Separator de sarcina 3P, 40A (BH-32)	buc	2,0000		
2.21		Intreruptor automat diferential 2P, C25A, 30mA, 6kA (ABДТ-63)	buc	1,0000		
2.22		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДТ-63)	buc	3,0000		
2.23		Intreruptor automat diferential 2P, C20A, 10mA, 6kA (ABДТ-63)	buc	1,0000		
2.24		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 10mA, 6kA (ABДТ-63)	buc	1,0000		
2.25		Intreruptor automat 1P, C20A, 6kA (BA47-63)	buc	1,0000		
2.26		Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63)	buc	1,0000		
2.27		Intreruptor automat 1P, C6A, 6kA (BA47-63)	buc	2,0000		

2.28		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	7,0000		
		TOTAL Capitolul 1.3. Echipamentul electrotehnic primar. PDG				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.4. Echipamentul electrotehnic primar. PD1				
2.29		Dulap de distribuite, 36 module (ЩРВ-36), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000		
2.30		Separator de sarcina 3P, 40A (BH-32)	buc	2,0000		
2.31		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДТ-63)	buc	11,0000		
2.32		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	7,0000		
		TOTAL Capitolul 1.4. Echipamentul electrotehnic primar. PD1				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.5. Echipamentul electrotehnic primar. PD2				
2.33		Dulap de distribuite, 36 module (ЩРВ-36), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000		
2.34		Separator de sarcina 3P, 40A (BH-32)	buc	2,0000		
2.35		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДТ-63)	buc	9,0000		
2.36		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	8,0000		
		TOTAL Capitolul 1.5. Echipamentul electrotehnic primar. PD2				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.6. Echipamentul electrotehnic primar. PD3				
2.37		Dulap de distribuite, 24 module (ЩРВ-24), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000		
2.38		Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)	buc	2,0000		
2.39		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 10mA, 6kA (ABДТ-63)	buc	4,0000		
2.40		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	3,0000		
		TOTAL Capitolul 1.6. Echipamentul electrotehnic primar. PD3				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.7. Echipamentul electrotehnic primar. PD4				
2.41		Dulap de distribuite, 36 module (ЩРВ-36), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000		
2.42		Separator de sarcina 3P, 40A (BH-32)	buc	2,0000		
2.43		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДТ-63)	buc	11,0000		
2.44		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	6,0000		
		TOTAL Capitolul 1.7. Echipamentul electrotehnic primar. PD4				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.8. Echipamentul electrotehnic primar. PD5				
2.45		Dulap de distribuite, 36 module (ЩРВ-36), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000		
2.46		Separator de sarcina 3P, 40A (BH-32)	buc	2,0000		
2.47		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДТ-63)	buc	9,0000		
2.48		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	8,0000		

		TOTAL Capitolul 1.8. Echipamentul electrotehnic primar. PD5				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.9. Echipamentul electrotehnic primar. PD6				
2.49		Dulap de distribuite, 24 module (ЩРБ-24), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000		
2.50		Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)	buc	2,0000		
2.51		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 10mA, 6kA (АВДТ-63)	buc	4,0000		
2.52		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	3,0000		
		TOTAL Capitolul 1.9. Echipamentul electrotehnic primar. PD6				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.10. Echipamentul electrotehnic primar. PD7				
2.53		Dulap de distribuite, 24 module (ЩРБ-24), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000		
2.54		Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)	buc	2,0000		
2.55		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)	buc	3,0000		
2.56		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	6,0000		
		TOTAL Capitolul 1.10. Echipamentul electrotehnic primar. PD7				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.11. Echipamentul electrotehnic primar. PD8				
2.57		Dulap de distribuite, 36 module (ЩРБ-36), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000		
2.58		Separator de sarcina 3P, 40A (BH-32)	buc	2,0000		
2.59		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)	buc	9,0000		
2.60		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	6,0000		
		TOTAL Capitolul 1.11. Echipamentul electrotehnic primar. PD8				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.12. Echipamentul electrotehnic primar. PD9				
2.61		Dulap de distribuite, 36 module (ЩРБ-36), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000		
2.62		Separator de sarcina 3P, 40A (BH-32)	buc	2,0000		
2.63		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)	buc	9,0000		
2.64		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	8,0000		
		TOTAL Capitolul 1.12. Echipamentul electrotehnic primar. PD9				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.13. Echipamentul electrotehnic primar. PD10				
2.65		Dulap de distribuite, 24 module (ЩРБ-24), inclusiv complet de bare N, PE	buc	1,0000		
2.66		Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)	buc	2,0000		
2.67		Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 10mA, 6kA (АВДТ-63)	buc	4,0000		
2.68		Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)	buc	3,0000		
		TOTAL Capitolul 1.13. Echipamentul electrotehnic primar. PD10				

		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.14. Diverse				
2.69		Surasa de aliminetare neintrerupta 4kVA (UPS)	buc	1,0000		
		TOTAL Capitolul 1.14. Diverse				
		Inclusiv salariul				

Total	
Cheltuieli pentru depozitare	%

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)