

Obiectivul: Lucrarile de reparatie capitala si modernizare a bunurilor imobile cu nr. cadastrale: 2901303.331.01-bloc de studii, 2901303.331.03-camin, 2901303.331.04-cladire de educatie si invatamint, cu amenajarea teritoriului adiacent, situat in or.Cimislia

Obiectul: 2-1-8_SI1_Bloc de studii

Deviz local Nr. 2-1-8

Intocmit in preturi curente

Devizul: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Sistem avertizare si comanda de evacuare (SACE)				
1.1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ΠC" de receptie si control, de semnalizare. (Panou modular aditional, pentru extindere de tipul, PRCAB+, sau analog)	buc	2,0000		
1.2	08-01-121-1	Acumulator (Sursa de alimentare cu puterea de 1000W cu sistem de incarcare baterii de tipul, IFAMPSU, sau analog)	buc	2,0000		
1.3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (Acumulator de 12V 40Ah)	buc	2,0000		
1.4	11-07-001-02	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: Ventilator de racire de tipul, PRCAB-BOOSTFAN, sau analog	buc	2,0000		
1.5	11-04-001-01	Modul pentru inchiderea golurilor de tipul, FPMNUL, sau analog	buc	4,0000		
1.6	10-01-039-06	Modul, amplificator audio de putera de 250W de tipul, IFAMAMP, sau analog	buc	11,0000		
1.7	10-04-064-01	Aparataj de masa: Statia de baza a apelurilor de tipul, IPGE18, sau analog	buc	3,0000		
1.8	10-01-039-06	Modul de alimentare pentru statia de microfon de tipul, IPS24060G sau analog	buc	3,0000		
1.9	10-04-066-07	Aparataj de masa: Microfon cu fixare flexibil pentru statia de apeluri de tipul, IPG-G00SENECK sau analog	buc	3,0000		
1.10	10-01-039-06	Izolator de tipul, IAS-ISOL1000 sau analog	buc	6,0000		
1.11	10-04-101-07	Utilaj de abonat si divers: Difuzor de perete, complex 1.5/3/6/10 W, SPL=99.2dB; +10%, de tipul WAL 165/10 PP sau analog	buc	20,0000		
1.12	10-04-101-07	Utilaj de abonat si divers: Difuzor de tavan, complex 1.5/3/6 W, SPL=95dB; +10%, de tipul SPI-C66100 sau analog	buc	144,0000		
1.13	10-04-101-07	Utilaj de abonat si divers: Difuzor de tavan, complex 1.5/3/6/10 W, SPL=91dB; +10%, de tipul DAL 165/10 PP sau analog	buc	6,0000		
1.14	10-04-101-07	Utilaj de abonat si divers: Difuzor de perete, de exterior, complex 10/20W, SPL=98dB; +10%, de tipul SPI-P620110 sau analog	buc	12,0000		
1.15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² .	100 m	32,0000		
1.16		Cablu ignifug, fara halogeni, de cupru JE-H(st)H FE180 E90 1x2x1,5mm	m	3 000,0000		
1.17		Cablu pentru microfon, de cupru, ecranat dublu cat.5EFR SF/UTP	m	200,0000		
1.18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	29,5000		
1.19		Teava PVC polivinilhidrid ignifug D=16mm	m	2 600,0000		
1.20		Tub gofrat metalic izolat D=18mm	m	350,0000		
1.21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Canal-cablu de plastic ignifug 20x10 mm)	100 m	1,2000		

1.22	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m	0,1000		
1.23		Teava din PVC D=50mm	m	10,0000		
1.24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Material de fixare).	kg	20,0000		
		TOTAL Capitolul 1. Sistem avertizare si comanda de evacuare (SACE)				
		Inclusiv salariul				

Total	
Asigurari sociale	24,0000%
Total	
Cheltuieli de transport	%
Total	
Cheltuieli pentru depozitare	%
Total	
Cheltuieli de regie	%
Total	
Beneficiu de deviz	%

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Sistem avertizare si comanda de evacuare (SACE)				
2.1		Panou modular aditional, pentru extindere de tipul, PRCAB+, sau analog	buc	2,0000		
2.2		Sursa de alimentare cu puterea de 1000W cu sistem de incarcare baterii de tipul, IFAMPSU, sau analog	buc	2,0000		
2.3		Acumulator de 12V 40Ah	buc	2,0000		
2.4		Ventilator de racire de tipul, PRCAB-BOOSTFAN, sau analog	buc	2,0000		
2.5		Modul pentru inchiderea golurilor de tipul, FPMNUL, sau analog	buc	4,0000		
2.6		Modul, amplificator audio de putera de 250W de tipul, IFAMAMP, sau analog	buc	11,0000		
2.7		Statia de baza a apelurilor de tipul, IPGE18, sau analog	buc	3,0000		
2.8		Modul de alimentare pentru statia de microfon de tipul, IPS24060G sau analog	buc	3,0000		
2.9		Microfon cu fixare flexibil pentru statia de apeluri de tipul, IPG-G00SENECK sau analog	buc	3,0000		
2.10		Izolator de tipul, IAS-ISOL1000 sau analog	buc	6,0000		
2.11		Difuzor de perete, complex 1.5/3/6/10 W, SPL=99.2dB; +10%, de tipul WAL 165/10 PP sau analog	buc	22,0000		
2.12		Difuzor de tavan, complex 1.5/3/6 W, SPL=95dB; +10%, de tipul SPI-C66100 sau analog	buc	158,0000		
2.13		Difuzor de tavan, complex 1.5/3/6/10 W, SPL=91dB; +10%, de tipul DAL 165/10 PP sau analog	buc	7,0000		
2.14		Difuzor de perete, de exterior, complex 10/20W, SPL=98dB; +10%, de tipul SPI-P620110 sau analog	buc	13,0000		
		TOTAL Capitolul 1. Sistem avertizare si comanda de evacuare (SACE)				
		Inclusiv salariul				

Total		
Cheltuieli pentru depozitare		%
Total Deviz fara TVA		

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)