

Reconstructia si modernizarea I.P. L.T. "Ion Creang?", teren cu nr. cad. 9201110.378 , cu adaugarea constructiilor auxiliare, amplasate in mun. Ungheni, str. Stefan cel Mare si Sfint 151

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-7
Sistem de avertizare la incendiu. Bloc B (2510 - Sav)

Întocmit în prețuri curente:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,00		
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00		
3	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm Lmed=200 mm Coeficient la manoperei=1,8000 Coeficient la pentru materiale=1,8000 Coeficient la utilajului=1,8000	buc	40,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,80		
5	pret furnizor	Teava corugata din PVC cu sonda, rezistenta la strivire 750N, d=20 mm	m.l.	180,00		
6	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16(h) mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)	100 m	0,70		
7	08-02-152-3	Constructii metalice de cablu: constructie sudata	t	0,01		
8	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,30		

1	2	3	4	5	6	7
9	pret furnizor	Cablu audio cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -HГ(A)-FRHF conform ГOCT 31565-2012, sectiunea 2x1,0 mm2	m.l.	30,00		
10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,70		
11	pret furnizor	Cablu audio cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -HГ(A)-FRHF conform ГOCT 31565-2012, sectiunea 2x1,5 mm2	m.l.	210,00		
12	pret furnizor	Cablu audio cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -HГ(A)-FRHF conform ГOCT 31565-2012, sectiunea 2x2,5 mm2	m.l.	220,00		
13	pret furnizor	Cablu telecomunicatii cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din compus polimeric reticulat, firele rasucite on perechi (4 perechi), clasificat Categorie 5e, cu ecran global din folie de aluminiu, izolatia si mantaua exterioara fara halogeni (LSZH) cu emisii reduse de fum, integritatea izolatiei cablului FE180 (test IEC 60331 / DIN VDE 0472-814), integritatea sistemului in caz de incendiu E30 (testul DIN 4102 partea 12), tensiune nominala de lucru Un=125 V / 300 V, cu 4 perechi, sectiune conductor 24 AWG (diametru nominal 0.51 mm)	m.l.	140,00		
14	10-08-019-01	Cutie de ramificare pe perete	buc	42,00		
15	10-08-003-07	Amplificator IP, 19"	set	1,00		
16	10-04-064-01	Aparataj de masa: Consola microfon	buc	2,00		
17	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control - UPS 19"	buc	1,00		
18	10-04-101-07	Utilaj de abonat - Difuzor	buc	55,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaje si echipamente				
19	pret furnizor	Cutie de jonctiune / conectare ignifuga, cu contacte 1.0 - 4.0 mm2	buc	42,00		

1	2	3	4	5	6	7
20	pret ofertant	Amplificator IP, 19", RJ45, USB; 100Mbps; TCP/IP, UDP; 16 bits; 8KHz~48KHz; AUX Output Impedance: 470 Ohm; SNR: >65dB; 100 V; Rated Power: 500W, Power Consumption: 750W de tip T- 77500B sau similar dupa caracteristici	ansma blu	1,00		
21	pret ofertant	Microfon IP, RJ45, 100Mbps, TCP/IP, UDP, IGMP (Multicast); MP3; Sampling Rate: 8K~48KHz; Audio Mode: 16 bit CD quality; Display Touch Screen Size: 7-inch; virtual QWERTY Keyboard; 4?,2W; SNR: >65dB; LINE OUT Output Level: 1000mV; LINE OUT Output Impedance: 470 Ohm; LINE IN Input Sensitivity: 350mV; power adapter ~190-240V, 50-60Hz de tip T-7702A sau similar dupa caracteristici	ansma blu	2,00		
22	pret ofertant	UPS with battery units, 19", 1U, 1550 VA/1100 W, Length/Depth max. 560 mm, output: min. 6 x IEC C13 (10 A) sockets; Single Phase 220V/230V/240V de tip 5P UPS, 5P1550iR sau similar dupa caracteristici	ansma blu	1,00		
23	pret ofertant	Difuzor interior de perete, ignifug, 3/6 W, 90 dB, 100 V cu certificat EN54-24, de tip VA-700EN sau similar dupa caracteristici	ansma blu	30,00		
24	pret ofertant	Difuzor interior de tavan, ignifug, D=162 mm, 3/6 W, 90 dB, 100 V cu certificat EN54-24, de tip T-565 sau similar dupa caracteristici	ansma blu	22,00		
25	pret ofertant	Difuzor coloana pentru amplasarea in exteriorul cladirii, carcasa din aliaj de aluminiu, plasa de aluminiuI, cu 2 difuzoare 4", IP66, dimensiuni 150 x 105 x 304 mm, 10 / 20 W, 90 dB, 100 V cu certificat EN54-24, de tip T-902B cu elemente de fixare in set sau similar dupa caracteristici	ansma blu	3,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Aprovizionare-depozitare</i>	%			
		Total Utilaje si echipamente Inclusiv salariu				
		4. Lucrari reglare-demarare				
26	1-10-001-1	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automata ale regimurilor electrice si tehnologice	semna 1	58,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari reglare-demarare				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)