

Reconstructia si modernizarea I.P. L.T. "Ion Creanga", teren cu nr. cad. 9201110.378 , cu adaugarea constructiilor auxiliare, amplasate in mun. Ungheni, str. Stefan cel Mare si Sfint 151

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-11 R

Solutii arhitecturale. Bloc B, B". Lucrari de montare Ascensor (2510 - SA)

Întocmit în prețuri curente:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare 1.1. Ascensor				
1	MAsB01C	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m Materiale marunte=1,0200	ascensor	1,00		
2	MAsB01D 1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B Materiale marunte=1,0200	1 statie	-9,00		
3	MAsB01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B Materiale marunte=1,0200	m	-37,40		
		Total	lei			
		Total Ascensor Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Aprovizionare-depozitare</i>	%			
		Total				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		Total				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		2. Utilaje si echipamente 2.1. Ascensor				
5	pret ofertant	Ascensor pentru persoane, certificat consum energetic clasa A +, greutatea portanta - 630 kg, viteza de miscare - 1,0 m/s, dimensiunea putului in care se instaleaza ascensorul 2200x2150 mm, numarul opririlor - 3, numarul usilor - 4,	ansamblu	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni usa 900x2000(h) mm, inaltimea de ridicare a cabinei - 6.60 m - Aplicare in panoul de comanda interior si pe niveluri cu facilitati pentru persoanele nevazatoare si cu dizabilitati; - Usi la cabina 900x2000 mm din inox satinat clasa de rezistenla la foc EI 60; - Cabina interioara - inox satinat, deschidere automata in statii lateral cu doua panouri, protectie obstacole de tip perdea pe toata inaltimea si latimea usii; - Panou de comanda cu microcontroller din inox satinat oglinda ,sistem colectiv in jos, buton iluminare alba care devine rosie la recunoasterea comenzii, panou din sticla cu alb cu afisaj LED MATRICEAL, usor de citit de mare rezolutie, indicator stare cu simboluri., mana curenta interioara cabinei din inox cu capete rotunde diametru 40 mm, facilitati nevazatori; - Plafon cabina inox satinat, trapa de evacuare in plafon; - Sistem bidirectional de comunicare, dispozitiv de alarmare prin telefon; - Sistem evacuare automat pasageri in situatie de lipsa alimentarii electrice; - Indicatoare palier si cutie comanda palier montate aparent pe perete, butoane touch, prag usa cabina din aluminiu, prag usi palier din aluminiu; - Pardoseala interioara cabina- covor PVC- rezistent la 10000 treceri repetate cu scaun sau targa pe roti - certificat de Ministerul Sanatatii; - Ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat; - Iluminare cabina automat (ON/OFF) cu LED, iluminat put ascensor; - Sistem de verificare a sarcini - cantar electronic; - Proiect de instalare pentru ascensor.				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Ascensor Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Aprovizionare-depozitare</i>	%			
		Total Utilaje si echipamente Inclusiv salariu				
		3. Lucrari reglare-demarare 3.1. Ascensor				
23	1-14-002-2	Ascensor de persoane pentru cladiri administrative, pentru 10 statii,	ascensor	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de incarcare pina la 1000 kg, viteza de miscare a cabinei 1,6 m/s				
24	1-14-002-4	In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-002-02	1 oprire	-7,00		
		Total	lei			
		Total Ascensor Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Asigurari sociale	24 %			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total Lucrari reglare-demarare Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

