

**Construcția punctului de trecere
a frontierei de stat operat în
comun "Palanca" pe teritoriul R.
Moldova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4
Lucrari de demolare. Partea II.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, US \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu fara TA	Total incl. salariu fara TVA
1	2	3	4	5	6	7
		1. Executarea ingradirii teritoriului				
1	CO06B3	Imprejmuiri din panouri de gard din tabla profilata 0.4 mm grosime, cu inaltimea profilului de 8 mm, pe stilpi metalici D 40x2.5 mm, montati la 2 m distanta interax, fixati in beton turnat pe santier Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	630,00		
		Total Executarea ingradirii teritoriului Inclusiv salariu				
		2. Demontarea constructiei tip Kislovodsk				
2	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	46,00		
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	552,90		

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor cu utilizarea macaralei FAUN ATF-60-4 (2 buc) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	21 000,00		
5	DI54A	Deplasarea automacaralelor FAUN ATF 60-4 la locul de lucru si inapoi (Chisinau-Palanca-Chisinau) Коэффициент к трудозатратам=0,330 Коэффициент к материалам=0,330 Коэффициент к машинам=0,330	1 km	584,00		
6	TrI1AF08A 4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1	t	24,48		
7	TsI51C10 k=2.33	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 30 km (70 km Palanca-Causeni) Коэффициент к трудозатратам=2,330 Коэффициент к материалам=2,330 Коэффициент к машинам=2,330	t	24,48		
		Total Demontarea constructiei tip Kislovodsk Inclusiv salariu				
		3. Demontarea closeturi (3 buc)				
8	pret furnizor	Asanarea haznalei closetelor	buc	3,00		
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,50		
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	577,50		
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,50		
12	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	810,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontarea closeturi (3 buc) Inclusiv salariu				
		4. Alte demolari				
13	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	971,00		
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	398,20		
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment, tabla, profile PVC	m2	185,00		
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,16		
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	26,40		
18	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,16		
19	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	315,00		
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	105,00		
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton si mortar de ciment	m2	125,00		
22	TrB22D1D 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (gherete 7 buc)	t	9,50		
23	TsI51C10 k=2.33	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 30 km (70 km Palanca-Causeni) Коэффициент к трудозатратам=2,330 Коэффициент к материалам=2,330 Коэффициент к машинам=2,330	t	9,50		

1	2	3	4	5	6	7
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (deseuri riziduale)	100 m3	5,36		
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1 179,10		
26	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,36		
		Total Alte demolari Inclusiv salariu				
		5. Umplutura spatii excavate				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,80		
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	627,00		
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,80		
30	pret furnizor	Pret argila pentru perna de pamint (stare compactata)	m3	380,00		
31	TsD32A	Executarea pernelor de pamint cu aducerea pina la densitatea de minim 1.65 kg/cm, pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	3,80		
		Total Umplutura spatii excavate Inclusiv salariu				
		6. Demontarea liniilor aeriene (LEA-0.4 kV) existente (04/2015-0- REAE.1)				
32	33-04-041- 1	Demontarea bransamentelor LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament	buc	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
33	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	1,00		
34	RpEP11A	Demontarea contorului in punct de alimentare	buc	1,00		
35	33-04-042-4	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior	buc	13,00		
36	33-04-042-5	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	2,00		
37	33-04-008-3 f	DEMONTAREA cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (coeficient salarie-0.30, coeficient materiale-0.00, coeficient utilaje-1.00) Коэффициент к материалам=0,000	1 km	0,75		
38	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00		
39	08-01-025-1 F	DEMONTAREA Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV A (coeficient salariu-0.30, coeficient materiale-0.00, coeficient utilaje-1.00) Коэффициент к материалам=0,000	buc	1,00		
40	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A	buc	1,00		
41	RpEO10A	Demontarea suportului cu un brat (corp de iluminat cu bec incandescent)	buc	5,00		
42	TrB22D1D 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	58,34		
43	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	17,00		

1	2	3	4	5	6	7
44	TsI51C10 k=2.33	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 30 km (70 km Palanca-Causeni) Коэффициент к трудозатратам=2,330 Коэффициент к материалам=2,330 Коэффициент к машинам=2,330	t	58,34		
		Total Demontarea liniilor aeriene (LEA-0.4 kV) existente (04/2015-0-REAE.1) Inclusiv salariu				

	Total	US \$ (fara TVA)
	Asigurari sociale si medicale	%
	Cheltueli de transport	%
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%
	Total	
	Cheltueli de regie	%
	Total	
	Beneficiu de deviz	%
	Total deviz: US \$ (fara TVA) Inclusiv salariu	

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia punctului de trecere
a frontierei operat in comun
"Palanca" pe teritoriul
Republicii Moldova**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5
Amenajarea teritoriului. Partea I. (04/2015-0-PG)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, US\$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu fara TVA	Total incl. salariu fara TVA
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea pe verticala				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	130,00		
2	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	15,00		
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	15,00		
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	63,24		
5	TsC22D1 k=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=9,000	100 m3	63,24		
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	60,03		
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	9 904,95		

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	60,03		
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	68,54		
10	TsC22D1 k=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=9,000	100 m3	68,54		
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	68,54		
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	11 309,10		
13	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	68,54		
14	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	6,96		
15	TsC22D1 k=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=9,000	100 m3	6,96		
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	323,58		

1	2	3	4	5	6	7
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	53 390,70		
18	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	323,58		
19	pret furnizor	Pret argila pentru perna de pamint (stare compactata)	m3	32 358,00		
20	TsD32A	Executarea pernelor de pamint cu aducerea pina la densitatea de minim 1.65 kg/cm, pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	330,54		
		Total Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu				
		2. Canale de scurgere a apelor pluviale din beton				
21	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	0,70		
22	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,06		
23	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris fr. 20-40 mm grosime 100 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	0,06		
24	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton clasa C12/15 W6 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,35		
		Total Canale de scurgere a apelor pluviale din beton Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		3. Sant de drenaj				
25	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	2,36		
26	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,30		
27	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris fr. 20-40 mm grosime 100 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	0,58		
		Total Sant de drenaj Inclusiv salariu				
		4. Consolidarea taluzurilor				
28	DF56A	Constructia protectiei antierozionale la taluzuri cu utilizarea materialelor geosintetice tip "GEO MAT" de tip KSS 330.75	m2	1 755,00		
		Total Consolidarea taluzurilor Inclusiv salariu				
		Total	US\$ (fara TVA)			
		Asigurari sociale si medicale	%			
		Cheltueli de transport	%			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total deviz:US \$ (fara TVA) Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)