



Empowered lives.
Resilient nations.

**Invitation to Bid
ITB17/01485
Amendment No. 1**

Ref. no. ITB17/01485

Date: **31 March 2017**

Subject: Preparation works for the Construction of the Border Crossing Point Palanca located in Stefan Voda district, including: Demolition and territory arrangements, grading and leveling works

Dear Sir/Madam,

1. Pursuant to Clause 11 of the Instruction to Bidders, UNDP Moldova is hereby amending the solicitation document.
2. Due to the need to introduce clarification details regarding the fencing works (published in the Minutes of the Pre-bid Conference), Section 7- Price Schedule form is hereby amended, as indicated in the table below. These entries are hereby amended to read as follows (changes are marked in red):

General Price Schedule:		
Description of Activity/Item		Estimated cost of works (USD), VAT exclusive
1	Demolition works and territory arrangement for construction	
2	Grading and levelling works	
3	Fencing of construction site	
TOTAL Bid Price		

3. Due to the need to introduce clarification details, to the **BOQ no. 4**, items 1, 5 (deleted), 10, 17, 25, 28 (rectified) and **BOQ no.5**, items 3, 7, 12, 17 (rectified) 29, 30 (added) are hereby amended, as indicated in the table below. These Bill of Quantities entries are hereby amended to read as follows (changes are marked in red):

BOQ no.4 – Demolition works and territory arrangements

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, US \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu fara TA	Total incl. salariu fara TVA
1	2	3	4	5	6	7
		1. Executarea ingradirii teritoriului				
4	CO06B3	Imprejmuiri din panouri de gard din tabla profilata 0.4 mm grosime, cu inaltimea profilului de 8 mm, pe stilpi metalici D 40x2.5 mm, montati la 2 m distanta interax, fixati in beton turnat pe santier -Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	630,00		
5	DI54A	Deplasarea automacaralelor FAUN ATF 60-4 la locul de lucru si inapoi (Chisinau-Palanea-Chisinau) -Коэффициент к трудозатратам=0,330 Коэффициент к материалам=0,330 Коэффициент к машинам=0,330	1 km	584,00		
10	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	577,50		
17	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	26,40		
25	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	1 179,10		
28	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	627,00		

BOQ no.5 – Grading and levelling works

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, US\$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu fara TVA	Total incl. salariu fara TVA
1	2	3	4	5	6	7
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	15,00		
7	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	9 904,95		
12	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	11 309,10		
17	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	53 390,70		
29	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	160,00		
30	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	160,00		

4. Due to the need to introduce additionally the **BOQ no. 4-1 - Fencing on the construction site**, the Annex 1-BOQ is hereby amended, as indicated in the table below. These Bill of Quantities entries are hereby amended to read as follows:

**Constructia punctului de trecere
a frontierei de stat operat in
comun "Palanca" pe teritoriul R.
Moldova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1
Ingradirea teritoriului**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, US\$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu fara TVA	Total incl. salariu fara TVA
1	2	3	4	5	6	7
		1. Executarea ingradirii teritoriului				
1	CO06B3	Imprejmuiri din panouri de gard din tabla profilata 0.4 mm grosime, cu inaltimea profilului de 8 mm, pe stilpi metalici D 40x2.5 mm, montati la 2 m distanta interax, fixati in beton turnat pe santier Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	630,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	157,50		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	579,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,40		
	2732103646255	Panouri de gard	m2	1 229,32		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	310,56		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	25,88		
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4 043,81		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	27,82		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 392,46		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	18,90		
		Total Executarea ingradirii teritoriului Inclusiv salariu				
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7	
		Asigurari sociale si medicale	%				
		Cheltueli de transport	%				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%				
		Total	100,00				
			+				
		Cheltueli de regie	%				
		Total	100,00				
			+				
		Beneficiu de deviz	%				
		Total deviz: US\$ Inclisiv salariu					

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

5. All other terms and conditions of the solicitation documents, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.