



## Request for Quotation RfQ17/01516 Amendment No. 1

Ref. no. RfQ17/01516

Date: 19 May 2017

Subject: **Reconstruction of the UN House Reception area**

Dear Sir/Madam,

- Due to the need to rectify the ceiling material, the amended Annex 1 "Specifications of works required (Caiet de sarcini)" and Annex 2a of RfQ17/01516 are hereby attached. Changes are marked in red within the Annexes:

1.1.: Due to the need to rectify the ceiling material, p. 37, cap. 1.4.2, of the **Annex 1** is hereby amended, as indicated in the table below. These Specification of Works entries are hereby amended to read as follows:

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
<b>LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>				
<b>Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	150,0000
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,3900
3	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,0200
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,2000
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	0,5700
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	119,3000
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	33,7000
8	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate "Armstrong"	m2	56,3000
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	16,7400
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitraj)	m2	6,0400

11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	22,9800
12	Trl1AA02C1	Incarcarea deseurilor prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	22,9800
13	Tsl50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	22,9800
		<b>Capitolul 1.2. Lucrari de consolidare</b>		
14	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	4,8000
15	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,0000
16	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida / Болт M16x600	buc	4,0000
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	53,6000
18	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la grinzi, orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	3,4000
19	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	21,9800
20	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	59,0000
21	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrug, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	6,1800
22	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, stilpi, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)	m3	0,7000
		<b>Capitolul 1.3. Inchideri si compartimentari</b>		
23	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie 50mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	40,1100
		<b>Capitolul 1.4. Lucrari de finisare (materialele de finisare trebuie coordonate cu Beneficiarul)</b>		
		<b>Capitolul 1.4.1. Pereti</b>		

24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri usi	m2	4,0200
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,5400
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " <u>Fugenfuller</u> " grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	95,5400
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,5400
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior " <u>Stroc</u> " grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	95,5400
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor " <u>Tufengrunt</u> "	m2	95,5400
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual " <u>Dufa</u> ", mat	m2	95,5400
		<b>Capitolul 1.4.2. Tavan</b>		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor " <u>Tufengrunt</u> "	m2	33,7000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " <u>Fugenfuller</u> " grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,7000
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,7000
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior " <u>Stroc</u> " grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,7000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor " <u>Tufengrunt</u> "	m2	33,7000
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual " <u>Dufa</u> ", mat	m2	33,7000
37	CK29F	<b>Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" -Ultima+, 600x600x19 mm, cu profil ingust, Rockfon Blanka 600x600x22 mm, cu profil X ascuse, inclusiv sistemul-grila</b>	m2	85,8000
		<b>Capitolul 1.4.3. Pardoseli</b>		
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	121,3000
39	CG17D	Pardoseli din placi de portelanat <u>Monokolor CF UF 013MR 600x600x11.5mm</u> inclusiv stratul suport din mortar adeziv CM17 Ceresit, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	120,8000
40	Cl14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata Monokolor CF UF 013 MR aplicate cu adeziv CM17 Ceresit	m	81,2000

41	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	0,5000
		<b>Capitolul 1.5. Timplarii (pentru ofertare se recomanda citirea proiectului)</b>		
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной блок из алюминиевых профилей внутренний ДАВ-1: 1000x2100(h) - 3 buc (импосты RAL9006, стекло-лакомат триплекс молочного цвета)	m2	6,3000
43	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной блок из алюминиевых профилей внутренний ДАВ-5: 950x2100(h) - 1 buc (импосты RAL9006, штадур) cu geam reflexiv cu efect de oglinda la exterior	m2	1,9950
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной блок из алюминиевых профилей наружный ДАН-2: 950x2120(h) - 2 buc (импосты RAL9006, стекло-лакомат триплекс) - Profil tip "Alumil SMARTIA M1 1500" cu rupere de punte termica, cu geam reflexiv cu efect de oglinda la exterior	m2	4,0280
45	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in sase canale, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной блок из алюминиевых профилей внутренний ДАВ-7: 4140x2900(h) - 1 buc (импосты RAL9006, стекло-лакомат триплекс)	m2	12,0060
46	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Витраж В-1 4500x2800(h) - 1buc (импосты RAL9006, стекло-лакомат триплекс)	m2	12,6560
47	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de	m2	5,0400

		orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Витраж В-2 1930x2800(h) - 1buc (импосты RAL9006, стекло-лакомат триплекс)		
48	СК33А	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Даводчик с фиксатором в открытом положении и отсрочкой типа GU	buc	5,0000
<b>INCALZIREA, VENTILAREA SI CONDITIONAREA AERULUI</b>				
<b>Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
1	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate / Решетки вентиляционные круглые для наружной установки Д=200мм Р200	buc	1,000
2	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm / Воздуховоды, круглого сечения, гибкие утепленные Д=100мм	m	15,000
3	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm // Воздуховоды, круглого сечения, гибкие утепленные Д=200мм	m	10,000
4	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm / Воздуховоды класа "Н", круглого сечения, из оцинкованной стали б=0,5мм Д=200мм	m2	21,980
5	VB32A1	Saras de vizitare, punct de masurare / Лючки питометрические	buc	16,000
6	VA17A	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm / Переходы сопряжения воздуховодов с оборудованием из листовой стали б=0,7мм. F=до 1м2	m2	8,000
7	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Крепление воздуховодов и оборудования	kg	50,000
8	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii polietelen inspumat, gata confectionate, cu grosimea de 20mm / Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из вспененного полиэтилена, фольгированная б=20мм ТИЛИТ Блек Стар	m2	35,000
9	IzI05F	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu / Покровный слой в составе изоляции "Армофол ТК"	m2	35,000
10	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic, gata confectionate, cu grosimea de 40mm / Тепловая изоляция воздуховодов	m2	12,500

		изделиями из синтетического каучука б=40мм K-Flex AIR AL CLAD		
11	IzI07B1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, confectionare	m2	10,000
12	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, montare	m2	10,000
13	IC35B	Teava din polietilena sau polipropilena, montata, la drenaj, avind diametrul de 20,0 mm / Трубы пластиковые для дренажа Ду=20мм	m	60,000
14	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul 9,52 mm / Трубы медные Д=9,52 теплоизолированные	m	80,000
15	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul 6,35 mm / Трубы медные Д=6,35 теплоизолированные с фитингами	m	80,000
16	IzH01B	Izolarea cu bete de postav a tevilor / Тепловая изоляция из синтетического каучука с покровным слоем для D=6.35-D9,52 (Толщина теплоизоляции 20мм)	m	160,000
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
17	VC04A	Montarea ventilatoarelor / Приточно-вытяжной агрегат	buc	2,000
18	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,000
19	VC17A	Montarea agregatului de climatizare / Касетный 4-х струйный, поточный внутренний блок	buc	4,000
20	VB28A	Deflector circular / Приточный диффузор	buc	6,000
21	IA42A	Regulator de presiune / Камера статического давления	buc	6,000
22	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect / Пульт управления	buc	2,000
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
23		Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла вытяжного воздуха Lп=Lв=125-250-375-500 м3/час. N=170Вт.-220в	buc	2,000
24		Наружный блок системы К1 и К2. Nэлектр=4 кВт -220в. Qх=3,9-11,0квт. Qт=4,1-14,0квт.	buc	1,000
25		Внутренний блок системы К1. Nэлектр=0,1квт -220в. L=360-420-540 м3/час с дренажным насосом	buc	1,000
26		Касетный 4-х струйный, поточный внутренний блок, с подмесом приточного воздуха. N=0,03 квт -220в. Qх=1,5-3,2квт. Qт=1,3-4,5квт. L=390-450-510 м3/час. С дренажным насосом.	buc	4,000

27		Декоративная панель для подвесного потолка	buc	4,000
28		Приточный диффузор 4-стороннего распределения 370x370мм, D=150mm	buc	6,000
29		Камера статического давления PER 225	buc	6,000
30		Пульт управления, настенный, с недельным программированием PAR-32MAAG	buc	2,000
<b>ILUMINAT ELECTRIC INTERIOR/ ECHIPAMENT ELECTRIC DE FORTA</b>				
<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>				
1	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	60,000
2	RpEJo8A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x30 cmp	m	65,000
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000
4	RpEJo9D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	65,000
<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>				
<b>Capitolul 2.1. Щиты, шкафы, устройства.</b>				
5		1.1.-Щит распределительный наружной установки, IP31, ГРЩ-1 (существующий)	buc	0,000
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000
7		1.2.-Щит распределительный внутренней установки, IP31, 710x600x130	buc	0,000
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / Щит распределительный внутренней установки, IP31, 710x600x130, на 96 модулей ЩРВ-2x483-0/36/УХЛ3/IP31/PRO "IEK"	buc	1,000
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	50,000
10		1.3.-Щит распределительный внутренней установки, IP31, 335x310x130 ЩАО-1 (существующий)	buc	0,000
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / Щит распределительный внутренней установки, IP31, 335x310x130, на 12 модулей ЩРВ-123-0/36/УХЛ3/IP31/PRO "IEK"	buc	1,000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
13		1.4.-Щит распределительный наружной установки, IP31, ЩАО-1 (существующий)	buc	0,000
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	1,000

		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A		
15		Щит распределительный внутренней установки, IP31, 460x310x130	buc	0,000
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / Щит распределительный внутренней установки, IP31, 460x310x130, на 24 модулей ЩРВ-243-0/36/УХЛЗ/IP31/PRO "IEK"	buc	1,000
		<b>Capitolul 2.2. Оборудование светотехническое</b>		
17	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune	100 buc	0,310
18		Светодиодные светильники 35 Вт, IP20 (OPL/R ECO LED/595/4000K)	buc	31,000
19	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii	100 buc	0,180
20		Светодиодные светильники Downlight 15 Вт, IP20 (Colibri DL LED 15 EM 4000K)	buc	18,000
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii, cu 2-4 fire,	100 m	0,100
22		Светодиодная лента IP20/220V	m	10,000
23	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,060
24		Указатель "ВЫХОД" (MIZAR 4023-6 LED S)	buc	6,000
25	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate	100 buc	0,080
26		Светильник контрастного габаритного освещения входа в лифт	buc	8,000
		<b>Capitolul 2.3. Кабельные изделия</b>		
27	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	6,050
28	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,600
29		Кабель ВВГнгHF 3x1,5-1	m	310,000
30		Кабель ВВГнгHF 3x2,5-1	m	295,000
31		Кабель ВВГнгHF 3x4,0-1	m	25,000
32		Кабель ВВГнгHF 5x4,0-1	m	35,000
33	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,400
34		Кабель ВВГнгFRLS 3x1,5-1	m	140,000
35	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,200
36		Кабель КВВГнгFRLS 4x1,0-1	m	20,000



37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,040
38	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,160
39	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,500
40		Провод ПВ-3 1x10,0-0,66	m	20,000
41		Провод ПВ-3 1x6,0-0,66	m	50,000
		<b>Capitolul 2.4. Electroinstalatiuni</b>		
42	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa / Выключатель 220В, однополюсный-одноклавишный, для скрытой установки, 10А, Etika	100 buc	0,040
43	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie deschisa / Выключатель 220В, однополюсный-одноклавишный, для открытой установки, IP20, 10А, Quteo	100 buc	0,020
44	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa / Выключатель 220В, однополюсный-двухклавишный, для скрытой установки, 10А	100 buc	0,020
45	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa / Выключатель 220В, однополюсный-двухклавишный, для открытой установки, IP20, 10А	100 buc	0,010
46		Рамка одноместная, Etika	buc	6,000
47	08-03-524-4	Cutie, montate pe constructii pe perete, curent pina la 100 А	buc	8,000
48		Блок из 4 модулей CimaBox (SBC200)	buc	2,000
49		Блок из 6 модулей CimaBox (SBC300)	buc	4,000
50		Блок из 8 модулей CimaBox (SM460+SM402+SM400)	buc	2,000
51	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150
52		Розетки электрические "Double Schuko Socket" (S1)	buc	15,000
53	10-04-066-07	Аparataj de perete: Priza de curenti slabi	buc	9,000
54		Разъем двойной телефонный (S80B95U)	buc	6,000
55		Разъем двойной компьютерный (S80B95F)	buc	3,000
56		Электрооборудование кухни	buc	0,000
57	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,240
58		Розетка одноместная с зазем. контактом, скрытой установки, 10А, IP20 "Legrand"	buc	20,000

59		Розетка одноместная с зазем. контактом, открытой установки, 10А, IP20 Quteo "Legrand"	buc	3,000
60		Розетка двухместная с зазем. контактом, открытой установки, 10А, IP20 Quteo "Legrand"	buc	1,000
61	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de curenti slabi	buc	4,000
62		Розетка информационная двойная RJ45	buc	3,000
63		Розетка TV	buc	1,000
64		Рамка одноместная Etika	buc	6,000
65		Рамка двухместная Etika	buc	2,000
66		Рамка четырехместная Etika	buc	3,000
67		Рамка пятиместная Etika	buc	1,000
68	10-06-037-08	Cutie de intinderi, marime, mm, pina la: 200x200 / Коробка ответвительная (KM41006)	buc	20,000
69	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza cu invelis din masa plastica / Коробка (KM4002)	buc	40,000
70	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie / Система вызова персонала	buc	1,000
71	10-01-039-06	Piese diverse: buton, cu pregatire loc de montare	buc	16,000
		<b>Capitolul 2.5. Трубы</b>		
72	08-02-409-1	Teava din PVC, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	2,700
73	08-02-409-6	Teava din PVC, pe baza pardoselii, diametru 25 mm	100 m	1,000
74	08-02-409-1	Teava din PVC, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	0,650
75	08-02-409-2	Teava din PVC, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,150
76		Труба ПВХ, среднего типа 3x20	m	270,000
77		Труба ПВХ, среднего типа 4x25	m	165,000
78		Труба ПВХ, среднего типа 5x32	m	15,000
		<b>Capitolul 2.6. Кабельнесущие системы</b>		
79	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,300
80	08-02-152-6	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 4 kg	100 buc	0,200
81	08-02-152-8	Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,7 kg	100 buc	0,150
82		Метал. неперфор. лоток из оцинк. стали 100x80x3000мм "IEK"	m	10,000

83		Метал. неперфор. лоток из оцинк. стали 200x80x300мм "IEK"	m	20,000
84		Разделительная перегородка h50 "IEK"	m	30,000
85		Крышка на лоток осн. 100x300мм "IEK"	m	10,000
86		Крышка на лоток осн. 200x300мм "IEK"	m	20,000
87		Стойка кабельная К1154, L=1800мм (CLW-GEM-SK-1800) "IEK"	buc	20,000
88		Полка кабельная К1161 (CLW-GEM-ПК-250) "IEK"	buc	5,000
89		Полка кабельная К1160 (CLW-GEM-ПК-150) "IEK"	buc	10,000
90		Скоба К1157 (CLW10-GEM-KS-1157) "IEK"	buc	15,000
91		Поворот на 90*, 80x100мм "IEK"	buc	1,000
92		Поворот на 90*, 80x200мм "IEK"	buc	1,000
93		Поворот на 90* вертикальный внешний, 80x200мм "IEK"	buc	1,000
94		Разветвитель Т-образный, 80x200мм "IEK"	buc	1,000
95	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,250
96		Пластиковый кабель канал, 25x16 "IEK"	m	25,000
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
97		Выключатель разъединитель ВН-32/2P/16А	buc	1,000
98		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/В6	buc	2,000
99		Дифференциальный автоматический выключатель АДТ 32/С10/30mA	buc	5,000
100		Дифференциальный автоматический выключатель АДТ 32/С16/30mA	buc	1,000
101		Выключатель автоматический ВА47-29/3P/С20	buc	1,000
102		Щит распределительный внутренней установки, IP31, 710x600x130, на 96 модуля, ЩРВ-2x483-0/36/УХЛ3/IP31/PRO	buc	1,000
103		Дифференциальный автоматический выключатель АДТ 32/С10/30mA	buc	10,000
104		Выключатель автоматический ВА47-29/3P/С32	buc	1,000
105		Расцепитель независимый РН-47	buc	1,000
106		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/С6	buc	8,000
107		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/С25	buc	1,000
108		Выключатель разъединитель ВН-32/2P/16А	buc	1,000
109		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/В6	buc	3,000
110		Выключатель разъединитель ВН-32/3P/25А	buc	1,000
111		Дифференциальный автоматический выключатель АДТ 32/С10/30mA	buc	3,000
112		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/В6	buc	1,000
113		Щит распределительный внутренней установки, IP31, 460x310x130, на 24 модуля, ЩРВ-243-0/36/УХЛ3/IP31/PRO	buc	1,000
114		Клемные зажимы ЗНИ	buc	50,000
115		Система вызова персонала тип Q031G "QUSUN"	buc	1,000

116		Беспроводная кнопка вызова персонала для Q031G	buc	16,000
-----	--	--	-----	--------

1.2.: Due to the need to rectify the ceiling material, p. 37, cap. 1.4.2, of the **Annex 2a** is hereby amended, as indicated in the table below. These Bill of Quantities entries are hereby amended to read as follows:

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5		
<b>LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>						
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	150,0000		
2	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,3900		
3	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,0200		
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,2000		
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	0,5700		
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	119,3000		
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	33,7000		
8	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate "Armstrong"	m2	56,3000		
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	16,7400		
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitraj)	m2	6,0400		
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	22,9800		
12	Trl1AA02 C1	Incarcarea deseurilor prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	22,9800		
13	Tsl50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	22,9800		
		<b>Capitolul 1.2. Lucrari de consolidare</b>				
14	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5	m	4,8000		

		cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2				
15	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,0000		
16	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida / Болт М16х600	buc	4,0000		
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	53,6000		
18	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la grinzi, orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	3,4000		
19	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	21,9800		
20	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	59,0000		
21	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	6,1800		
22	RpCB03A 1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, stilpi, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)	m3	0,7000		
		<b>Capitolul 1.3. Inchideri si compartimentari</b>				
23	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie 50mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	40,1100		

		<b>Capitolul 1.4. Lucrari de finisare (materialele de finisare trebuie coordonate cu Beneficiarul)</b>				
		<b>Capitolul 1.4.1. Pereti</b>				
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri usi	m2	4,0200		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,5400		
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " <u>Fugenfuller</u> " grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	95,5400		
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,5400		
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior " <u>Stroc</u> " grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	95,5400		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor " <u>Tufengrunt</u> "	m2	95,5400		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual " <u>Dufa</u> ", mat	m2	95,5400		
		<b>Capitolul 1.4.2. Tavan</b>				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor " <u>Tufengrunt</u> "	m2	33,7000		
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " <u>Fugenfuller</u> " grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,7000		
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,7000		
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior " <u>Stroc</u> " grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,7000		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor " <u>Tufengrunt</u> "	m2	33,7000		
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual " <u>Dufa</u> ", mat	m2	33,7000		
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	85,8000		

		prefabricate "Armstrong" <del>Ultima+, 600x600x19 mm, cu profil ingust,</del> Rockfon Blanka 600x600x22 mm, cu profil X ascunse, inclusiv sistemul-grila				
		<b>Capitolul 1.4.3. Pardoseli</b>				
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	121,3000		
39	CG17D	Pardoseli din placi de portelanat Monokolor CF UF 013 MR 600x600x11.5 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv CM17 Ceresit, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	120,8000		
40	Cl14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata Monokolor CF UF 013 MR aplicate cu adeziv CM17 Ceresit	m	81,2000		
41	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	0,5000		
		<b>Capitolul 1.5. Timplarii (pentru ofertare se recomanda citirea proiectului)</b>				
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной блок из алюминиевых профилей внутренний ДАВ-1: 1000x2100(h) - 3 buc (импосты RAL9006, стекло-лакомат триплекс молочного цвета)	m2	6,3000		
43	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной блок из алюминиевых профилей внутренний ДАВ-5: 950x2100(h) - 1 buc (импосты RAL9006, штадур) cu geam reflexiv cu efect de oglinza la exterior	m2	1,9950		
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	4,0280		

		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной блок из алюминиевых профилей наружный ДАН-2: 950x2120(h) - 2 buc (импосты RAL9006, стекло-лакомат триплекс) - Profil tip "Alumil SMARTIA M1 1500" cu rupere de punte termica, cu geam reflexiv cu efect de oglinda la exterior				
45	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in sase canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной блок из алюминиевых профилей внутренний ДАВ-7: 4140x2900(h) - 1 buc (импосты RAL9006, стекло-лакомат триплекс)	m2	12,0060		
46	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Витраж В-1 4500x2800(h) - 1buc (импосты RAL9006, стекло-лакомат триплекс)	m2	12,6560		
47	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Витраж В-2 1930x2800(h) - 1buc (импосты RAL9006, стекло-лакомат триплекс)	m2	5,0400		
48	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Даводчик с фиксатором в открытом положении и отсрочкой типа GU	buc	5,0000		
<b>INCALZIREA, VENTILAREA SI CONDITIONAREA AERULUI</b>						
<b>Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare</b>						
1	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate / Решетки вентиляционные круглые для	buc	1,000		



		наружной установки Д=200мм P200				
2	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm / Воздуховоды, круглого сечения, гибкие утепленные Д=100мм	m	15,000		
3	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm // Воздуховоды, круглого сечения, гибкие утепленные Д=200мм	m	10,000		
4	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm / Воздуховоды класа "Н", круглого сечения, из оцинкованной стали б=0,5мм Д=200мм	m2	21,980		
5	VB32A1	Сарас de vizitare, punct de masurare / Лючки питометрические	buc	16,000		
6	VA17A	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm / Переходы сопряжения воздуховодов с оборудованием из листовой стали б=0,7мм. F=до 1м2	m2	8,000		
7	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Крепление воздуховодов и оборудования	kg	50,000		
8	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii polietelen inspumat, gata confectionate, cu grosimea de 20mm / Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из вспененного полиэтилена, фольгированая б=20мм ТИЛИТ Блек Стар	m2	35,000		

9	Izlo5F	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu / Покровный слой в составе изоляции "Армофол ТК"	m2	35,000		
10	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic, gata confectionate, cu grosimea de 40mm / Тепловая изоляция воздухопроводов изделиями из синтетического каучука б=40мм K-Flex AIR AL CLAD	m2	12,500		
11	Izlo7B1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, confectionare	m2	10,000		
12	Izlo7B2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, montare	m2	10,000		
13	IC35B	Teava din polietilena sau polipropilena, montata, la drenaj, avind diametrul de 20,0 mm / Трубы пластиковые для дренажа Ду=20мм	m	60,000		
14	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul 9,52 mm / Трубы медные Д=9,52 теплоизолированные	m	80,000		
15	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul 6,35 mm / Трубы медные Д=6,35 теплоизолированные с фитингами	m	80,000		
16	IzHo1B	Izolarea cu bete de postav a tevilor / Тепловая изоляция из синтетического каучука с покровным слоем для D=6.35- D9,52 (Толщина теплоизоляции 20мм)	m	160,000		
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>				
17	VC04A	Montarea ventilatoarelor / Приточно-вытяжной агрегат	buc	2,000		
18	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului	buc	1,000		

		pina la 4,5 kw, de pe scari				
19	VC17A	Montarea agregatului de climatizare / Касетный 4-х струйный, поточный внутренний блок	buc	4,000		
20	VB28A	Deflector circular / Приточный диффузор	buc	6,000		
21	IA42A	Regulator de presiune / Камера статического давления	buc	6,000		
22	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect / Пульт управления	buc	2,000		
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>				
23		Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла вытяжного воздуха Lп=Lв=125-250-375-500 м3/час. N=170Вт. -220в	buc	2,000		
24		Наружный блок системы К1 и К2. Nэлектр=4 квт -220в. Qх=3,9-11,0квт. Qт=4,1-14,0квт.	buc	1,000		
25		Внутренний блок системы К1. Nэлектр=0,1квт -220в. L=360-420-540 м3/час с дренажным насосом	buc	1,000		
26		Касетный 4-х струйный, поточный внутренний блок, с подмесом приточного воздуха. N=0,03 квт -220в. Qх=1,5-3,2квт. Qт=1,3-4,5квт. L=390-450-510 м3/час. С дренажным насосом.	buc	4,000		
27		Декоративная панель для подвесного потолка	buc	4,000		
28		Приточный диффузор 4-стороннего распределения 370x370мм, D=150mm	buc	6,000		
29		Камера статического давления PER 225	buc	6,000		
30		Пульт управления, настенный, с недельным программированием PAR-32MAAG	buc	2,000		
<b>ILUMINAT ELECTRIC INTERIOR/ ECHIPAMENT ELECTRIC DE FORTA</b>						
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>				
1	RpCU05	Executarea strapungerilor	buc	60,000		

	D1	pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
2	RpEJo8A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x30 cmp	m	65,000		
3	RpCUo7A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000		
4	RpEJo9D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	65,000		
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>				
		<b>Capitolul 2.1. Щиты, шкафы, устройства.</b>				
5		1.1.-Щит распределительный наружной установки, IP31, ГРЩ-1 (существующий)	buc	0,000		
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000		
7		1.2.-Щит распределительный внутренней установки, IP31, 710x600x130	buc	0,000		
8	08-03-573-4	Dular (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / Щит распределительный внутренней установки, IP31, 710x600x130, на 96 модулей ЩРВ-2x483-0/36/УХЛ3/IP31/PRO "IEK"	buc	1,000		
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	50,000		
10		1.3.-Щит распределительный внутренней установки, IP31, 335x310x130 ЩАО-1 (существующий)	buc	0,000		
11	08-03-573-4	Dular (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / Щит распределительный внутренней установки, IP31, 335x310x130, на 12 модулей	buc	1,000		

		ЩРВ-123-0/36/УХЛ3/ІР31/PRO "ІЕК"				
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000		
13		1.4.-Щит распределительный наружной установки, ІР31, ЩАО-1 (существующий)	buc	0,000		
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000		
15		Щит распределительный внутренней установки, ІР31, 460x310x130	buc	0,000		
16	08-03-573-4	Dular (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / Щит распределительный внутренней установки, ІР31, 460x310x130, на 24 модулей ЩРВ-243-0/36/УХЛ3/ІР31/PRO "ІЕК"	buc	1,000		
		<b>Capitolul 2.2. Оборудование светотехническое</b>				
17	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune	100 buc	0,310		
18		Светодиодные светильники 35 Вт, ІР20 (OPL/R ECO LED/595/4000K)	buc	31,000		
19	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii	100 buc	0,180		
20		Светодиодные светильники Downlight 15 Вт, ІР20 (Colibri DL LED 15 EM 4000K)	buc	18,000		
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii, cu 2-4 fire,	100 m	0,100		
22		Светодиодная лента ІР20/220V	m	10,000		
23	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,060		
24		Указатель "ВЫХОД" (MIZAR 4023-6 LED S)	buc	6,000		

25	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate	100 buc	0,080		
26		Светильник контрастного габаритного освещения входа в лифт	buc	8,000		
		<b>Capitolul 2.3. Кабельные изделия</b>				
27	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	6,050		
28	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,600		
29		Кабель ВВГнгHF 3x1,5-1	m	310,000		
30		Кабель ВВГнгHF 3x2,5-1	m	295,000		
31		Кабель ВВГнгHF 3x4,0-1	m	25,000		
32		Кабель ВВГнгHF 5x4,0-1	m	35,000		
33	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,400		
34		Кабель ВВГнгFRLS 3x1,5-1	m	140,000		
35	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,200		
36		Кабель КВВГнгFRLS 4x1,0-1	m	20,000		
37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,040		
38	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,160		
39	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,500		
40		Провод ПВ-3 1x10,0-0,66	m	20,000		

41		Провод ПВ-3 1x6,0-0,66	m	50,000		
		<b>Capitolul 2.4.</b> <b>Electroinstanovochnye izdeliya</b>				
42	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalatie închisă / Выключатель 220В, однополюсный-одноклавишный, для скрытой установки, 10А, Etika	100 buc	0,040		
43	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalatie deschisă / Выключатель 220В, однополюсный-одноклавишный, для открытой установки, IP20, 10А, Quteo	100 buc	0,020		
44	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clapă, tip îngropat, la instalatie închisă / Выключатель 220В, однополюсный-двухклавишный, для скрытой установки, 10А	100 buc	0,020		
45	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clapă, tip neîngropat, la instalatie deschisă / Выключатель 220В, однополюсный-двухклавишный, для открытой установки, IP20, 10А	100 buc	0,010		
46		Рамка одноместная, Etika	buc	6,000		
47	08-03-524-4	Cutie, montate pe constructii pe perete, curent pina la 100 A	buc	8,000		
48		Блок из 4 модулей CimaBox (SBC200)	buc	2,000		
49		Блок из 6 модулей CimaBox (SBC300)	buc	4,000		
50		Блок из 8 модулей CimaBox (SM460+SM402+SM400)	buc	2,000		
51	08-03-591-9	Priza de fisa tip îngropat, la instalatie închisă	100 buc	0,150		
52		Розетки электрические "Double Schuko Socket" (S1)	buc	15,000		
53	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de curenti slabi	buc	9,000		
54		Разъем двойной телефонный	buc	6,000		

		(S8oB95U)				
55		Разъем двойной компьютерный (S8oB95F)	buc	3,000		
56		Электрооборудование кухни	buc	0,000		
57	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,240		
58		Розетка одноместная с зазем. контактом, скрытой установки, 10А, IP20 "Legrand"	buc	20,000		
59		Розетка одноместная с зазем. контактом, открытой установки, 10А, IP20 Quteo "Legrand"	buc	3,000		
60		Розетка двухместная с зазем. контактом, открытой установки, 10А, IP20 Quteo "Legrand"	buc	1,000		
61	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de curenti slabi	buc	4,000		
62		Розетка информационная двойная RJ45	buc	3,000		
63		Розетка TV	buc	1,000		
64		Рамка одноместная Etika	buc	6,000		
65		Рамка двухместная Etika	buc	2,000		
66		Рамка четырехместная Etika	buc	3,000		
67		Рамка пятиместная Etika	buc	1,000		
68	10-06-037-08	Cutie de intinderi, marime, mm, pina la: 200x200 / Коробка ответвительная (KM41006)	buc	20,000		
69	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza cu invelis din masa plastica / Коробка (KM4002)	buc	40,000		
70	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie / Система вызова персонала	buc	1,000		
71	10-01-039-06	Piese diverse: buton, cu pregatire loc de montare	buc	16,000		
		<b>Capitolul 2.5. Трубы</b>				
72	08-02-409-1	Teava din PVC, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,	100 m	2,700		



		diametru 20 mm				
73	08-02-409-6	Teava din PVC, pe baza pardoselii, diametru 25 mm	100 m	1,000		
74	08-02-409-1	Teava din PVC, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	0,650		
75	08-02-409-2	Teava din PVC, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,150		
76		Труба ПВХ, среднего типа 3x20	m	270,000		
77		Труба ПВХ, среднего типа 4x25	m	165,000		
78		Труба ПВХ, среднего типа 5x32	m	15,000		
		<b>Capitolul 2.6. Кабельнесущие системы</b>				
79	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,300		
80	08-02-152-6	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 4 kg	100 buc	0,200		
81	08-02-152-8	Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,7 kg	100 buc	0,150		
82		Метал. неперфор. лоток из оцинк. стали 100x80x300мм "IEK"	m	10,000		
83		Метал. неперфор. лоток из оцинк. стали 200x80x300мм "IEK"	m	20,000		
84		Разделительная перегородка h50 "IEK"	m	30,000		
85		Крышка на лоток осн. 100x300мм "IEK"	m	10,000		
86		Крышка на лоток осн. 200x300мм "IEK"	m	20,000		
87		Стойка кабельная K1154, L=1800мм (CLW-GEM-SK-1800) "IEK"	buc	20,000		
88		Полка кабельная K1161 (CLW-GEM-ПК-250) "IEK"	buc	5,000		
89		Полка кабельная K1160 (CLW-GEM-ПК-150) "IEK"	buc	10,000		
90		Скоба K1157 (CLW10-GEM-KS-1157) "IEK"	buc	15,000		
91		Поворот на 90*, 80x100мм	buc	1,000		

		"IEK"				
92		Поворот на 90*, 80x200мм "IEK"	buc	1,000		
93		Поворот на 90* вертикальный внешний, 80x200мм "IEK"	buc	1,000		
94		Разветвитель Т-образный, 80x200мм "IEK"	buc	1,000		
95	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,250		
96		Пластиковый кабель канал, 25x16 "IEK"	m	25,000		
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>				
97		Выключатель разъединитель ВН-32/2P/16А	buc	1,000		
98		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/В6	buc	2,000		
99		Дифференциальный автоматический выключатель АДТ 32/С10/30mA	buc	5,000		
100		Дифференциальный автоматический выключатель АДТ 32/С16/30mA	buc	1,000		
101		Выключатель автоматический ВА47-29/3P/С20	buc	1,000		
102		Щит распределительный внутренней установки, IP31, 710x600x130, на 96 модуля, ЩРв-2x483-0/36/УХЛ3/IP31/PRO	buc	1,000		
103		Дифференциальный автоматический выключатель АДТ 32/С10/30mA	buc	10,000		
104		Выключатель автоматический ВА47-29/3P/С32	buc	1,000		
105		Расцепитель независимый РН-47	buc	1,000		
106		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/С6	buc	8,000		
107		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/С25	buc	1,000		
108		Выключатель разъединитель ВН-32/2P/16А	buc	1,000		
109		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/В6	buc	3,000		
110		Выключатель разъединитель ВН-32/3P/25А	buc	1,000		
111		Дифференциальный автоматический выключатель	buc	3,000		

		АВДТ 32/С10/30mA				
112		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/B6	buc	1,000		
113		Щит распределительный внутренней установки, IP31, 460x310x130, на 24 модуля, ЩРВ-243-0/36/УХЛ3/IP31/PRO	buc	1,000		
114		Клемные зажимы ЗНИ	buc	50,000		
115		Система вызова персонала тип Q031G "QUSUN"	buc	1,000		
116		Беспроводная кнопка вызова персонала для Q031G	buc	16,000		
<b>Total ore manopera (ore)</b>						

Total		
Asigurari sociale si medicale		
Cheltuieli de transport		
Cheltuieli de regie		
Beneficiu de deviz		

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (20%)</b>	
<b>TOAL GENERAL</b>	
<b>Inclusiv salariul</b>	

- In order to afford prospective Suppliers reasonable time to consider the amendment made to the solicitation documents, UNDP Moldova is hereby extending the deadline for submission of Quotations until **26 May 2017, 15:30 (GMT +2:00)**;
- All other terms and conditions of the solicitation documents, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.