

**Lucrari de reparatie la statia de  
pompieri si salvatori din s.  
Copanca, r-nul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 03/2017**

**Lucrari de reparatie**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre, .)	m2	5,820		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( usi .)	m2	16,500		
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	139,000		
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	83,560		
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	3,500		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	567,620		
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	222,560		
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	22,000		
9	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15km	t	22,000		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Capitolul 1.1. Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Pereti</b>				
10	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m 2	0,150		
11	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2	47,250		

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, densitatea 135kg/m <sup>3</sup> gr.50mm (Nota: In resurse, ca materiale se vor folosi doar vata minerala si diblurile)				
12	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m <sup>2</sup>	47,250		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>	498,520		
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 495,560		
15	CF15A K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m <sup>2</sup>	498,520		
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor sectia sterilizare	m <sup>2</sup>	81,200		
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m <sup>2</sup>	417,320		
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m <sup>2</sup>	417,320		
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m <sup>2</sup>	417,320		
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m <sup>2</sup>	417,320		
21	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata FLEXODECOR) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m <sup>2</sup>	417,320		
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,000		

1	2	3	4	5	6	7
23	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2	14,200		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Capitolul 1.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.3. Capitolul 1.3. Tavan</b>				
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	153,460		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	69,100		
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	69,100		
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,100		
28	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,100		
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,100		
30	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata FLEXODECOR) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	69,100		
31	CG09A	Plinte din PVC, (Bagheta)	m	28,000		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Capitolul 1.3. Tavan Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.4. Capitolul 1.4. Pardoseli</b>				
32	TsA01H3	Saptura manuala la pardoseli gr. 50cm	m3	111,280		
33	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Cheramzit)	m3	11,130		
34	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (gr.50mm)	m3	11,130		
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	667,580		
36	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	222,560		
37	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale	m2	45,100		

1	2	3	4	5	6	7
		pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
38	CG49A	Executarea acoperirii (linoleum pentru sala de sport), la pardoseli	m2	47,500		
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	108,360		
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	93,000		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Capitolul 1.4. Pardoseli Inklusiv salariu</b>				
		<b>1.5. Capitolul 1.5. Timplarie</b>				
41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5,820		
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,200		
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,200		
44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolata si captusita cu lambriu din lemn (inclusiv si lacatul)	m2	2,700		
45	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	18,600		
46	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11,000		
47	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,400		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Capitolul 1.5. Timplarie Inklusiv salariu</b>				
		<b>1.6. Capitolul 1.6. Lucrari sanitare</b>				
48	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000		
49	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru	m	14,000		

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
50	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000		
51	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000		
52	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	67,500		
53	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inuscarea, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	50,000		
54	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	25,000		
55	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000		
56	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	6,000		
57	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000		
58	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,000		
59	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000		
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000		
61	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"				
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	55,000		
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,000		
64	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	5,000		
65	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	5,000		
66	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	20,000		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Capitolul 1.6. Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.7. Capitolul 1.7. Lucrari exterioare</b>				
67	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare	m2	77,600		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,600		
69	RpCJ12B k=3	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti	m2	77,600		
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,600		
71	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pentru lucrari exterioare, la pereti exteriori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,600		
72	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	77,600		
73	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	77,600		
74	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu	m	21,200		
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	29,000		
76	08-02-396-10	Canal metalic pentru cablurile exterioare	100 m	0,290		

1	2	3	4	5	6	7
77	Pret de furnizor	Canal metalic 70x70mm	buc	29,000		
78	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	77,600		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Capitolul 1.7. Lucrari exterioare Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.8. Capitolul 1.8. Pereu</b>				
79	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	29,000		
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	87,000		
81	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,900		
		<i>Total</i>	L\$			
		<b>Total Capitolul 1.8. Pereu Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.9. Capitolul 1.9. Amenajarea teritoriului</b>				
82	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000		
83	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	59,150		
84	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat grosimea 100mm)	m2	591,530		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Capitolul 1.9. Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.10. Capitolul 1.10. Copertine</b>				
85	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,340		
86	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor	t	0,340		

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
87	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Prof-nastil) pentru invelitorile acoperisurilor, cu gr. min. 0.5mm	m2	4,900		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Capitolul 1.10. Copertine Inklusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>CASM</i>	27,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Depozitarea</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare Inklusiv salariu</b>				
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Retele sanitare</b>				
88	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	1,000		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Retele sanitare Inklusiv salariu</b>				
		<b>2.2. Renovarea retelelor electrice interioare</b>				
89	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,500		
90	2845	Tub termocontractabil d 20mm	m	6,500		
91	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol VVG, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	412,700		
92	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	650,000		
93	RpED09D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	30,000		



1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5x4 mm				
94	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	6,500		
95	08-03-573-5	Dulap (pupitru), Cutii pentru 8 automete interioare	buc	1,000		
96		Cutii pentru 1*8 automete HPK/MG	buc	1,000		
97	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000		
98		Intrerupatoare automate 1 pol 25 A VA 47	buc	8,000		
99	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000		
100		Intrerupatoare automate 1 pol 25 A VA 47 UZO	buc	1,000		
101	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,300		
102		Corp de iluminat cu lampi luminescente 4*18 LED	buc	30,000		
103	RpEF12B	Montarea lampilor iluminiscente	buc	120,000		
104	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,030		
105	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta 60W	buc	3,000		
106	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - Indicator "Iesire" EFS 380	buc	2,000		
107	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu 10A/251 B, IP 20	buc	10,000		
108	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator cu doua clape, 10A/250 B, IP 20	buc	3,000		
109	RpEE17A	Montarea prizelor - priza tripolara simpla cu C.P.- 16A/250 B, IP 20	buc	22,000		
110	27123	Conector FORBOX	buc	100,000		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Renovarea retelelor electrice interioare Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>CASM</i>	27,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Depozitarea</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				
		<b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>				
111	Pret de piata	Boiler 100 L	buc	1,000		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<b>Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu</b>				
		Total	\$			
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)