

**Constructia punctului de trecere  
a frontierei operat in comun  
"Palanca" pe teritoriul  
Republicii Moldova**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-13 A2

**Actualizare (07.2018). Sistem control acces. Faza 2. (04/2015-4-SCA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	CK33D	Aparat pentru manevrarea la distanta a ochiurilor mobile de timplarie	buc	28,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	19,80		
3	pret furnizor	Cablu КПСЭНГ(A)-FRHF-2x2x0.20	m.l.	450,00		
4	pret furnizor	Cablu ББГНГ(A)-FRHF 3x1.0 mm2	m.l.	200,00		
5	pret furnizor	Cablu UTP5e 4x2x0.5	m.l.	1 330,00		
6	10-04-067-23 adoptat	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de acces-control	buc	17,00		
7	10-08-002-04	Avertizoare conform specificației	buc	17,00		
8	pret furnizor	DIN-Sina zincata	m.l.	3,40		
9	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor rețelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	1,70		
10	pret	Cleme tip ЗНН-2,5	buc	170,00		

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor					
11	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare	buc	34,00		
12	08-01-121-1	Acumulator	buc	17,00		
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИЦМП 1-1)	buc	17,00		
14	10-04-100-09	Cititor carduri	buc	20,00		
15	10-04-066-07 adoptat	Aparataj de perete: Cititor carduri, antivandal	buc	28,00		
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	28,00		
17	10-04-030-03	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton	buc	26,00		
18	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm <sup>2</sup>	100 fire	8,00		
19	pret furnizor	Cleme tip ИШВИ-0,75	buc	500,00		
20	pret furnizor	Cleme tip ИШВИ-1,5	buc	300,00		
21	10-02-042-06	Verificare electrica si reglarea utilajului periferiei telefonice: Set linii de conexiune, de iesire sau intrare, in componenta centralei, cantitate linii, pina la: 64	set	1,00		
		<i>Total</i>		\$		
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		27,50 %		
		<i>Cheltueli de transport</i>		%		
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>		%		
		<i>Total</i>		100,00 +		
		<i>Cheltueli de regie</i>		%		
		<i>Total</i>		100,00 +		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		%		
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				
		<b>3. Utilaj</b>				
22	pret furnizor	Controller logic pentru deschiderea usilor conform specificației	buc	17,00		
23	pret furnizor	Avertizoare conform specificației	buc	17,00		
24	pret furnizor	Bloc de alimentare 30W, 230/16.5V	buc	34,00		
25	pret furnizor	Acumulator UL7-12, 7Ah, 12V	buc	17,00		
26	pret furnizor	Dulap montat pe perete ИЦМП-1-1 YXJ3, IP31	buc	17,00		
27	pret furnizor	Cititor carduri antivandal conform specificației	buc	28,00		

1	2	3	4	5	6	7
28	pret furnizor	Lacat magnetic cu miner pentru inchiderea usilor, 12V, 150N	buc	28,00		
29	pret furnizor	Buton anti-vandal pentru deschiderea usilor din interior	buc	26,00		
30	pret furnizor	Card cu posibilitatea tiparului imaginii electronice	buc	400,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia punctului de trecere  
a frontierei operat in comun  
"Palanca" pe teritoriul  
Republicii Moldova**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-15 A2**

**Actualizare (07.2018). Semnalizare de incendiu. Faza 2. (04/2015-4-SI)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	15,10		
2	pret furnizor	Cablu КПСЭНГ(A)-FRHF-2x2x0.20	m.l.	1 400,00		
3	pret furnizor	Cablu UTP5e 4x2x0.5	m.l.	110,00		
4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	3,30		
5	pret furnizor	Cablu ВВГНГ(A)-FRHF 3x1.0 mm <sup>2</sup>	m.l.	330,00		
6	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Canal din plastic 80x50 mm cu perete dispartitor de tip DLP Legrand	100 m	0,80		
7	08-02-396-10	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m	100 m	0,48		
8	pret furnizor	Capac p/u jgheab metalic zincat perforat B=200 mm, CLP1K-200-1	m.l.	48,00		
9	pret furnizor	Jgheab metalic zincat perforat 200x80x3000 mm, CLP10-200-150-3	m.l.	48,00		
10	pret furnizor	Polita de perete pentru jgheab, B=250 mm, CLP1CW-250-1	buc	35,00		
11	pret furnizor	Prezom M6, L=1.0 m	buc	35,00		
12	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
13	10-08-001-13	Aparate receptoare: Bloc relee cu 4 iesiri	buc	2,00		
14	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare conform specificațiilor	buc	1,00		
15	10-04-101-15	Utilaj de abonat si utilaj divers: Bloc de indicatie conform specificațiilor	buc	1,00		
16	10-04-101-15	Utilaj de abonat si utilaj divers: Bloc de indicatie conform specificațiilor	buc	4,00		
17	10-04-066-05	Aparataj de perete: Emitator conform specificațiilor	buc	1,00		
18	08-01-121-1	Acumulator	buc	5,00		
19	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum	buc	126,00		
20	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie conform specificațiilor	buc	22,00		
21	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Sirena LD-95)	100 buc	0,10		
22	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	3,00		
23	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,12		
24	SE46B f	Modul de stingere a incendiilor cu gaz conform specificațiilor	buc	8,00		
25	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	1,86		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				
		<b>2. Utilaj</b>				
26	pret furnizor	Dispozitiv logic pentru conectarea sistemii conform specificațiilor	buc	1,00		
27	pret furnizor	Bloc relee cu 4 iesiri (I=2A fiecare) conform specificațiilor	buc	2,00		
28	pret furnizor	Bloc de control si administrare de conform specificațiilor	buc	1,00		
29	pret furnizor	Bloc logic de indicatie conform specificațiilor	buc	1,00		
30	pret	Dispozitiv logic, emitator	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	conform specificațiilor				
31	pret furnizor	Bloc logic de indicatie conform specificațiilor	buc	4,00		
32	pret furnizor	Sursa de alimentare de curent de rezerva RIP-12V/1A, 7Ah	buc	4,00		
33	pret furnizor	Sursa de alimentare de curent de rezerva RIP-12V/3A, 17Ah	buc	1,00		
34	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B3	buc	126,00		
35	pret furnizor	Aparat de semnalizare incendiu manual conform specificațiilor	buc	22,00		
36	pret furnizor	Sirena LD-95, 12V, 150mA	buc	10,00		
37	pret furnizor	Post de comanda 1 butoane KII101	buc	3,00		
38	pret furnizor	Buton de comanda ANLC-22	buc	3,00		
39	pret furnizor	Corp iluminat luminiscent cu sursa autonoma de alimentare NBO-12-01	buc	12,00		
40	pret furnizor	Modul de stingere a incendiilor conform specificațiilor	set	8,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția punctului de trecere  
a frontierei operat în comun  
"Palanca" pe teritoriul  
Republicii Moldova**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-1-10 A2**

**Actualizare (07.2018). Semnalizare de incendiu. Faza 2. (04/2015-1a,1b-SI)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Pozitia 1A</b>				
1	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal din plastic 20x10 mm	100 m	0,20		
2	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,05		
3	pret furnizor	Teava PVC gofrata d16	m.l.	5,00		
4	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	0,25		
5	pret furnizor	Cablu UTP5e 4x2x0.5	m.l.	5,00		
6	pret furnizor	Cablu КПСЭНГ(A)-FRHF-2x2x0.20	m.l.	20,00		
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,10		
8	pret furnizor	Cablu ВВГНГ(A)-FRHF 3x1.0 mm <sup>2</sup>	m.l.	10,00		
9	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire ЦМПИ	buc	1,00		
10	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare conform specificațiilor	buc	1,00		
11	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (Sursa de rezerva de alimentare, acumulator)	buc	1,00		
12	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum СПД 3.10	buc	4,00		
13	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (SRP-8L)	buc	1,00		
14	08-03-593-	Indicatori de iluminat de perete	100	0,01		

1	2	3	4	5	6	7
	10	(Sirena LD-95)	buc			
15	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,07		
		<b>Total Pozitia 1A Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Pozitia 1B</b>				
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal din plastic 20x10 mm	100 m	0,20		
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,05		
18	pret furnizor	Teava PVC gofrata d16	m.l.	5,00		
19	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	0,25		
20	pret furnizor	Cablu UTP5e 4x2x0.5	m.l.	5,00		
21	pret furnizor	Cablu КΠСЭНГ(A)-FRHF-2x2x0.20	m.l.	20,00		
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,10		
23	pret furnizor	Cablu ББГНГ(A)-FRHF 3x1.0 mm <sup>2</sup>	m.l.	10,00		
24	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire ИМПИ	buc	1,00		
25	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare conform specificatiilor	buc	1,00		
26	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (Sursa de rezerva de alimentare, acumulator)	buc	1,00		
27	10-08-002-02	Avertizoare "ПЦ" automate: de fum СПД 3.10	buc	4,00		
28	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (SRP-8L)	buc	1,00		
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Sirena LD-95)	100 buc	0,01		
30	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,07		
		<b>Total Pozitia 1B Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	\$			

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Pozitia 1A</b>				
31	pret furnizor	Dulap montat pe perete ИИМП2.3.1-0 74 Y2, IP54	buc	1,00		
32	pret furnizor	Dispozitiv logic pentru conectarea sistemei conform specificațiilor	buc	1,00		
33	pret furnizor	Sursa de alimentare de curent de rezerva RIP-12V/1A, 7Ah	buc	1,00		
34	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B3	buc	3,00		
35	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B6	buc	1,00		
36	pret furnizor	Aparat de semnalizare incendiu manual conform specificațiilor	buc	1,00		
37	pret furnizor	Sirena LD-95, 12V, 150mA	buc	1,00		
		<b>Total Pozitia 1A Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.2. Pozitia 1B</b>				
38	pret furnizor	Dulap montat pe perete ИИМП2.3.1-0 74 Y2, IP54	buc	1,00		
39	pret furnizor	Dispozitiv logic pentru conectarea sistemei conform specificațiilor	buc	1,00		
40	pret furnizor	Sursa de alimentare de curent de rezerva RIP-12V/1A, 7Ah	buc	1,00		
41	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B3	buc	3,00		
42	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B6	buc	1,00		
43	pret furnizor	Aparat de semnalizare incendiu manual conform specificațiilor	buc	1,00		
44	pret furnizor	Sirena LD-95, 12V, 150mA	buc	1,00		
		<b>Total Pozitia 1B Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia punctului de trecere  
a frontierei operat in comun  
"Palanca" pe teritoriul  
Republicii Moldova**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-3-9 A2**

**Actualizare (07.2018). Semnalizare de incendiu. Faza 2. (04/2015-5-SI)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal din plastic 20x10 mm	100 m	1,00		
2	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal din plastic 25x16 mm	100 m	0,20		
3	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,05		
4	pret furnizor	Teava PVC gofrata d16	m.l.	5,00		
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	5,25		
6	pret furnizor	Cablu UTP5e 4x2x0.5	m.l.	5,00		
7	pret furnizor	Cablu КПСЭНГ(А)-FRHF-2x2x0.20	m.l.	520,00		
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	1,20		
9	pret furnizor	Cablu ББГНГ(А)-FRHF 3x1.0 mm <sup>2</sup>	m.l.	120,00		
10	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare conform specificațiilor	buc	2,00		
11	10-04-101-15	Utilaj de abonat si utilaj divers: Bloc de indicatie conform specificațiilor	buc	2,00		
12	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (Sursa de rezerva de alimentare,	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		acumulator)				
13	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum СИД 3.10	buc	24,00		
14	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie conform specificațiilor	buc	12,00		
15	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Sirena LD-95)	100 buc	0,06		
16	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,48		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Utilaj</b>				
17	pret furnizor	Dispozitiv logic pentru conectarea sistemii conform specificațiilor	buc	2,00		
18	pret furnizor	Bloc relee cu 4 iesiri conform specificațiilor	buc	2,00		
19	pret furnizor	Sursa de alimentare de curent de rezerva RIP-12V/1A, 7Ah	buc	2,00		
20	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B3	buc	18,00		
21	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B6	buc	6,00		
22	pret furnizor	Aparat de semnalizare incendiu manual conform specificațiilor	buc	12,00		
23	pret furnizor	Sirena LD-95, 12V, 150mA	buc	6,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia punctului de trecere  
a frontierei operat in comun  
"Palanca" pe teritoriul  
Republicii Moldova**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 3-4-8 A2

**Actualizare (07.2018). Semnalizare de incendiu. Faza 2. (04/2015-6a,6b-SI)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Pozitia 6A</b>				
1	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal din plastic 20x10 mm	100 m	0,25		
2	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal din plastic 25x16 mm	100 m	0,35		
3	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	1,75		
4	pret furnizor	Cablu UTP5e 4x2x0.5	m.l.	5,00		
5	pret furnizor	Cablu КПСЭНГ(A)-FRHF-2x2x0.20	m.l.	170,00		
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,50		
7	pret furnizor	Cablu ВВГНГ(A)-FRHF 3x1.0 mm <sup>2</sup>	m.l.	50,00		
8	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire ИЦМП	buc	1,00		
9	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare conform specificațiilor	buc	1,00		
10	10-04-101-15	Utilaj de abonat si utilaj divers: Bloc de indicatie conform specificațiilor	buc	1,00		
11	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (Sursa de rezerva de alimentare, acumulator)	buc	2,00		
12	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum СПД 3.10	buc	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
13	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie conform specificațiilor	buc	5,00		
14	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Sirena LD-95)	100 buc	0,03		
15	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,23		
		<b>Total Pozitia 6A Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Pozitia 6B</b>				
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal din plastic 20x10 mm	100 m	0,25		
17	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal din plastic 25x16 mm	100 m	0,35		
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	1,75		
19	pret furnizor	Cablu UTP5e 4x2x0.5	m.l.	5,00		
20	pret furnizor	Cablu КПЦЭНГ(А)-FRHF-2x2x0.20	m.l.	170,00		
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,50		
22	pret furnizor	Cablu БВГНГ(А)-FRHF 3x1.0 mm <sup>2</sup>	m.l.	50,00		
23	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire ЦМПИ	buc	1,00		
24	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare conform specificațiilor	buc	1,00		
25	10-04-101-15	Utilaj de abonat si utilaj divers: Bloc de indicatie conform specificațiilor	buc	1,00		
26	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (Sursa de rezerva de alimentare, acumulator)	buc	2,00		
27	10-08-002-02	Avertizoare "ПЦ" automate: de fum СПД 3.10	buc	10,00		
28	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie conform specificațiilor	buc	5,00		
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Sirena LD-95)	100 buc	0,03		
30	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a	100 cupluri	0,23		

1	2	3	4	5	6	7
		cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale				
		<b>Total Pozitia 6B Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Pozitia 6A</b>				
31	pret furnizor	Dulap montat pe perete IIQMII2.3.1-0 74 Y2, IP54	buc	1,00		
32	pret furnizor	Dispozitiv logic pentru conectarea sistemei conform specificațiilor	buc	1,00		
33	pret furnizor	Bloc relee cu 4 iesiri conform specificațiilor	buc	1,00		
34	pret furnizor	Sursa de alimentarea de curent de rezerva RIP-12V/1A, 7Ah	buc	2,00		
35	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B3	buc	7,00		
36	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B6	buc	3,00		
37	pret furnizor	Aparat de semnalizare incendiu manual conform specificațiilor	buc	5,00		
38	pret furnizor	Sirena LD-95, 12V, 150mA	buc	3,00		
		<b>Total Pozitia 6A Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.2. Pozitia 6B</b>				
39	pret furnizor	Dulap montat pe perete IIQMII2.3.1-0 74 Y2, IP54	buc	1,00		
40	pret furnizor	Dispozitiv logic pentru conectarea sistemei conform specificațiilor	buc	1,00		
41	pret furnizor	Bloc relee cu 4 iesiri conform specificațiilor	buc	1,00		
42	pret furnizor	Sursa de alimentarea de curent de rezerva RIP-12V/1A, 7Ah	buc	2,00		
43	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B3	buc	7,00		
44	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B6	buc	3,00		
45	pret furnizor	Aparat de semnalizare incendiu manual conform specificațiilor	buc	5,00		
46	pret furnizor	Sirena LD-95, 12V, 150mA	buc	3,00		
		<b>Total Pozitia 6B Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia punctului de trecere  
a frontierei operat in comun  
"Palanca" pe teritoriul  
Republicii Moldova**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-5-9 A2**

**Actualizare (07.2018). Semnalizare de incendiu. Faza 2. (04/2015-7-SI)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	2,25		
2	pret furnizor	Cablu UTP5e 4x2x0.5	m.l.	5,00		
3	pret furnizor	Cablu КПСЭНГ(A)-FRHF-2x2x0.20	m.l.	220,00		
4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,85		
5	pret furnizor	Cablu ВВГНГ(A)-FRHF 3x1.0 mm <sup>2</sup>	m.l.	85,00		
6	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,80		
7	pret furnizor	Teava PVC gofrata d16	m.l.	280,00		
8	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,06		
9	pret furnizor	Jgheab metalic zincat perforat 200x80x3000 mm, CLP10-200-80-3	m.l.	6,00		
10	pret furnizor	Capac p/u jgheab metalic zincat perforat B=200 mm, CLP1K-200-1	m.l.	6,00		
11	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire ИЦМП	buc	1,00		
12	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare conform specificațiilor	buc	1,00		
13	10-04-101-15	Utilaj de abonat si utilaj divers: Bloc de indicatie conform	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		specificațiilor				
14	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (Sursa de rezerva de alimentare, acumulator)	buc	2,00		
15	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum СПД 3.10	buc	10,00		
16	11-03-011-03	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III СГБ-1	set	6,00		
17	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (SRP-8L)	buc	2,00		
18	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Sirena LD-95)	100 buc	0,01		
19	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,24		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				
		<b>2. Utilaj</b>				
20	pret furnizor	Dulap montat pe perete ИҚМІІ.3.1-0 74 Y2, IP54	buc	1,00		
21	pret furnizor	Dispozitiv logic pentru conectarea sistemii conform specificațiilor	buc	1,00		
22	pret furnizor	Bloc relee cu 4 iesiri conform specificațiilor	buc	1,00		
23	pret furnizor	Sursa de alimentare de curent de rezerva RIP-12V/1A, 7Ah	buc	2,00		
24	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B3	buc	8,00		
25	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B6	buc	2,00		
26	pret furnizor	Detector de CH4, CO СГБ-1-2E	buc	6,00		
27	pret furnizor	Aparat de semnalizare incendiu manual conform specificațiilor	buc	2,00		
28	pret furnizor	Sirena LD-95, 12V, 150mA	buc	1,00		
29	pret furnizor	Post de comanda 1 butoane КІІ101	buc	3,00		
30	pret furnizor	Buton de comanda ANLC-22	buc	3,00		
31	pret furnizor	Corp iluminat luminiscent cu sursa autonoma de alimentare NBO-12-01	buc	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
32	pret furnnizor	Modul de stingere a incendiilor conform specificațiilor	set	6,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia punctului de trecere  
a frontierei operat in comun  
"Palanca" pe teritoriul  
Republicii Moldova**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-7-9 A1**

**Actualizare (03.2018). Semnalizare de incendiu. Faza 2. (04/2015-9-SI)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal din plastic 20x10 mm	100 m	0,35		
2	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	2,00		
3	pret furnizor	Cutie de distributie YK-2Π	buc	2,00		
4	10-08-002-02	Avertizoare "ΠIC" automate: de fum	buc	4,00		
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie conform specificațiilor	buc	2,00		
6	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Sirena LD-95)	100 buc	0,02		
7	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,05		
8	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	1,50		
9	pret furnizor	Cablu КПСЭНГ(A)-FRHF-2x2x0.20	m.l.	150,00		
10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,70		
11	pret furnizor	Cablu ВВГНГ(A)-FRHF 3x1.0 mm <sup>2</sup>	m.l.	70,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		27,50 %		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		%		
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>		%		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Utilaj</b>				
12	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B3	buc	3,00		
13	pret furnizor	Avertizor SPD-3.10 pe baza B6	buc	1,00		
14	pret furnizor	Aparat de semnalizare incendiu manual conform specificațiilor	buc	2,00		
15	pret furnizor	Sirena LD-95, 12V, 150mA	buc	2,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia punctului de trecere  
a frontierei operat in comun  
"Palanca" pe teritoriul  
Republicii Moldova**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-13 A2**

**Actualizare (07.2018). Semnalizare de incendiu. Faza 2. (04/2015-0-SI)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	6,10		
2	pret furnizor	Cablu UTP5e 4x2x0.5 (outdoor cable)	m.l.	610,00		
3	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor rețelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	1,30		
4	pret furnizor	Cleme tip ИШВИ-0,75	buc	130,00		
5	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal din plastic 20x10 mm	100 m	0,70		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			
		<i>Cheltuieli de transport</i>	%			
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		<b>Total Lucrari de montare Inclisiv salariu</b>				
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)