**Адаптация помещений
санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за
больными в г. Днестровск, ул.
Лиманная, 1**

Formular Nr.2
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 020-08-03-ГП
Благоустройство территории**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	26,90		
2	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах)	m	12,43		
3	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2	24,00		
4	RpDB37A1 K=5	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий	m2	24,00		

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)				
5	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3	19,10		
6	Tn1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t	34,40		
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	37,40		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				
		2. Строительные работы				
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	6,56		
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	6,56		
10	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) Щебень	m3	12,59		
11	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные битумной смесью	m2	25,00		

1	2	3	4	5	6	7
		на цементобетонные слои или асфальтобетон)				
12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, вручную)	m2	25,00		
13	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)	m2	25,00		
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	40,60		
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)БР 100.20.8	m	8,40		
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) БР 100.30.15	m	27,80		
17	DE11A	Лоток водоотводный пластиковый 115x1400xh80 с полиамидной решеткой. класс	m	1,40		

1	2	3	4	5	6	7
		нагрузки A15				
18	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,00		
19	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) Скамья Е-2 2200x660xh700мм	buc	1,00		
20	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн) 380x300x820мм оцинк. металл б=0,7мм	buc	1,00		
21	СК35А	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки) Анкерный болт 8*65	buc	4,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				
		Total	USD			
		Asigurare sociala	24 %			
		Transportare	%			
		Total				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total				
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Адаптация помещений
санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за
больными в г. Днестровск, ул.
Лиманная, 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 020-08-03-AP

Архитектурные решения

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Scari				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами).	m3	0,75		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Scari Inclusiv salariu				
		1.2. Timplarie				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).	m2	58,80		
3	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлических дверей и окон).	kg	150,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		1.3. Evacuare deseuri				
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на	t	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 20 м).				
5	TrB01B1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с сбрасыванием, разгрузка с сбрасыванием) тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 20 м).	t	44,30		
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri din constructie (Погрузка мусора в автотранспорт).	t	45,30		
7	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км).	t	45,30		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Evacuare deseuri Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	USD			
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				
		2. Finisari				
		2.1. Pardosea				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	58,53		
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать).	m2	58,53		
10	CG56A	Sapa din amestec "KREISEL 810": grosime 10mm (Стяжка пола из смеси "KREISEL 810":	m2	46,22		

1	2	3	4	5	6	7
		толщина 10 мм)				
11	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56A: снимается на 1 мм толщины)	m2	-46,22		
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм).	m2	59,02		
13	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2).	m2	91,23		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Pardosea Inclusiv salariu				
		2.2. Pereti				
14	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2	0,02		
15	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	10,00		
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	145,10		

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)				
17	RpCJ05A1	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт тонкой и затертой внутренней штукатурки, стен и ж/б колонн, толщ. 1 см, цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и известково-цементным раствором марки 10-Т для намета и верхнего слоя, для новых работ (полной переделки))	m2	2,13		
18	RpCJ05C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 0,5 cm grosime medie cu mortar de ciment-var marca 100 T (Ремонт тонкой и затертой внутренней штукатурки, стен и ж/б колонн, средней толщ. 0,5 см, цементно-известковым раствором марки 100-Т)	m2	2,13		
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см).	m	2,66		
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в	m2	333,00		

1	2	3	4	5	6	7
		один слой на внутренние поверхности стен и потолков).				
21	CF02B3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см криволинейных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя).	m2	150,70		
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	366,00		
23	СК35С Ks=0,2	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки) - 6x30mm Kmanopera=0,2	buc	3 000,00		
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой цементный смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	333,00		
25	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	333,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой цементной смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)				
26	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм).	m2	150,70		
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	333,00		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен).	m2	333,00		
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	333,00		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	333,00		
31	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	89,20		

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см).				
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	125,00		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	43,80		
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	43,80		
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	43,80		
36	CN06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете,	m	16,00		

1	2	3	4	5	6	7
		из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) - de exclus mina (не вкл, поручень) (материалы заказчика)				
		<i>Total</i>	USD			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		2.3. Tavan				
37	СК50В	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона влагостойкий, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения).	m2	43,80		
38	СК50В	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения).	m2	19,60		
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	65,60		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков).	m2	65,60		
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2	65,60		

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).				
42	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	120,10		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		2.4. Timplarie				
43	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (входная двери) (Установка готовых алюминиевых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно). Дверь остекленная низкоэмиссионным стеклом с сопротивлением теплопередаче не ниже 0,42 м2*С/Вт, индивидуальная, из алюм. профиля с утеплением, наружная, маятниковая с уплотнительными полосовыми щетками "F"-образного профиля в нижней части , без порога. Ручка - нажимная из нерж. стали (витраж материал заказка)	m2	5,72		
44	СК06А	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente Дверь глухая, индивидуальная, внутренняя, маятниковая с уплотнительными полосовыми щетками "F"-образного профиля в нижней части, без порога. Дверная коробка-цинк.сталь Полотно-экструдированный ДСП с покрытием из пластика НРL 0.8-1.0мм с отбойными пластинами из нерж. стали высотой 200мм внизу полотна и 400мм на уровне ручки, Ручка - нажимная из нерж. стали (двери	m2	25,91		

1	2	3	4	5	6	7
		материал заказка)				
45	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (витраж материал заказка)	m2	6,80		
46	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Индивидуальное, металлопластиковое трехстворчатое, с поворотнo-откидным открыванием центральной створки. 5-ти камерный профиль, двухкамерный стеклопакет с сопротивлением теплопередаче выше 1.0 м2*С/Вт (окна материал заказка)	m2	36,65		
47	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия). (материал заказка)	m	21,00		
48	СК26С	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы). (материал заказка)	m	21,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		2.5. Copertina				
49	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций).	t	0,40		
50	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate	t	0,40		

1	2	3	4	5	6	7
		manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice (Окраска вручную красками на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой грунта и 1 слой краски поверхностей металлических конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи и т.д.), из легких профилей, при применении одного дополнительного слоя краски на основе алкидных смол).				
51	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. профнстила R30 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно).	m2	11,80		
52	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка).	buc	14,00		
53	CF54A	Placarea peretilor cu placi din Aquapanel, grosime 12 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si	m2	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor Ncpl=0,5 buc (Облицовка стен Аквапанели плитами, толщиной 12, мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон). Нрпл=0,5 шт				
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de Aquapanel 12 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем Аквапанели 12мм с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции высотой до 4 м).	m2	13,10		
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2	33,10		
56	CF08B K=2	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu Ceresit CT 85 Pro (Отделочный слой вручную по внутренней затертой штукатурке или по поверхностям бетонных элементов, исключая леса, известью, по стенам, колоннам и потолкам, известковой пастой с добавлением гипса, из гипсовой пасты). с Ceresit CT 85 Pro	m2	33,10		
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	33,10		
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	33,10		

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).				
59	СК26А	Elemente decorative din polistiren Nr1 330*80 Декоративные элементы из пенопласта (пенополистирола)	m	10,60		
60	СК26А	Elemente decorative din polistiren Nr2 220*40 Декоративные элементы из пенопласта (пенополистирола)	m	10,60		
61	СЕ19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 12 x 15 cm , din tabla zincata de 0,55 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m (Желоба прямоугольные, сечением 12x15см из оцинкованных листов толщиной 0,55 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине до 20 м включительно).	m	3,53		
62	СЕ21А3	Burlane rotunde, cu D=7.5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m (Водосточные трубы круглые D=7,5 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из	m	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
		оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине до 20 м включительно).				
63	СК26В	Elemente de tinechigerie montate la ferestre din tabla H-1 декоративные элементы из оцинкованных листов б=0,55мм l=200мм	m	3,53		
64	СК26В	Elemente de tinechigerie montate la ferestre din tabla H-2 декоративные элементы из оцинкованных листов б=0,55мм l=880мм	m	10,60		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Copertina Inclusiv salariu				
		2.6. Scara si rampa				
65	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобилю-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории).	100 m3	0,05		
66	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления).	m2	10,50		
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-nisip PGS (Слой основания из ПГС).	m3	4,70		
68	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура	kg	165,80		

1	2	3	4	5	6	7
		класа ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке).				
69	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные).	kg	124,60		
70	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,125		
71	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...).B15	m3	5,90		
72	CA04F02	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat manual conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...).B15	m3	3,10		
73	CD51C	Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 x 65 la pereți despartitori armati cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea pînă la 4 m (Кирпичная кладка армированных	100m2	0,037		

1	2	3	4	5	6	7
		перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм).				
74	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Облицовка керамогранитной плиткой с шероховатой поверхностью	m2	22,40		
75	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Облицовка керамогранитной плиткой	m2	14,40		
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью).	m2	4,90		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен).	m2	4,90		
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	4,90		
79	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Наружняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	4,90		
80	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada inox (ОГ-1-3; П-1-6) ограждение из нержавеющей стали (материал заказка)	kg	220,00		
81	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri	buc	66,00		

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat Распорный анкер Ø8мм l=110мм (Nc=1 buc)				
82	Цена поставщика	Держатель поручня наклонный регулируемый	buc	22,00		
83	Цена поставщика	Держатель ригеля	buc	66,00		
84	Цена поставщика	Фланец из нержавеющей стали	buc	36,00		
85	СК35С	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (дюбелей 10x6 и саморезов 6,3x70)	buc	108,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Scara si rampa Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	USD			
		Total Finisari Inklusiv salariu				
		3. Consolidari				
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,50		
87	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	15,00		
88	RpCP25D	Confectionarea si montarea dispozitivului filetate de stringere pentru tiranti metalici	buc	10,00		
89	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	145,10		
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,145		
91	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,00		
92	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2	32,50		

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	32,50		
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой цементный смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	32,50		
95	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой цементный смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	32,50		
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен).	m2	32,50		
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	32,50		
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	32,50		

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).				
		<i>Total</i>	USD			
		Total Consolidari Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	USD			
		Asigurare medicala si sociala	24 %			
		Transportare	%			
		<i>Total</i>				
		Cheltuieli de regie	%			
		<i>Total</i>				
		Beneficiu de deviz	%			
		<i>Total</i>				
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Адаптация помещений
санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за
больными в г. Днестровск, ул.
Лиманная, 1**

Formular Nr.2
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2020-08-03-ЭЛ
Электроснабжение

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см).	buc	10,00		
2	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка).	buc	4,00		
		<i>Total</i>		USD		
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>		24 %		
		<i>Transportare materiale</i>		%		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>		%		
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>		%		
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				
		2. Монтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
3	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm ² (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 120).	100 m	0,48		
4	Цена поставщика	Кабель электрический ВВГЛS-1 5x25	m	48,00		
5	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ² (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 70).	100 m	0,03		
6	Цена поставщика	Кабель электрический ВВГнгLS-1 5x16	m	3,00		
7	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 16).	100 m	0,50		
8	Цена поставщика	Кабель электрический ВВГнгLS-0,66 5x2,5	m	50,00		
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6).	100 m	0,30		
10	Цена поставщика	Кабель электрический ВВГнгLS-0,66 3x1,5	m	30,00		
11	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до:	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		700x850).				
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100).	buc	6,00		
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25).	buc	27,00		
14	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 100).	buc	4,00		
15	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2).	100 buc	0,43		
16	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console (Светильник на кронштейнах).	100 buc	0,04		
17	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке).	100 buc	0,08		
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке).	100 buc	0,65		
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				
		3. Оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
19	Цена поставщика	Корпус металлический распределительный ЩРВ-54з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND	buc	1,00		
20	Цена поставщика	Корпус металлический распределительный ЩРВ-18з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND	buc	4,00		
21	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А (С)	buc	1,00		
22	Цена поставщика	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 80А	buc	1,00		
23	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А (С)	buc	1,00		
24	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А (С)	buc	1,00		
25	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А (С)	buc	1,00		
26	Цена поставщика	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 С25	buc	6,00		
27	Цена поставщика	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 С16	buc	9,00		
28	Цена поставщика	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 С6	buc	1,00		
29	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А (С)	buc	7,00		
30	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А (С)	buc	5,00		
31	Цена поставщика	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 100А	buc	1,00		
32	Цена поставщика	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-24-Д-С	buc	4,00		
33	Цена поставщика	Панель светодиодная ДВО 6560-О 36Вт 6500К	buc	43,00		
34	Цена поставщика	Светильник НПП1101 круг 100Вт IP54	buc	4,00		
35	Цена поставщика	Розетка 1-местная для открытой установки РС620-3-ГПБд с заземляющим контактом IP54 ГЕРМЕС PLUS	buc	8,00		
36	Цена поставщика	Розетка 1местн. с з/к защ.штор.РСш10-3-ВБ 16А IP20	buc	65,00		
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Achizitionare si depozitare</i>	%			
		Total Оборудование Inklusiv salariu				
		Total	USD			
		Total deviz: Inklusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Адаптация помещений
санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за
больными в г. Днестровск, ул.
Лиманная, 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.2
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 020-08-03-ВК
Водопровод и канализация**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы 1.1. Водопровод В1, Т3.				
1	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см).	buc	6,00		
2	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений).	buc	6,00		
3	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Врезка в существующие сети водопровода D50	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 15). Кран шаровой Ду15 Ру1,6 МПа	buc	16,00		
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 20). Кран шаровой Ду20 Ру1,6 МПа	buc	1,00		
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 25). Кран шаровой Ду25 Ру1,6 МПа	buc	1,00		
7	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 32). Кран шаровой Ду32 Ру1,6 МПа	buc	1,00		
8	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм). PPRC PN20	m	100,00		
9	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм). PPRC PN20	m	10,00		
10	SA16C	Teava din material plastic	m	13,00		

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм). PPRC PN20				
11	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 40 мм). PPRC PN20	m	15,00		
12	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 20, включительно).	buc	80,00		
13	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 25, включительно).	buc	8,00		
14	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ,	buc	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр труб до 32).				
15	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 40).	buc	12,00		
16		Поливочный кран, состав:	buc	2,00		
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 15).. Кран шаровой Ду15 Ру1,6 МПа	buc	2,00		
18	Цена поставщика	Рукав резинотканевый диаметром 15 мм д=8мм	buc	2,00		
19	ID04A	Filtru cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 (Фильтр сетчатый с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 20).	buc	2,00		
20	ID13B	Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 (Установка блокирующего клапана с муфтами, на газопровод, диаметр 20). Предохранительный клапан д20мм	buc	2,00		
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 20). Кран спускной д20мм	buc	2,00		
22	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром).Воздушный клапан	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 15). Кран шаровой Ду15 Ру1,6 МПа	buc	6,00		
24	ID13B	Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 25 (Установка блокирующего клапана с муфтами, на газопровод, диаметр 25)..Обратный клапан д25мм Ру-1,6МПа	buc	2,00		
25	ID04A	Filtru cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 (Фильтр сетчатый с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 25). Фильтр сетчатый	buc	2,00		
26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 25),Кран шаровой Ду25 Ру1,6 МПа	buc	4,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Водопровод В1, Т3. Inclusiv salariu				
		1.2. Канализация К1				
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R). для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм).	m	20,00		
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R). для канализации,	m	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
		стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм).				
29	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 50).	buc	15,00		
30	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 110).	buc	5,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Канализация K1 Inclusiv salariu				
		1.3. Сантехническое оборудование				
31	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке). Умывальник керамический на ножке 420x550мм	buc	9,00		
32	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2").	buc	9,00		

1	2	3	4	5	6	7
33	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S). Унитаз керамический "Компакт" с прямым выпуском	buc	2,00		
34	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Установка душевых ванн из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила и т.п.). Поддон душевой мелкий эмалированный	buc	1,00		
35	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. (Установка смесителя для ванны с гибким или жестким душем, на кирпичные стены, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1").	buc	1,00		
36	SE35A	Masina de spala de rufe inoxidabil, cu fundul dublu, avind dimensiuni de 900 x 700 x 800 mm si greutate de 100 kg., montat pe suport format din cadru cu 6 picioare (Машина из нержавеющей стали для стирки белья, с двойным дном с размером 900x700x800 мм, весом 100 кг, установленная на каркас с 6 ножками). Стиральная машина	buc	2,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Сантехническое оборудование Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				
		2. Монтажные работы 2.1. Водопровод В1, Т3.				
37	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 30l (Нагреватель воды бытовой (бойлер)., нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 30 л).	buc	3,00		
38	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (Нагреватель воды бытовой (бойлер)., нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 80 л).	buc	1,00		
39	SE56A	Filtru pentru apa potabila (Фильтр для питьевой воды).	buc	2,00		
40	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, (Водомер с лопастями и штуцером, диаметр 15 мм)	buc	1,00		
41	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, (Водомер с лопастями и штуцером, диаметр 15 мм).	buc	1,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Водопровод В1, Т3. Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				
		3. Оборудование 3.1. Водопровод В1, Т3.				
42	Цена поставщика	Электрические накопительные водонагреватели на 30 литров 1,5 кВт	buc	3,00		
43	Цена поставщика	Электрические накопительные водонагреватели на 80 литров 2,0 кВт	buc	1,00		
44	Цена поставщика	Фильтр-умягчитель д20мм	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
45	Цена поставщика	Счетчик горячей воды ЕТК ду-15мм	buc	1,00		
46	Цена поставщика	Счетчик холодной воды МТК ду-15мм	buc	1,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Водопровод В1, Т3. Inclusiv salariu				
		3.2. Сантехническое оборудование				
47	Цена поставщика	Стиральная машина автоматическая на 5кг загрузки	buc	2,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Сантехническое оборудование Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Achizitionare si depozitare</i>	%			
		Total Оборудование Inclusiv salariu				

		Total	USD			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Адаптация помещений
санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за
больными в г. Днестровск, ул.
Лиманная, 1**

Formular Nr.2
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2020-08-03-OB
Отопление, вентиляция и кондиционирование

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы 1.1. Отопление				
1	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм). SDR6 PN20	m	30,00		
2	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1").	m	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
3	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1").	m	30,00		
4	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Биметаллические радиаторы из 10 элементов, включительно).РБС-500	buc	1,00		
5	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 8 elemente, inclusiv (Биметаллические радиаторы из 8 элементов, включительно) РБС-500	buc	1,00		
6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 "). Кран Маевского	buc	1,00		
7	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно).	buc	8,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Отопление Inclusiv salariu				
		1.2. Кондиционирование				
8	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 20,0 mm PN10 (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм).				
9	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12,7 mm, inclusiv (Медные трубы, монтируемые с помощью сварки, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 12,7 мм, включительно).	m	1,50		
10	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 9,52 mm, inclusiv (Медные трубы, монтируемые с помощью сварки, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 9,52 мм, включительно).	m	1,50		
11	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 6,35 mm, inclusiv (Медные трубы, монтируемые с помощью сварки, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 6,35 мм, включительно).	m	3,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Кондиционирование Inclusiv salariu				
		1.3. Вентиляция				
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate решетки нерегулируемые P 600x400	buc	1,00		
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate решетки нерегулируемые P 150x150	buc	1,00		
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate решетки	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		двухрядные регулируемые RAG 300x150				
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate решетки двухрядные регулируемые RAG 300x100	buc	3,00		
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate решетки двухрядные регулируемые RAG 250x150	buc	1,00		
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate решетки двухрядные регулируемые RAG 200x150	buc	31,00		
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate решетки двухрядные регулируемые RAG 200x100	buc	2,00		
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate решетки двухрядные регулируемые RAG 150x100	buc	3,00		
20	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400мм) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 1600-2500 мм).	m2	4,00		
21	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300мм) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 1600-2500 мм).	m2	5,40		
22	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200мм) (Изготовление и прокладка прямых	m2	4,80		

1	2	3	4	5	6	7
		воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм).				
23	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300mm) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм).	m2	3,60		
24	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x250mm) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм).	m2	5,50		
25	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200mm) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм).	m2	2,00		
26	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150mm) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм).	m2	0,90		

1	2	3	4	5	6	7
27	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x200mm) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм).	m2	29,70		
28	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x150mm) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм).	m2	1,60		
29	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (160x140mm) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм).	m2	9,00		
30	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (140x140mm) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм). (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-	m2	5,60		

1	2	3	4	5	6	7
		700 мм).				
31	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (д250мм) (Изготовление и прокладка прямых воздухопроводов из оцинкованных листов толщиной 0,6 мм, периметром круглого сечения 700-1600 мм). (Изготовление и прокладка прямых воздухопроводов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,6 мм, периметром круглого сечения 700-1600 мм).	m2	11,00		
32	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция трубопроводов матами из стекловаты или минераловаты типа I или P, прошитыми с лицевой стороны к сетке из оцинкованной проволоки, толщиной 50 мм, выполненная на стройке, для труб с окружностью сверху термоизоляции свыше 35 см).	m2	15,00		
33	IzI07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,3 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции от 0,36 до 0,9 м, изготовление).	m2	15,00		
34	VA02F	Confectionarea si montarea	m2	15,61		

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (д355мм) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,6 мм, периметром круглого сечения 700-1600 мм).				
35	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция трубопроводов матами из стекловаты или минераловаты типа I или P, прошитыми с лицевой стороны к сетке из оцинкованной проволоки, толщиной 50 мм, выполненная на стройке, для труб с окружностью сверху термоизоляции свыше 35 см).	m2	20,00		
36	IzI07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,3 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции от 0,36 до 0,9 м, изготовление).	m2	20,00		
37	IzJ01A	Еcran din foita de aluminiu (Экран из алюминиевой фольги). K-FLEX ST-DUCT Alum 10мм	m2	4,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	USD			

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				
		2. Монтаж оборудования				
		2.1. Кондиционирование				
38	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Установка с лестниц бытовых кондиционеров (split-sistem) мощностью двигателя до 4,5 kw). Кондиционер MSMA-12HRN1 (blorurile int/ext sunt excluduse)	buc	1,00		
39	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Установка с лестниц бытовых кондиционеров (split-sistem) мощностью двигателя до 4,5 kw). Кондиционер MSMA-09HRN1 (blocurile int/ext sunt excluduse)	buc	1,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Кондиционирование Inclusiv salariu				
		2.2. Вентиляция				
40	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat (Установка агрегата для кондиционирования типа ACM, модулированного, для комплексной обработки свежего или рециркуляционного воздуха, производительностью обработанного воздуха). Приточная установка МПА 2500 E3 (material beneficiar)	buc	1,00		
41	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900). Канальный центробежный вентилятор	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		BKM 355 Б (excludem motorul)				
42	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900). Канальный центробежный вентилятор ВК 250 (excludem motorul)	buc	1,00		
43	VC20A	Piesa de trecere, etansata, (Переходник). antivibraționne вставки ВВГ 500x300	buc	2,00		
44	VC20A	Piesa de trecere, etansata, (Переходник). Заслонка воздушная с электроприводом PP3 500x300	buc	1,00		
45	VC20A	Piesa de trecere, etansata, (Переходник).Обратный клапан КОМ 250	buc	1,00		
46	VC20A	Piesa de trecere, etansata, (Переходник). Обратный клапан КОМ 355	buc	1,00		
47	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель прямоугольный периметром 1000-2000 мм). Шумоглушитель СР 500x300	buc	1,00		
48	VC20A	Piesa de trecere, etansata, (Переходник). клапан регулирующей КР	buc	6,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Монтаж оборудования Inclusiv salariu				
		3. Оборудование				
		3.1. Кондиционирование				
49	Цену заказчика	Кондиционер MSMA-12HRN1 (материалы заказчика)	buc	1,00		
50	Цену заказчика	Кондиционер MSMA-09HRN1 (материалы заказчика)	buc	1,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Кондиционирование Inclusiv salariu				
		3.2. Вентиляция				
51	Цену	Приточная установка МПА	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	заказчика	2500 ЕЗ (материалы заказчика)				
52	Цену заказчика	Вентилятор канальный ВКМ 355Б	buc	1,00		
53	Цену заказчика	Вентилятор канальный ВК 250	buc	1,00		
54	Цену заказчика	Шумоглушитель СР 500х300	buc	1,00		
55	Цену заказчика	Антивибрационные вставки ВВГ 500х300	buc	2,00		
56	Цену заказчика	Заслонка воздушная с электроприводом РР3 500х300	buc	1,00		
57	Цену заказчика	Обратный клапан КОМ 250	buc	1,00		
58	Цену заказчика	Обратный клапан КОМ 355	buc	1,00		
59	Цену заказчика	Клапан регулирующий КР 250х200	buc	2,00		
60	Цену заказчика	Клапан регулирующий КР 250х160	buc	1,00		
61	Цену заказчика	Клапан регулирующий КР 200х160	buc	1,00		
62	Цену заказчика	Клапан регулирующий КР 140х140	buc	2,00		
		<i>Total</i>	USD			
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Achizitionare si depozitare</i>	%			
		Total Оборудование Inclusiv salariu				
		Total	USD			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Адаптация помещений
санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за
больными в г. Днестровск, ул.
Лиманная, 1**

Formular Nr.2
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2020-08-03-CC
Пжарная сигнализация**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см).	buc	4,00		
2	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка).	buc	6,00		
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		2. Монтаже работы				
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатели "ПС" автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении).	buc	15,00		
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Извещатели "ПС" автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении).	buc	11,00		
5	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza (Аппараты приемные: Прибор "ПС" на: 1 луч).	buc	1,00		
6	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Аппараты приемные: Приборы "ПС" приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 10 лучей).	buc	1,00		
7	08-02-403-4	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 6 fire, pe plansee (Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям).	100 m	3,50		
8	Цена поставщика	Кабель сигнальный 6x0,2	m	350,00		
9	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Световые настенные указатели)	100 buc	0,04		
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500x400x150 (Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 500x400x150).	buc	1,00		
11	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala (Провод в защитной оболочке или кабель двух-	100 m	0,50		

1	2	3	4	5	6	7
		трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах).				
12	Цена поставщика	Кабель ШВВП 2x0.75	m	50,00		
13	08-01-080-4	Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare (Блок-контактор). Клавиатура	buc	1,00		
14	Цена поставщика	Саморезы	buc	500,00		
15	Цена поставщика	Распорники	buc	500,00		
16	10-04-101-04	Utilaj de abonat si divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton (Абонентское и другое оборудование: Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: кирпичной или бетонной стене)	buc	1,00		
17	10-04-101-10	Utilaj de abonat si divers: Cheie sau buton pe panou (Абонентское и другое оборудование: Ключ или кнопка на панели)	buc	1,00		
18	Цена поставщика	Стяжки кабельные	cut	8,00		
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Монтажные работы Inklusiv salariu				
		3. Оборудование				
19	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный	buc	15,00		
20	Цена поставщика	Извещатель пожарный тепловой точечный	buc	11,00		
21	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной	buc	1,00		
22	Цена поставщика	Прибор приемно-контрольный ПКП	buc	1,00		
23	Цена поставщика	Указатели выхода	buc	4,00		
24	Цена поставщика	Бокс ШМП 500x400x150	buc	1,00		
25	Цена поставщика	Клавиатура	buc	1,00		
26	Цена поставщика	Трансформатор	buc	1,00		
27	Цена	Модуль согласования шлейфов	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	поставщика	МУШ-2М				
		<i>Total</i>	USD			
		<i>Achizitionare si depozitare</i>	%			
		Total Оборудование Inclusiv salariu				
		Total	USD			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)