

**Реконструкция и адаптация
офисных помещений под
бизнес-центр по ул. Свердлова,
57 в г. Тирасполь**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 020-08-03-ГП

Благоустройство территории

Valoarea de deviz \$

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Регру (Разборка старого простого бетона механизированными средствами Отмоска)	m3	17,44		
2	TsC61A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 1 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 1 категории)	100 m3	0,196		
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	32,00		
4	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu	m2	22,55		

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из стекловолокна, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr.20-40	m3	18,42		
6	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	4,36		
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	122,80		
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и	m	46,30		

1	2	3	4	5	6	7
		т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)				
9	DE11A	Лоток водоотводный пластиковый 115х1400хh80 с полиамидной решеткой. класс нагрузки A15	m	5,90		
10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	6,50		
11	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) для скамеек и велосипедной парковки	m3	0,71		
12	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	4,00		
13	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн) 380х300х820мм оцинк. металл б=0,7мм	buc	1,00		
14	TsH91B	Instalarea parcarilor pentru bicicisti 6 buc (Установка Стоянка для велосипедов (на 6шт.))	buc	1,00		
15	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (Ручное вскапывание ям для посадки деревьев и кустарников, в немерзлом грунте, на глубину 0,4-0,7 м, - средний грунт)	buc	2,00		
16	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы) Липа серебристая возраст 3 года				
17	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu (Планировка вручную, на глаз площадей с грунтом природной плотности: средняя почва)	100m2	2,745		
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засевание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	2,745		
19	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic (Ручной полив слоев грунта разбрызгиванием для дополнительного увлажнения, необходимого для уплотнения, а также и поверхностей засеянных или засаженных для их укрепления, в зонах, недоступных для механизированной поливки)	m3	2,745		
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	8,24		
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	0,20		
22	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I)				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24 %			
		<i>Transportare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				
		2. Монтажные работы				
23	MAsA06A	Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 100 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m (Лифты малогрузовые со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг, на 6 остановок, высота шахты 21,0 м)	ascens or	1,00		
24	MAsA06B	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la norma A (Добавлять или уменьшать за каждую остановку лифта, более или менее 6 к норме A)	1 statie	-5,00		
25	MAsA06C	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A (Добавлять или уменьшать за 1м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифта к норме A)	m	-18,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				
		3. Оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
26	Pret de piata	Вертикальный подъемник для МГН ДС-01 (или аналог) Грузоподъемность - 250кг Нподъема=2,41м		1,00		
		Total	\$			
		Achizitionare si depozitare	%			
		Total Оборудование Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция и адаптация
офисных помещений под
бизнес-центр по улю
свердлова, 57 в, г. Тирасполь**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2020-11-06-AP/AИ

Архитектурные решения

Valoarea de deviz \$

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	292,000		
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легковесных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	68,100		
3	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройству и разборка лесов для строительных работ - металлические трубчатые леса для внутренних и наружных работ на высоте до 7 м, включая необходимые материалы для устройства рабочего помоста, навесы из ДВП или защитная	m2	220,000		

1	2	3	4	5	6	7
		сетка)				
4	RpCP45C	Demontarea scarilor metalice in spirala si timplariilor ornamentale (Демонтаж металлических спиральных лестниц и узорчатых столярных изделий)	kg	250,000		
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	260,100		
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	1,400		
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	2,100		
8	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	2,700		
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	67,160		
10	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate tip "Armstrong" etc. (Разборка подвесных потолках, тип "Армстронг")	m2	121,200		
11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	107,600		
12	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	107,600		

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)				
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	107,600		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				
		2. Перегородки				
14	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/4 кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2	1,850		
15	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	13,200		
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Перемички Пр-1 (3шт)	kg	234,000		
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой	kg	136,000		

1	2	3	4	5	6	7
		стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Перемички Пр-2 (2шт)				
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Перемички Пр-3 (7шт)	kg	78,400		
19	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволоочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2	6,000		
20	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка готовых алюминиевых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) 5540x2100 - 1шт	m2	29,330		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Перегородки				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Пóлы				
		3.1. Пол тип - 1				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	257,400		
22	CG01A1 (к=6)	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	257,400		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	257,400		
24	CI24A	Placarea pardoseli cu placi de granit ceramic incleiate (Облицовка полов на клею керамогранитными плитками) All Wood Wite 225x900 pl.8 АИ	m2	51,600		
25	CI24A	Placarea pardoseli cu placi de granit ceramic incleiate (Облицовка полов на клею керамогранитными плитками) All Wood Wite 150x900 pl.8 АИ	m2	33,000		
26	CI24A	Placarea pardoseli cu placi de granit ceramic incleiate (Облицовка полов на клею керамогранитными плитками) All Wood Brown 225x900 pl.8 АИ	m2	109,400		
27	CI24A	Placarea pardoseli cu placi de granit ceramic incleiate (Облицовка полов на клею керамогранитными плитками) All Wood Brown 150x900 pl.8 АИ	m2	70,000		
28	CG09A	Plinte din MDF cu folie PVC, montate orizontal la pereti gata	m	196,200		

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în incaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp (Плинтуса из МДФ с ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) 100mm Ral 9004				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Пол тип - 1 Inclusiv salariu				
		3.2. Пол тип - 2				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,600		
30	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) Bp-1 d4 100x100	kg	25,160		
31	CG01A1 (к=4)	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	13,600		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	13,600		
33	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm Ceresit CL51. (Устройство гидроизоляции перекрытий и кровли из битумно-резинового полимерного покрытия Ceresit CL51)	m2	13,600		
34	CI24A	Placarea pardoseli cu plăci de	m2	13,600		

1	2	3	4	5	6	7
		granit ceramic incleiate, cu grosimea 8 mm (Облицовка полов на клею керамогранитными плитками толщиной 8 мм) Edge cemiza vezi 600x600 pl.8 АИ				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Пол тип - 2 Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Полы Inclusiv salariu				
		4. Стены				
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	648,410		
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) BP 1 д2,5	kg	641,920		
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	648,410		
38	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	148,000		
39	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	155,000		

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)				
40	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка уголков из алюминия)	m	303,000		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	709,360		
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	496,650		
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	496,650		
44	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	496,650		
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	496,650		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	496,650		

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Ral 9003(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Ral 9003	m2	366,650		
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Ral 9004(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Ral 9004	m2	130,000		
49	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из дубовых пиломатериалов, филенчатая, из фризовой доски или пластин) vezi pl.11 АИ	m2	6,300		
50	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Окраска деревянных изделий из дуба 1 слоем масляной краски и 1 слоем лака)	m2	6,300		
51	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) Lusso crema vezi pl.12 АИ	m2	81,260		
52	CI22A	Placaj din placute din gips (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Облицовка гипсовые плиты "под кирпич"(стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь)	m2	131,500		

1	2	3	4	5	6	7
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Ral 9003 (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную Ral 9003)	m2	131,500		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Стены Inclusiv salariu				
		5. Потолки				
54	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	20,200		
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	271,000		
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	271,000		
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	271,000		
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	271,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	271,000		
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Ral 9003(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Ral 9003	m2	146,200		
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Ral 9004(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Ral 9004	m2	124,800		
62	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (Подвесные потолки из дуба, изготовленные на стройплощадке) vezi pl.11 AI	m2	10,800		
63	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Окраска деревянных изделий из дуба 1 слоем масляной краски и 1 слоем лака)	m2	10,800		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Потолки Inclusiv salariu				
		6. Окна и двери 6.1. Двери				
64	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	3,990		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) Стекло с теплопередаче не нише 0,42 м2*С/Вм, с уплотнительными полосовыми щетками "F" - абразного профиля. Ral белый. Ручка - нажимная из нерж.стали. 1900x2100 - 1шт. vezi pl.32 AP				
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) мМеталлический каркас под двер №8 vezi pl.34 AP	kg	133,700		
66	СК15А	Glasvanduri metalice din profiluri de otel laminat sau din profiluri din banda de otel fasonate la rece alcatuite din panouri fixe montate pe parapet la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Металлические застекленные двери из стального прокатного профиля или из стального холоднокатанного ленточного профиля, состоящие из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м) Дверь остекленная, индивидуальная, раздвижная, ск ла выдающаяся, из алю. профиля с заполнением из стекла, внутренняя, с уплотнительными полосовыми щетками "P"- образного профиля в нижней части, без порога. RAL графит. 5540x2100 - 1шт vezi pl.32 AP	m2	11,640		

1	2	3	4	5	6	7
67	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) Уплотнительными полосовыми щетками "F" -абразного профиля. Ral графит. Ручка - нажимная из нерж.стали. 1500x2100 - 3шт vezi pl.32 AP	m2	9,450		
68	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) Глухая , уплотнительными полосовыми щетками "F" -абразного профиля. Ral графит. Ручка - нажимная из нерж.стали. 1000x2100 - 3шт vezi pl.32 AP	m2	6,300		
69	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	10,500		

1	2	3	4	5	6	7
		площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) Остекленная , уплотнительными полосовыми щетками "F" -абразного профиля. Ral графит. Ручка - нажимная из нерж.стали. 1000x2100 - 5шт vezi pl.32 AP				
70	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) Остекленная , уплотнительными полосовыми щетками "F" -абразного профиля. Ral графит. Ручка - нажимная из нерж.стали. 900x2100 - 1шт vezi pl.32 AP	m2	1,890		
71	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) Глухая , уплотнительными полосовыми	m2	8,400		

1	2	3	4	5	6	7
		щетками "F" -абразного профиля. Ral графит. Ручка - нажимная из нерж.стали. 800x2100 - 5шт vezi pl.32 AP				
72	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксесуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) Стекло с теплопередаче не нише 0,42 м2*С/Вм, с уплотнительными полосовыми щетками "F" - абразного профиля. Ral белый. Ручка - нажимная из нерж.стали. 1000x2100 - 1шт vezi pl.32 AP	m2	2,100		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Двери Inclusiv salariu				
		6.2. Окна				
73	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) 5-камерный профиль, стеклопакет с теплопередаче выше 1.0 м2*С/Вм Ral белый. 1900x1700 - 3 шт vezi pl.33 AP	m2	9,690		
74	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2	m2	17,600		

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 5-камерный профиль, стеклопакет с теплопередачей выше 1,0 м2*С/Вт Ral белый 1150*1700 - 9 шт vezi pl.33 AP				
75	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 5-камерный профиль, стеклопакет с теплопередачей выше 1,0 м2*С/Вт Ral белый 850*1700 - 3 шт. vezi pl.33 AP	m2	4,335		
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 5-камерный профиль, стеклопакет с теплопередачей выше 1,0 м2*С/Вт Ral белый 800x600-1шт vezi pl.33 AP	m2	0,480		
77	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) Ral графит 5540x450 - 1шт vezi pl.33 AP	m2	2,493		
78	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	25,000		
79	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	25,000		
		Total	\$			
		Total Окна				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Окна и двери Inclusiv salariu				
		7. Фасад				
80	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	412,600		
81	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) (Каркаса элементов фасада 50x50x3)	kg	868,600		
82	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de placi aquapanel cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем аквапанелями с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	111,900		
83	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	13,600		
84	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Nc=8,1 kg/m2 (Наружняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой цементной смесью, с ручным приготовлением раствора) Нр=8,1 кг/м2	m2	228,600		
85	CF51B k=5	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment,	m2	228,600		

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Наружняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой цементной смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)				
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) 145г/м2	m2	228,600		
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	228,600		
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	228,600		
89	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	63,900		
90	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек:	m2	404,000		

1	2	3	4	5	6	7
		простых фасадов от масляной или перхлорвиниловой краски)				
91	RpCR36A	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple (Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с автовышек: огрунтовка простых фасадов)	m2	404,000		
92	RpCR38C	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in2 straturi fatade simple (Окраска фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности механизированным способом с автовышек за 2 раза: простых фасадов)	m2	404,000		
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	63,900		
94	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) Edge gris vezi pl.11 AP	m2	63,900		
95	CM05A	Logotip, montate in rame metalice gata confectionate si montate profile "U" asezate simplu si grosimea de 6 mm (логотип, готовых и установленных металлических рам, профилем "U" толщ. 6мм) Материал изготовления логотипа - ПВХ „Buisnes Hub vezi pl.12 AP	m2	3,520		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Фасад Inclusiv salariu				
		8. Казырек				
96	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на	m3	0,900		

1	2	3	4	5	6	7
		бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)				
97	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	12,200		
98	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	0,501		
99	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,501		
100	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление	m2	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
		разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)				
101	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	10,400		
102	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	5,200		
103	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, (Прокладка электрокабелей с пластиковым изоляционным кожухом, с повышенным сопротивлением распространению пламени) Кабель для обогрева труб 25W/m	m	16,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Казырек Inclusiv salariu				
		9. Напушная лестница Л-1				
104	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.)	kg	1 096,700		
105	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя	t	1,097		

1	2	3	4	5	6	7
		аллопреновой эмали)				
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	12,900		
107	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованые, на лестницах или балконах) Ограждений ОГ-1, ОГ-2, ОГ3	kg	91,180		
108	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,091		
109	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя, оптимально смешанного, выполненный вручную)	m3	0,480		
110	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	4,800		
111	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов,	kg	20,200		

1	2	3	4	5	6	7
		заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)				
112	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	0,900		
113	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	24,700		
114	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	0,840		
115	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	12,800		
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	18,500		
117	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	18,500		

1	2	3	4	5	6	7
		plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	18,500		
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	18,500		
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Siloxane Facade	m2	18,500		
		Total	\$			
		Total Напушная лестница Л-1 Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Соц. и Мед. страхования	24 %			
		Транспортные расходы	%			
		Итого				
		Накладные расходы	%			
		Итого				
		Рентабельность	%			
		Total de viz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция и адаптация
офисных помещений под
бизнес-центр по ул. Свердлова,
57 в г. Тирасполь**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2020-11-06-EE

Электрика

Valoarea de deviz \$

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
1	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolație sau manta din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, având secțiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp (Демонтаж медных или алюминиевых электрокабелей, с пластиковыми изоляцией и кожухом, с повышенной устойчивостью к распространению пламени, площадью сечения 1-2-3x1,5 на 1-2-3x10 мм2)	m	870,00		
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	42,00		
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	44,00		
4	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных)				
5	RpED19A K=0,1	Demontarea accesoriilor la cabluri, avind sectiunea conductorilor pina la 35 mmp, cutie antiexploziva (Демонтаж взрывозащищенных коробок, с площадью сечения проводов до 35 мм2)	buc	25,00		
6	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см).	buc	10,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				
		2. Монтажные работы				
		2.1. EE				
7	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare (Монтаж счетчика в вводно-распределительном шкафу)	buc	1,00		
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100).	buc	10,00		
9	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 80A (C)	buc	1,00		
10	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 50A (C)	buc	1,00		
11	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 40A (C)	buc	2,00		
12	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 32A (C)	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
13	Цена поставщика	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 32 С32-4Р	buc	1,00		
14	Цена поставщика	Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 40А	buc	1,00		
15	Цена поставщика	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 100А	buc	1,00		
16	Цена поставщика	Расцепитель независимый РН-47	buc	1,00		
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25).	buc	48,00		
18	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А (С)	buc	2,00		
19	Цена поставщика	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 С16-4Р	buc	1,00		
20	Цена поставщика	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 С16-2Р	buc	15,00		
21	Цена поставщика	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 С6-2Р	buc	1,00		
22	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А (С)	buc	1,00		
23	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А (С)	buc	8,00		
24	Цена поставщика	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А (С)	buc	20,00		
25	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm ² (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 120).	100 m	0,05		
26	Цена поставщика	Кабель электрический ВВГнг 5x25	m	5,00		
27	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 35).				
28	Цена поставщика	Кабель электрический ВВГнг 5х6	m	110,00		
29	Цена поставщика	Кабель электрический ВВГнгLS 5х4	m	90,00		
30	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 16).	100 m	7,21		
31	Цена поставщика	Кабель электрический ВВГнгLS 3х4	m	11,00		
32	Цена поставщика	Кабель электрический ВВГнгLS 3х2,5	m	710,00		
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6).	100 m	8,30		
34	Цена поставщика	Кабель электрический ВВГнгLS 3х1,5	m	830,00		
35	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600	buc	5,00		
36	Цена поставщика	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-24-Д-С	buc	10,00		
37	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке)	100 buc	0,19		
38	Цена поставщика	Выключатель 1 клавишный	buc	16,00		

1	2	3	4	5	6	7
39	08-03-591-4	Interrupator cu doua clapete, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке)	100 buc	0,05		
40	Цена поставщика	Выключатель 2 клавишный	buc	5,00		
41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	1,70		
42	Цена поставщика	Розетка 1-местная скрытая с заземлением с защитной шторкой 16А	buc	4,00		
43	Цена поставщика	Розетка 1-местная скрытая с заземлением 16А	buc	166,00		
44	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Рукав наружным диаметром, мм, до: 48	100 m	2,00		
45	Цена поставщика	Труба гофрированная D20мм	m	200,00		
46	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,50		
47	Цена поставщика	Труба ПВХ 025мм	m	50,00		
48	Цена поставщика	Коробка распаячная KM41233 100x100 мм	buc	40,00		
49	08-02-399-2	Conductor in cutii, sectiune pina la 35 mm ² Провод сечением, мм ² , до: 35	100 m	0,10		
50	Цена поставщика	Провод АПВ 16	m	10,00		
51	Цена поставщика	Шина соединительная типа PIN (штырь) 1P 63A (1м)	buc	3,00		
52	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 buc	0,04		
53	Цена поставщика	Встраиваемый лючок для розеток, квадратный, напольный DLP IP 44	buc	4,00		
54	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire, Система	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		подогрева				
55	Цена поставщика	Система подогрева стока (провод подогрева L30м)	buc	1,00		
56	Цена поставщика	Установочные коробки	buc	196,00		
57	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 1	100 buc	0,27		
58	Цена поставщика	Светильник светодиодный подвесной SOFT LED 120x6	buc	27,00		
59	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 buc	0,85		
60	Цена поставщика	Светильник трековый RIDGE	buc	85,00		
61	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console Светильник на кронштейнах	100 buc	0,20		
62	Цена поставщика	Светильник EYE SPOT -1	buc	20,00		
63	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2	100 buc	0,02		
64	Цена поставщика	Светильник светодиодный ДВО 6560-О 36Вт 6500К	buc	2,00		
65	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console Светильник на кронштейнах	100 buc	0,03		
66	Цена поставщика	Светильник аварийный ДПА 5030-1	buc	3,00		
67	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de telefon (Розетка телефонная)	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
68	Pret de piata	Розетка телефонная	buc	2,00		
69	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de internet (Розетка интернета)	buc	2,00		
70	Pret de piata	Розетка интернета	buc	2,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total EE Inclusiv salariu				
		2.2. Электроиспытания, контроль и наладка				
71	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (Электроиспытания, контроль и наладка электрокабелей до 1 кВт)	buc	5,00		
72	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	5,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Электроиспытания, контроль и наладка Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				
		3. Оборудование 3.1. EE				
73	Цена поставщика	Счетчик электроэнергии электронный 380В 5(100)	buc	1,00		
74	Цена поставщика	Корпус металлический учетно-распределительный ЩУРН-1/123-1 36УХЛЗ IP31	buc	1,00		
75	Цена поставщика	Корпус металлический распределительный ЩРН-24з-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,00		
76	Цена поставщика	Корпус металлический распределительный ЩРВ-24з-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,00		
77	Цена поставщика	Корпус металлический распределительный ЩРН-36з-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,00		
78	Цена	Корпус металлический	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	поставщик а	распределительный ЩРВ-483-0 36 УХЛ3 IP31				
		Total	\$			
		Total EE Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Achizitionare si depozitare	%			
		Total Оборудование Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция и адаптация
офисных помещений под
бизнес-центр по ул. Свердлова,
57 в г. Тирасполь**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2020-11-06-EC

Электрика

Valoarea de deviz \$

Intocmit in prețuri curente 05.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка).	buc	2,00		
2	RpGA21B	Confactionarea si montarea tevii de protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri de 25-37 cm grosime (Изготовление и прокладка защитных труб в стенах любого типа, в местах прохождения газопровода, включая проход сквозь стену и фиксация труб в стенах толщиной 25-37 см)	buc	2,00		
3	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах)	m	75,00		

1	2	3	4	5	6	7
4	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Рубка и разборка бетона на проезжей части для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д.)	m3	2,60		
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	18,20		
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	18,20		
7	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, несвязный грунт)	m3	18,20		

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	2,60		
9	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные битумной смесью на цементобетонные слои или асфальтобетон)	m2	26,00		
10	RpDB20D	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere manuala (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 6 см, ручная укладка)	m2	26,00		
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	15,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Trasportare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				
		2. Монтажные работы				
		2.1. ЕС				
12	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,75		
13	Цена поставщика	Кабель с алюминиевыми жилами с полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке сечением 4x50 mm Наконечник алюминиевый сеч. 50 мм2 АВБбШв-1 кВ	m	75,00		

1	2	3	4	5	6	7
14	RpEP10A	Montarea contactorului de tip KT (Монтаж контакторов КТ)	buc	3,00		
15	Цена поставщика	Предохранителями ПН2-100 с плавкой вставкой 100 А ПН2-100/100А	buc	3,00		
16	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare (Монтаж счетчика в вводно-распределительном шкафу)	buc	1,00		
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00		
18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100).	buc	1,00		
19	Цена поставщика	Трехполюсный автоматический выключатель с номинальным током расцепителя 80 А, с харак. ВА47-100 3р	buc	1,00		
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 70 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 70 мм) ПВД-70	m	55,00		
21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Рукав наружным диаметром, мм, до: 48	100 m	0,10		
22	Цена поставщика	Труба гофрированная D40мм	m	10,00		
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16mm Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16	10 buc	0,30		
24	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	100 m	0,12		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	\$			
		Total EC Inclusiv salariu				
		2.2. Электроиспытания, контроль и наладка				
25	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (Электроиспытания, контроль и наладка электрокабелей до 1 кВт)	buc	1,00		
26	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	1,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Электроиспытания, контроль и наладка Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				
		3. Оборудование 3.1. CE				
27	Цена поставщика	Счетчик электронный трехфазный прямого включения типа номинальный ток 5 -100 A, классом точности 0,5 АМТ- В1Е-ОА4ТЕП4	buc	1,00		
28	Цена поставщика	Коробка BZUM для трехфазного счетчика.	buc	1,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total CE Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Achizitionare si depozitare</i>	%			
		Total Оборудование Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция и адаптация
офисных помещений под
бизнес-центр по ул. Свердлова,
57 в г. Тирасполь**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2020-11-06-BK

Водопровода и канализации

Valoarea de deviz \$

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы 1.1. Водопровод В1, Т3.				
1	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	3,00		
2	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Кран шаровой O15мм Ру-1,6МПа	buc	5,00		
3	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным	buc	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
		способом закрытия, диаметр 3/4"-1") Кран шаровой O20мм Ру-1,6МПа				
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм). PPRC PN20	m	25,00		
5	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм). PPRC PN20	m	9,00		
6	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Крепления для фиксации стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 3/4" мм)	buc	20,00		
7	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1" (Крепления для фиксации стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 1" мм)	buc	8,00		
8		Поливочный кран, состав:	buc	1,00		
9	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Кран шаровой O15мм Ру-1,6МПа	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
10	Цена поставщика	Рукав резинотканевый диаметром 15 мм д=8м	buc	1,00		
11	ID04A	Filtru cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 (Фильтр-умягчитель с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 20).	buc	2,00		
12	ID04A	Filtru cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 (Фильтр сетчатый с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 20).	buc	2,00		
13	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 (Установка блокирующего клапана с муфтами, на газопровод, диаметр 20). Предохранительный клапан д20мм	buc	2,00		
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 (Проломной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 20). Кран спускной д20мм	buc	2,00		
15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром).Воздушный клапан	buc	2,00		
16	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 (Установка блокирующего клапана с муфтами, на газопровод, диаметр 20)..Обратный клапан д20мм Ру-1,6МПа	buc	1,00		
17	ID04A	Filtru cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 (Фильтр сетчатый с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 20).	buc	1,00		
18	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la	m	34,00		

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на герметичность, давлением, систем холодной или горячей воды, из оцинкованных труб, продольносварных, диаметром 3/8"-2")				
19	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на функционирование и прочность систем горячей воды, из стальных оцинкованных труб, диаметром 3/8"-2")	10 m	3,40		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Водопровод В1, Т3. Inclusiv salariu				
		1.2. Канализация К1				
20	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 32-50 мм)	m	1,00		
21	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 75-110 мм)	m	1,00		
22	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,00		
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00		
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R). для канализации,	m	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
		стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм).				
25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R). для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм).	m	7,00		
26	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 50).	buc	8,00		
27	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 110).	buc	6,00		
28	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование систем канализации из чугунных труб, труб ПВХ непластифицированных легкого типа, пластика и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m	1,70		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	\$			
		Total Канализация K1 Inclusiv salariu				
		1.3. Сантехническое оборудование				
29	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Раковина Triomini Slim SLM5539 55x39cm (analog)	buc	3,00		
30	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2"). Смеситель для раковины Sofie SO085	buc	3,00		
31	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Установка чугунной эмалированной или керамической раковины, со сливной пластиковой трубой, на кирпичные стены) Раковина подвесная Sigma 36x36x15	buc	1,00		
32	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2").	buc	1,00		
33	SC08B	Vas pentru closet cu talpi,	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, подвесной) Унитаз подвесной Uno Rimless с модуль для унитаза (analog)				
34	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) Мойка эмалированная	buc	2,00		
35	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2").	buc	2,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Сантехническое оборудование Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transport</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				
		2. Монтажные работы 2.1. Водопровод В1, Т3.				
36	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de pina la 30l (Нагреватель воды бытовой (бойлер)., нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 30 л).				
37	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, (Водомер с лопастями и штуцером, диаметр 15 мм)	buc	1,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Водопровод B1, T3. Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				
		3. Оборудование				
		3.1. Водопровод B1, T3.				
38	Цена поставщика	Электрические накопительные водонагреватели на 30 литров 1,5 кВт	buc	2,00		
39	Цена поставщика	Счетчик холодной воды МТК dy-15мм	buc	1,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Водопровод B1, T3. Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Achizitionare si depozitare</i>	%			
		Total Оборудование Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция и адаптация
офисных помещений под
бизнес-центр по ул. Свердлова,
57 в г. Тирасполь**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2020-11-06-TM

Тепловой пункт

Valoarea de deviz \$

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка).	buc	4,00		
2	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление и установка защитных труб-футляров для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 1" - 2")	buc	4,00		
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проложной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") Кран шаровый Ду25 Ру 16	buc	4,00		
4	ID13C	Filtru de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Установка фильтра с	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		муфтами, на газопровод, диаметр 1 1/4-1 1/2 ") Фильтр сетчатый Ду 40 Py16				
5	TfA02A1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50) Переход 45x2,0-25x2,0	buc	1,00		
6	Pret de piata	Дроссельная шайба до=2мм на трубе ДУ45x2,0. Сталь б=3мм	buc	1,00		
7	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control (Арматура для котлов центрального отопления: манометр с контрольным вентилем) Манометр МПЗ - У	buc	4,00		
8	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: robinet cu 3 cai (Арматура для котлов центрального отопления: кран трехходовой Ду 15)	buc	8,00		
9	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: element auxiliar pu manometru (Арматура для котлов центрального отопления: Закладная для манометра)	buc	8,00		
10	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Запорный вентиль или обратный вентиль, с фланцами для систем центрального отопления, диаметром 40 мм) Задвижка фланцевая ду 40;Py16	buc	2,00		
11	TfA02A1	Trecere PE-otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		adincime de pina la 1 m sau supratean, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50) Переход (ПВХ) 50x8,3-Ду40				
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Прокладной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") Кран муфтовый проходной Ду 15 Ру 16 Кг/см2	buc	4,00		
13	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (Арматура для котлов центрального отопления: Термометр показывающий с оправой	buc	2,00		
14	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: armatura fina ru termometru (Арматура для котлов центрального отопления: Закладная отбора температуры	buc	4,00		
15	IC05E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 45x2mm (Прокладка стальных черных продольносварных труб без резьбы, на сварке в стояках систем центрального отопления производственных зданий, диаметр 45x2)	m	8,00		
16	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40mm, pe	buc	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
		dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 40mm)				
17	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов масляной краской в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	1,20		
18	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=45x9 мм)	m	8,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				
		2. Монтажные работы				
19	RpEE04A	Legarea termometrului de rezistenta la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW (Соединение термопреобразователей сопротивления питающей электропроводкой, включая проверку и контроль действия, мощность установки до 4 кВт) Термопреобразователь сопротивления Pt 500 с кабелем	buc	2,00		
20	IA45A	Debimetru, prevazut cu flanse, montat in locul mosorului, cu diametrul racordurilor de 20 mm (Расходомер ультразвуковой с фланцами, устанавливаемый на месте изгиба, диаметр соединительных частей 20 мм)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurare medicală și socială</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Montajele de lucru Inclusiv salariu				
		3. Оборудование				
21	Pret de piata	Термопреобразователь сопротивления Pt 500 с кабелем	buc	2,00		
22	Pret de piata	Расходомер ультразвуковой ду20 расход 0,6 мз/ч с вычислительным блоком в комплекте	buc	1,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Achiziționare și depozitare</i>	%			
		Total Оборудование Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция и адаптация
офисных помещений под
бизнес-центр по ул. Свердлова,
57 в г. Тирасполь**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2020-11-06-OB
Отопление, вентиляция и кондиционирование

Valoarea de deviz \$

Intocmit in prețuri curente 05.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
		1.1. Отопление				
1	RpIB12B	Demontari radiator cu pina la 25 elemente (Снятие радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	16,00		
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	32,00		
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	105,00		
4	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях,	m	80,00		

1	2	3	4	5	6	7
		в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4")				
5	TrB01B2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов 4 группы (погрузка сбрасыванием, разгрузка сбрасыванием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 20 м)	t	1,00		
6	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,20		
7	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) SDR6 PN 20 D20x3.4	m	90,00		
8	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм) SDR6 PN 20 D25x4.2	m	50,00		
9	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	45,00		

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) SDR6 PN 20 D32x5.4				
10	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 40 мм) SDR6 PN 20 D40x6.7	m	30,00		
11	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм) SDR6 PN 20 D50x8.3	m	76,00		
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=22x9 мм)	m	90,00		

1	2	3	4	5	6	7
13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=25x9 мм)	m	50,00		
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=35x9 мм)	m	45,00		
15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=42x9 мм)	m	30,00		
16	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=50x9 мм)	m	76,00		
17	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente (Алюминиевые радиаторы из 12 элементов) РБС-500	buc	2,00		
18	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Алюминиевые радиаторы из 10 элементов, включительно) РБС-500	buc	4,00		
19	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 9 elemente, inclusiv (Алюминиевые радиаторы из 9 элементов, включительно) РБС-500	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
20	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 8 elemente, inclusiv (Алюминиевые радиаторы из 8 элементов, включительно) РБС-500	buc	6,00		
21	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 7 elemente, inclusiv (Алюминиевые радиаторы из 7 элементов, включительно) РБС-500	buc	3,00		
22	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 6 elemente, inclusiv (Алюминиевые радиаторы из 6 элементов, включительно) РБС-500	buc	1,00		
23	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 5 elemente, inclusiv (Алюминиевые радиаторы из 5 элементов, включительно) РБС-500	buc	1,00		
24	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 3 elemente, inclusiv (Алюминиевые радиаторы из 3 элементов, включительно) РБС-500	buc	3,00		
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Прходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") Кран шаровый Ду 15	buc	23,00		
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Вентиль термостатический угловой RA-N	buc	23,00		
27	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом	buc	23,00		

1	2	3	4	5	6	7
		для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ") Кран Маевского				
28	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m	140,00		
29	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	151,00		
30	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m	140,00		
31	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	151,00		
32	IE08A	Spalarea cu apă potabilă a instalației interioare de încălzire	m2	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp (Промывка питьевой водой внутреннего оборудования центрального отопления, с общей площадью поверхности до 100 м2)				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Отопление Inclusiv salariu				
		1.2. Вентиляция и кондиционирование				
33	IA05A	Regulator de admisie a aerului (Регулятор притока воздуха)	buc	3,00		
34	Pret de piata	Обратный клапан КОМ 200	buc	1,00		
35	Pret de piata	Обратный клапан КОМ 125	buc	1,00		
36	Pret de piata	Обратный клапан КОМ 100	buc	1,00		
37	VC20A	Piesa de trecere, etansata (Переходник герметичный)	buc	4,00		
38	Pret de piata	Гибкая вставка ГВ 950x250	buc	1,00		
39	Pret de piata	Гибкая вставка ГВ 1100x250	buc	1,00		
40	Pret de piata	Гибкая вставка ГВ 800x250	buc	1,00		
41	Pret de piata	Гибкая вставка ГВ 750x250	buc	1,00		
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	3,00		
43	Pret de piata	Воздухоприемная решетка 3010-1Н 500x250	buc	1,00		
44	Pret de piata	Воздухоприемная решетка 3010-1Н 350x350	buc	1,00		
45	Pret de piata	Потолочный диффузор ПДК 600x600	buc	1,00		
46	VC20A	Piesa de trecere, etansata (Переходник герметичный)	buc	2,00		
47	Pret de piata	Дроссель-клапан КР 500x250	buc	1,00		
48	Pret de piata	Дроссель-клапан КР 250x200	buc	1,00		
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	41,00		

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)				
50	Pret de piata	Решетка переточная 250x200	buc	5,00		
51	Pret de piata	Решетка переточная 250x250	buc	1,00		
52	Pret de piata	Решетка переточная 200x150	buc	2,00		
53	Pret de piata	Решетка нерегулируемые 200x100	buc	3,00		
54	Pret de piata	Решетка нерегулируемые 150x100	buc	3,00		
55	Pret de piata	Решетка нерегулируемые 100x100	buc	2,00		
56	Pret de piata	Решетка регулируемая двухрядная 2562-2м 300x200	buc	14,00		
57	Pret de piata	Решетка регулируемая двухрядная 2562-2м 250x200	buc	6,00		
58	Pret de piata	Решетка регулируемая двухрядная 2562-2м 200x200	buc	4,00		
59	Pret de piata	Решетка регулируемая двухрядная 2562-2м 100x100	buc	1,00		
60	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie circulare, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (D200мм) (Изготовление и прокладка круглых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, периметром круглым сечения D200 мм).	m2	19,50		
61	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie circulare, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (D125мм) (Изготовление и прокладка круглых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, периметром круглым сечения D125 мм).	m2	12,20		
62	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie circulare, din tabla zincata de 0,5 mm	m2	9,75		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (D100mm) (Изготовление и прокладка круглых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, периметром круглым сечения D100 мм).				
63	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 1600-2500 мм) 1000x250мм	m2	1,75		
64	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 1600-2500 мм) 950x250мм	m2	1,68		
65	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 1600-2500 мм) 800x250мм	m2	1,47		
66	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) (500x250мм)	m2	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
67	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) (400x250мм)	m2	19,50		
68	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) (350x350мм)	m2	1,40		
69	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) (300x250мм)	m2	12,10		
70	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) (250x250мм)	m2	20,00		
71	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, периметром	m2	5,40		

1	2	3	4	5	6	7
		прямоугольного сечения 700-1600 мм) (250x200мм)				
72	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) (200x200мм)	m2	16,80		
73	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) (140x140мм)	m2	14,00		
74	IzI04D	Bariera contra vaporilor pentru izolatii frigorifice la conducte si aparate, executata cu banda adeziva - K-FLEX AIR (Пароизоляция для охлаждающей изоляции трубопроводов и аппаратов, выполненная из липкой ленты - K-FLEX AIR) Теплоизоляция из вспененного каучука толщ 30мм	m2	57,00		
75	IC32B	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 19,0 mm (Медные трубы, монтируемые с помощью сварки, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 19 мм)	m	3,00		
76	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,9 mm, inclusiv (Медные трубы, монтируемые с помощью сварки, в стояках систем центрального отопления, с	m	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		наружным диаметром до 15,9 мм, включительно)				
77	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12,7 mm, inclusiv (Медные трубы, монтируемые с помощью сварки, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 12,7 мм, включительно)	m	3,00		
78	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 9,52 mm, inclusiv (Медные трубы, монтируемые с помощью сварки, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 9,52 мм, включительно)	m	6,00		
79	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 6,35 mm, inclusiv (Медные трубы, монтируемые с помощью сварки, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 6,35 мм, включительно)	m	2,00		
80	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм) Дренажные трубки полипропиленовые Ду 20 PN10	m	20,00		
81	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si	buc	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
		conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale (Проверка и запуск установок для вентиляции и кондиционирования воздуха до 30 м системы труб и 20 штук специальных деталей)				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Вентиляция и кондиционирование Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				
		2. Монтажные работы				
82	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц) MSMA-09HRDN1 (холод/тепло 2,6/2,93кВт) - 220В; 1,2СкВт	buc	1,00		
83	VC37G	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 12,5 кВт, с лестниц) Наружный блок MOU-36HN1-R 4,28 кВт, 380В; 50Гц / Внутренний блок МТВ-36-HWN 1-R (холод 10,55 кВт)	buc	1,00		
84	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 8,5 кВт, с лестниц) Наружный блок MOU-24 HN1-R 2,42 кВт, 220В; 50Гц / Внутренний блок МТВ-24-HWN 1-Q (холод 7,03 кВт)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
85	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт)	buc	4,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Montajele работы Inclusiv salariu				
		3. Оборудование				
86	Pret de piata	Кондиционер MSMA-09HRDN1 (холод/тепло 2,6/2,93кВт) - 220В; 1,2СкВт	buc	1,00		
87	Pret de piata	Наружный блок MOU-36HN1-R 4,28 кВт, 380В; 50Гц	buc	1,00		
88	Pret de piata	Внутренний блок МТВ-36-HWN 1-R (холод 10,55 кВт)	buc	1,00		
89	Pret de piata	Наружный блок M0U-2C-HN1-Q 2,42кВт, 220В; 50Гц	buc	1,00		
90	Pret de piata	Внутренний блок МТВ-24-HWN 1-Q (холод 7,03 кВт)	buc	1,00		
91	Pret de piata	Вентилятор канальный ВКМЦ 200 N=0.157кВт п=2750 об/мин	buc	1,00		
92	Pret de piata	Вентилятор канальный ВКМЦ 125 N=0.078кВт п=2820 об/мин	buc	1,00		
93	Pret de piata	Вентилятор канальный ВКМЦ 100 N=0.072кВт п=2820 об/мин	buc	1,00		
94	Pret de piata	Вентилятор бытовой настенный 100 МА N=0.018хВт п=2300об/мин	buc	1,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Achizitionare si depozitare</i>	%			
		Total Оборудование Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция и адаптация
офисных помещений под
бизнес-центр по ул. Свердлова,
57 в г. Тирасполь**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2020-11-06-ОПС
Охранно-пожарная сигнализация

Valoarea de deviz \$

Intocmit in prețuri curente 05.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатели "ПС" автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении). СПД-3.10	buc	20,00		
2	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Извещатели "ПС" автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении). ТПТ-3	buc	12,00		
3	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Устройства ультразвуковые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении) Верса-15	buc	4,00		
4	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza (Прибор ПС на: 1 луч)	buc	1,00		
5	08-02-403-4	Conductor al rețelilor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, pe plansee (Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные:	100 m	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		по перекрытиям)				
6	Цена поставщика	Кабель сигнальный 6х0,2	m	600,00		
7	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Световые настенные указатели)	100 buc	0,04		
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500x400x150 (Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 500x400x150)	buc	1,00		
9	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala (Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах)	100 m	0,50		
10	Цена поставщика	Кабель ШВВП 2х0.75	m	50,00		
11	08-01-080-4	Клавиатура	buc	1,00		
12	Цена поставщика	Саморезы	buc	500,00		
13	Цена поставщика	Распорники	buc	500,00		
14	08-01-053-2	Transformator de curent, tensiune pina la 20 kV (Трансформатор тока напряжением, кВ, до: 20)	buc	1,00		
15	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (Устройства промежуточные на количество лучей: 1) Модуль согласования шлейфов МУШ-3М	buc	5,00		
16	Цена поставщика	Стяжки	cut	8,00		
17	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (Устройства промежуточные на количество лучей: 1) Совмещенный	buc	13,00		

1	2	3	4	5	6	7
		д/движения. LC-102				
18	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de gaze: 1 (Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (Устройства промежуточные на количество лучей: 1) д/движения. LC-100	buc	1,00		
19	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de gaze: 10 (Устройства промежуточные на количество лучей: 10) Модуль расширения зон	buc	2,00		
20	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей)	buc	19,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			
		<i>Transportare materiale</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				
		2. Оборудование				
21	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный - спд 3.10	buc	20,00		
22	Цена поставщика	Извещатель пожарный тепловой точечный ТПТ-3	buc	12,00		
23	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной - Верса 15	buc	4,00		
24	Цена поставщика	Прибор приемно-контрольный ПКП Верса 15	buc	1,00		
25	Цена поставщика	Указатели выхода	buc	4,00		
26	Цена поставщика	Бокс ШМП 500x400x150	buc	1,00		
27	Цена поставщика	Клавиатура	buc	1,00		
28	Цена поставщика	Трансформатор	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
29	Цена поставщика	Модуль согласования шлейфов МУШ-3М	buc	5,00		
30	Цена поставщика	Совмещенный д/движения. LC-102	buc	13,00		
31	Цена поставщика	Д/движения. LC-100	buc	1,00		
32	Цена поставщика	Модуль расширения зон	buc	2,00		
33	Цена поставщика	Д/открытия СМК	buc	19,00		
		Total	\$			
		Achizitionare si depozitare	%			
		Total Оборудование Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция и адаптация
офисных помещений под
бизнес-центр по ул. Свердлова,
57 в г. Тирасполь**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2020-11-06-CC CC

Valoarea de deviz \$

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	10-01-003-03	Патч-панель 19", 24 портов RJ-45	10 buc	0,20		
2	10-01-003-03	Патч-панель 19", 16 портов RJ-12	10 buc	0,20		
3	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de calculator (Розетка компьютерная) SB-1-8P8C-C5e-Wh	buc	44,00		
4	Pret de piata	Розетка компьютерная SB-1-8P8C-C5e-Wh	buc	44,00		
5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de telefon (Розетка телефонная RJ-12(6P4C) одинарная белая) SB-1-6P4C-C2-Wh	buc	19,00		
6	Pret de piata	Розетка телефонная RJ-12(6P4C) одинарная белая) SB-1-6P4C-C2-Wh	buc	19,00		
7	RpEB11A	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, , montate aparent de protectie (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ) (pret cordon cupru =0)	m	2 900,00		
8	Pret de piata	Кабель UTP 4x2x0.5 CAT5e	m	2 100,00		
9	Pret de piata	Кабель UTP 4x2x0.5 CAT3	m	700,00		
10	Pret de piata	Кабель ШВВП	m	100,00		
11	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (Шкаф или	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20)				
12	Pret de piata	Блок розеток для 19" шкафов 1U SHT19-6SH-IEC	buc	4,00		
13	08-02-152-7	Constructii plastice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,4 kg (Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,4) (Кабельный организатор с пластиковыми кольцами 19")	100 buc	0,03		
14	Pret de piata	Кабельный организатор с пластиковыми кольцами 19"	buc	3,00		
15	Pret de piata	Хомут 3.6 x200	cut	4,00		
16	Pret de piata	Хомут 2,5 x100	cut	5,00		
17	Pret de piata	Хомут 3,6 x150	cut	5,00		
18	Pret de piata	Хомут 3,0 x100	cut	5,00		
19	Pret de piata	Распорники	buc	1 000,00		
20	08-03-593-6	Camere de supraveghere de tavan cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Камеры устанавливаемый на штырях) Камера DH-IPC-HDBW232ORP-ZS	100 buc	0,15		
21	10-02-030-02	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный) Домафон	buc	2,00		
22	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (punct control), cantitate extremitati conectate pina la: 2 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 Точка беспроводного доступа SXTSQ UTE2 (RBSXTS02ND)	buc	4,00		
23	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala (Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех) 32-каюльный сетевой видеорегистратор DH-NVR5232.	buc	1,00		
24	10-03-013-	Utilajul centralelor: Comutator de	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
	05	telecomunicatii de serviciu (Коммутатор служебной связи) Управляемый POE коммутатор DH-PFS4018-16P-250				
25	Pret de piata	Кабель HDMI 15 m	buc	1,00		
26	Pret de piata	Кабель HDMI 20 m	buc	1,00		
		Total	\$			
		Соцфонд и медстрахование	24 %			
		Транспортные расходы	%			
		Итого				
		Накладные расходы	%			
		Итого				
		Рентабельность	%			
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				
		2. Оборудование				
27	Pret de piata	Телекоммуникационная стойка 19" настенная, 90, с вентилятором 120 мм TAM-FC- 0945-GR-RAL9004	buc	1,00		
28	Pret de piata	Телекоммуникационная стойка 22" настенная, 90, с вентилятором 120 мм TTC-2261- SR-RAL9004	buc	1,00		
29	Pret de piata	Камера DH-IPC-HDBW232ORP- ZS	buc	15,00		
30	Pret de piata	Домафон DH-VTH5341G-W	buc	1,00		
31	Pret de piata	Домафон DH-VTO6531H	buc	1,00		
32	Pret de piata	Точка беспроводного доступа SXTSQ UTE2 (RBSXTS02ND)	buc	4,00		
33	Pret de piata	32-каюльный сетевой видеорегистратор DH-NVR5232.	buc	1,00		
34	Pret de piata	Управляемый POE коммутатор DH-PFS4018-16P-250	buc	2,00		
		Total	\$			
		Складские затраты	%			
		Total Оборудование Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)