

**Conservarea si restaurarea
partiala a Marii Sinagogi sec.
XVIII din st. Rascovo r-nul
Camenca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de conservare-restaurare zidurilor din piatra a sinagogii. (1 etapa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatioare si lucrari diverse.				
1	RCsH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei (la interior)	m2	824,00		
2	TsG02A k=1.25x1.1	Curatarea de iarba si buruieni a rindurilor superioare a zidariei, corniselor, pervazurilor etc	100m2	2,36		
3	TsG03D k=1.25x1.1	Defrasarea manuala a suprafetelor de tufisuri, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor	100m2	1,73		
4	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului	t	23,00		
5	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	23,00		
		Total Lucrari pregatioare si lucrari diverse. Inclusiv salariu				
		2. Restaurarea si conservarea zidurilor.				
6	RCsF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	46,00		
7	RCsJ34A	Spalarea cu apa a suprafetei zidariei de piatra	m2	155,00		
8	RCsJ31B	Refacerea (astuparea) rosturilor, la zidarie din bolovani de riu, cu	m2	155,00		

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi neregulate				
9	RCsG23A	Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat	buc	650,00		
10	RMB09B	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, cu mortar, executate din: moloane brute cioplite din gros pe santier. (Complectarea rindurilor superioare a zidariei cu piatra veche rezultat din desfaceri dupa selectiune - pina la 90% volum)	m3	42,00		
11	RCsF09C	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari sau refaceri de ziduri, in cladiri existente - ziduri drepte sau curbe pina la 2 m inaltime cu piatra bruta	m3	158,00		
12	RMA16A	Injectarea cu pasta de var+nisip a fisurilor si crapaturilor cu deschideri mai mari (peste 2 mm) la ziduri, arce, bolti din caramida	m	120,00		
13	RpIzF11A	Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula	m2	267,00		
14	CG01A	Strat suport sub tigla executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	240,00		
15	RCsI06A	Invelitori de tigle solzi si coame, la acoperisuri fara astereala, cu tigle asezate simplu pe sipci existente	m2	240,00		
		Total Restaurarea si conservarea zidurilor. Inclusiv salariu				
		3. Copertina de protectie peste sala de rugaciuni de iarna				
16	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de tabla, cu 1 sau 2 pante, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	20,00		
17	CR09A	Asteriala executata din scinduri de rasinoase	m2	20,00		
18	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2	22,00		

1	2	3	4	5	6	7
19	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier,	m	5,00		
20	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier.	m	4,50		
		Total Copertina de protectie peste sala de rugaciuni de iarna Inclisiv salariu				
		Total	\$			
		Asigurari sociale si medicale	24 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de transport	%			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	%			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	%			
		Total	100,00 +			
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)