

**Консервация и частичная
реставрация Большой
Рашковской синагоги XVIII
века в с.Рашково Каменского
р-на**

Formular Nr.1
WinCmeta

(наименование объекта)

Локальная смета № 1

**Консервативно-реставрационные работы по каменным стенам синагоги.
(1 этап).**

№ п.п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Сметная стоимость, \$	
					На единицу измерения вкл. зарплата	Всего вкл. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные и прочие работы.				
1	RCsH31D	Устройство и разборка лесов для строительных работ - металлические трубчатые леса для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми необходимыми материалами и анкерным креплением к элементам строений, включая навесы из ДВП или защитной сетки (в интерьерах)	м2	824,000		
2	TsG02A к=1,25х1,1	Очистка от травы и бурьяна верхних рядов кладки стен, карнизов, подоконников и т.д.	100 м2	2,360		
3	TsG03D к=1,25х1,1	Ручное корчевание поверхности от кустов, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны	100 м2	1,730		
4	TsH92B	Погрузка мусора в автотранспорт	тн	23,000		
5	TsI50B5	Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 15 км	тн	23,000		
		Итого Подготовительные и прочие работы. В том числе зарплата				
		2. Реставрация и консервация стен				
6	RCsF10B	Разборка бутовых кладок,	м3	46,000		

1	2	3	4	5	6	7
		кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, вручную, более 1 м3 в одном месте				
7	RCsJ34A	Промывка каменной поверхности водой	м2	155,000		
8	RCsJ31B	Переделка (зачеканка) швов, на кладке с нерегулярными швами	м2	155,000		
9	RCsG23A	Чистка и укладка в штабель камней, включая вывоз строительного мусора	шт.	650,000		
10	RMB09B	Воссоздание старинной кладки прямых стенах, высотой до 2 м, на известково песчанном растворе: кладка из необработанного бутового карьерного камня, грубо отесанного на площадке. (Докладка верхних рядов стен из старого камня от возврата - до 90% после разборки и сортировки камня).	м3	42,000		
11	RCsF09C	Бутовая кладка на растворе М 50-Z для заполнения или переделки стен существующих зданий: стен прямых и криволинейных из бутового камня, высотой до 2 м	м3	158,000		
12	RMA16A	Инъектирование известковой пасты+песок в трещины и щели стен, сводов, арок, из камня, толщиной трещин свыше 2 мм	м	120,000		
13	RpIzF11A	Изоляция фунгицидированной краской бетонных поверхностей или кладки, оштукатуренных или затертых, нанесенной кистями	м2	267,000		
14	CG01A	Подстилающий слой под черепицу, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности	м2	240,000		
15	RCsI06A	Кровля из плоской и коньковой черепицы - кровля без обрешетки, с черепицей уложенной по существующим рейкам	м2	240,000		
		Итого Реставрация и консервация стен В том числе зарплата				
		3. Защитный навес над зимним молитвенным залом				
16	CE26A	Стропильные конструкции из	м2	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		хвойных пород, опертая прямо на кладку, состоящая из подкладок и стропил, для кровли из листовой стали, с 1 или 2 скатами, включая скобяные изделия анкеровки и крепления: из пиленного лесоматериала				
17	CR09A	Обрешётка из хвойных досок	м2	20,000		
18	CE05B	Кровельное покрытие из плоских оцинкованных листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий	м2	22,000		
19	CE19A	Желоба полукруглые Д=12,5мм из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке	м	5,000		
20	CE21A	Водосточные трубы круглые Д=10,2 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке	м	4,500		
		Итого Защитный навес над зимним молитвенным залом В том числе зарплата				
		Итого прямые затраты	\$			
		Социальное медицинское страхование	24 %			
		Итого	100,00 +			
		Транспортировка материалов	%			
		Итого	100,00 +			
		Накладные расходы	%			
		Итого	100,00 +			
		Сметная прибыль	%			
		Итого	100,00 +			
		Всего по смете: В том числе зарплата				

Составил

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)