

**Resistematizarea partiala a incaperilor de la parterul  
edificiului Primariei mun. Cahul, pentru implementarea  
solutiilor de ghiseu unic. mun. Cahul str. Piata  
Independentei nr.6**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1  
Solutii arhitecturale (42/21-SA)**

(denumirea lucrării)

**Valuta ofertei US\$**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demontari</b>		
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,48
2	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong	m2	151,00
3	RpCO56B	Demontari: finisari decorative a peretilor	m2	82,10
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat, inclusiv a plintelor	m2	59,83
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	101,70
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,22
7	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	362,00
8	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00
9	RCsU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15,70
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	15,70
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,70
		<b>Total Demontări, Incl. salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		<b>Capitolul 2. Inchideri si compartimentari</b>		
13	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,09
		<b>Total, Inchideri si compartimentari Incl. salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		<b>Capitolul 3. Tavane</b>		
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,87
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob de 12.5 mm grosime, cu executarea carcusei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	29,78
16	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat dePGC hidrofug grosime 12.5 mm, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,60

1	2	3	4	5
17	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele din gips-carton	m2	32,38
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip quart	m2	90,91
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	90,91
20	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	90,91
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	90,91
22	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	123,29
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	123,29
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea acril-polimerica cu rezistenta sporits, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	123,29
		<b>Total, Tavane, Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		<b>Capitolul 4. Pereti</b>		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,11
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	144,11
27	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	144,11
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,11
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	144,11
30	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuiei cu amestec uscat	m2	144,11
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	144,11
32	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,11
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,11
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea acril-polimerica cu rezistenta sporits, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	144,11
35	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de panouri MDF grosime 18 mm, cu executarea carcusei metalice din profile UW50 si CW50 de 0.6 mm grosime, cu ochiul 600x600 mm, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie din vata minerala (Ksal=0.9)	m2	57,70
36	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Tip B449-B464)	m	75,00
37	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Tip B481-B496)	m	42,00
		<b>Total, pereti, Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 5. Pardosele</b>		
38	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	151,56
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen trafic comercial, grosimea minima - 2 mm, la pardosele, inclusiv montarea plintelor	m2	151,56
		<b>Total Pardosele, incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		<b>Capitolul 6. Timplarie</b>		
40	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu cu geam termopan cu 1 camera, semitransparente (30 %), la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu. (U1 - 2.40x2.67(h) m)	m2	6,41
41	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu cu geam termopan cu 1 camera, semitransparente (30 %), la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu. (U2 - 2.40x2.70(h) m)	m2	12,96
42	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, a constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu. (U3 - 1.50x2.20(h) m)	m2	9,90
43	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul canaturi, fara deschideri, cu geam termopan cu 1 camera, semitransparente (30 %), la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1 - 2.30x2.70(h))	m2	6,21
		<b>Total, tâmplărie, Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		<b>Capitolul 7. Finisare scara interioară</b>		
44	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	164,67
45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,165
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasi metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,00
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat din fibrociment 16 mm grosime, cu executarea carcasi metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	30,00
48	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele din gips-carton	m2	40,00
49	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,00
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea acrilic-polimerica cu rezistenta sporita, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00
52	CG50B	Executarea pardoselilor din placi fibrobeton grosime 20 mm fixate pe adeziv	m2	21,00
		<b>Total, finisare scară interioară, Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		<b>Capitolul 8. Finisare scară exterioră</b>		
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	113,00

1	2	3	4	5
54	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	113,00
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	113,00
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,20
57	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	11,20
58	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	11,20
		<b>Total, Finisare scară exterioară Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		<b>Capitolul 8. Copertina și tîmplărie la intrare</b>		
59	CG01A	Strat suport de 3 cm p/u pardoseli executat din mortar din ciment M100-T , cu fața driscuită fin	m2	20,80
60	CG01A, k=4	Strat suport de 3 cm p/u pardoseli executat din mortar din ciment M100-T , cu fața driscuită fin. Diferența în plus s-au în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat support din mortar se adaugă s-au se scade.	m2	20,80
61	CE17A	Strat suplimentar polymeric- barieră antivapori	m2	20,80
62	RcCH18A	Schelet din material lemnos la învelitori p/u copertine de insolare	m3	0,10
63	CN51D	Tratament antiseptic al lemnăriei pe suprafete ascunse cu paste antiseptice : grinzi, coșoroabe	m3	0,10
64	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei : lemne, arce, grinzi, căpriori.	m3	0,10
65	CE06A	Învelitori din tablă profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mpcu prindere cu agrafe speciale și șuruburi mecanice, inclusive executarea doliilor.	m2	45,00
66	CK21A	Uși confecționate din profiluri din aluminiu , inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	31,20
		<b>Total, Copertina, Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		<b>Total, cheltuieli directe capitolele 1-8, Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		CASM , 24%	US\$	
		Cheltuieli de transport, %	US\$	
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare, %	US\$	
		Total	US\$	
		Cheltuieli de regie, %	US\$	
		Total	US\$	
		Beneficiu de deviz, %	US\$	
		<b>Total, Deviz, Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	

**Ofertant**

(semnătura, numele, prenumele)

**L.Ș.**

**Resistematizarea partiala a incaperilor de la parterul  
edificiului Primariei mun. Cahul, pentru implementarea  
solutiilor de ghiseu unic. mun. Cahul str. Piata  
Independentei nr.6**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2  
Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (42/21-EEF/IEI)**

(denumirea lucrării)

**Valuta ofertei USS**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,00
2	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,00
3	pret furnizor	Bara de legare la nul N pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V	buc	1,00
4	pret furnizor	Bara de legare la nul PE pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V	buc	1,00
5	pret furnizor	Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V	buc	3,00
6	pret furnizor	Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V	buc	3,00
7		Pictograma aplicata pe panou	buc	5,00
8	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina	buc	29,00
9	08-03-575-1	Dispozitiv: Limitator de supratensiune	buc	1,00
10	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: contactoare	buc	1,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,00
12	pret furnizor	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, sectiune conductor 1,5 mmp	m.l.	150,00
13	pret furnizor	Cablu de forta cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, sectiune conductor 1,5 mmp	m.l.	115,00
14	pret furnizor	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, sectiune conductor 2,5 mmp	m.l.	440,00
15	pret furnizor	Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, sectiune conductor 4,0 mmp	m.l.	60,00
16	pret furnizor	Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, sectiune conductor 6,0 mmp	m.l.	20,00
17	pret furnizor	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, sectiune conductor 1,5 mmp	m.l.	130,00
18	pret furnizor	Cablu de forta cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, sectiune conductor 1,5 mmp	m.l.	40,00
19	pret furnizor	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni,	m.l.	85,00

1	2	3	4	5
		rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, sectiune conductor 2,5 mmp		
20	pret furnizor	Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, sectiune conductor 2,5 mmp	m.l.	20,00
21	pret furnizor	Cablu de control cu 4 conductori din cupru, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, sectiune conductor 1.0 mmp	m.l.	20,00
22	pret furnizor	Cablu de forta cu 1 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, sectiune conductor 4,0 mmp	m.l.	20,00
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	10,35
24	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m.l.	435,00
25	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=25 mm	m.l.	600,00
26	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,20
27	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=32 mm	m.l.	20,00
28	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,02
29	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V	buc	2,00
30	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,07
31	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	7,00
32	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,31
33	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	31,00
34	10-08-019-01	Cutie de ramificare montare incorporata IP 20	buc	25,00
35	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Modul LED (CI-1; 2; 3; 4; 5), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,32
		<b>Total, Lucrări de montare, Incl salariu</b>	<b>US\$</b>	
		CASM, 24%	US\$	
		Cheltuieli de transport, %	US\$	
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare, %	US\$	
		Total	US\$	
		Cheltuieli de regie, %	US\$	
		Total	US\$	
		Beneficiu de deviz, %	US\$	
		<b>Total, Lucrări de montare, Incl salariu</b>	<b>US\$</b>	
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
36	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN (TIA)	buc	1,00
37	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A	buc	1,00
38	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=4A, U=230V, Icu=4.5A	buc	2,00
39	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN (TD)	buc	1,00
40	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A	buc	2,00
41	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=4A,	buc	4,00

1	2	3	4	5
		U=230V, Icu=4.5A		
42	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	8,00
43	pret furnizor	Limitator de supratensiune, clasa II(C) cu 4 poli	buc	1,00
44	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat in nisa avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN (TDsv)	buc	1,00
45	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=32A	buc	1,00
46	pret furnizor	Contactur modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=12A de tip KMI 11210	buc	1,00
47	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5A	buc	4,00
48	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5A	buc	1,00
49	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5A (AAR)	buc	3,00
50	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5A (TPD)	buc	1,00
51	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V, Icu=4.5A	buc	1,00
52	pret furnizor	CI-1. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54/IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,00
53	pret furnizor	CI-2. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	12,00
54	pret furnizor	CI-3. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector cu folie de aluminiu lustruita, flux luminos 3000Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	12,00
55	pret furnizor	CI-4. Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	4,00
56	pret furnizor	CI-5. Corp de iluminat cu senzor incorporat (miscare, infrarosu, luminozitate si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,00
		Total, Utilaj	US\$	
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare, %	US\$	
		<b>Total , Utilaj</b>	<b>US\$</b>	
		<b>Total, Deviz,</b>	<b>US\$</b>	
		<b>Incl. Salariu</b>	<b>US\$</b>	

**Ofertant**

(semnătura, numele, prenumele)

**L.Ş.**

**Resistematizarea partiala a incaperilor de la parterul  
edificiului Primariei mun. Cahul, pentru implementarea  
solutiilor de ghiseu unic. mun. Cahul str. Piata  
Independentei nr.6**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3  
Incalzire, ventilare si conditionare (42/21-IVC)**

(denumirea lucrării)

**Valuta ofertei US\$**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 160; 200 mm.	m2	30,77
2	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm.	m2	48,00
3	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din cauciuc inspumat, autoadeziv, avind grosimea de 10 mm	m2	6,00
4	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din cauciuc inspumat, autoadeziv, avind grosimea de 5 mm	m2	40,00
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, nereglabila, montata pe zidarie, D=200 mm	buc	2,00
6	VB26A	Montarea difuzor pentru evacuarea de aer, avind D=160 mm de tip DVS	buc	6,00
7	VB26A	Montarea difuzor pentru admisie de aer, avind D=160 mm de tip P-DVS	buc	6,00
8	CL20A	Grile de ventilatie gata din aluminiu anodizat, reglabile, in 2 rinduri, montata pe zidarie, sectiune 400x150 mm	buc	25,00
9	SA16C	Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 32x4.4 mm	m	35,00
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm	m	35,00
		<b>Total, capitolul 1. Lucrări de construcție, Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		CASM 24%	US\$	
		Cheltuieli de transport, %	US\$	
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare, %	US\$	
		Total	US\$	
		Cheltuieli de regie, %	US\$	
		Total	US\$	
		Beneficiul de deviz, %	US\$	
		<b>Total, capitolul 1. Lucrări de construcție, Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
11	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip/analog ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	1,00
12	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (K1, K2, K3). Nota: Consum unitar tevi cupru pe fiecare diametru - 9.50 m/buc, termoizolatie tevi cupru - 19.0 m/buc. cu	buc	4,00

1	2	3	4	5
		modificarea in norma pozitiei		
13	VB09B aplicat	Racord flexibil la ventilatoare	buc	4,00
14	VB17A	Aparat atenuitor de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,00
15	VB26A aplicativ	Montare suspape aer	buc	2,00
		<b>Total, Capitolul 2. Lucrari de montare , Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		CASM 24%	US\$	
		Cheltuieli de transport, %	US\$	
		Cheltuieli de aprovizionare - depozitare	US\$	
		Total	US\$	
		Cheltuieli de regie, %	US\$	
		Total	US\$	
		Beneficiu de deviz, %	US\$	
		<b>Total, Capitolul 2. Lucrari de montare , Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
16	pret ofertant	Instalatie de aspiratie-refulare cu recuperator de caldura din plastic Q=700 m3/h, Pmax=410Pa, N=0.732kW, 380V, instalare suspendat de tavan, dimensiuni de gabarit 462x950x895 mm, cu calorifer electric N=3.0 kW si display de comanda de la distanta de tip/analog Stouch	buc	1,00
17	pret ofertant	Aparat de conditionare aer in urmatoarea componenta: PLA-M50EA + SUZ-KA50VA6	buc	4,00
18	pret furnizor	Conexiune flexibila la ventilatoare, cu diametrul 200 mm	buc	4,00
19	pret furnizor	Atenuitor de zgomot, circular D=200 mm, L=600 mm	buc	1,00
20	pret furnizor	Supapa pentru canale de ventilare D=200 mm	buc	2,00
		Total	US\$	
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare, %	US\$	
		<b>Total, Capitolul 3. Utilaj</b>	<b>US\$</b>	
		<b>Total, Deviz, Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	

**Ofertant**

(semnătura, nume, prenumele)

**L.Ş.**

**Resistematizarea partiala a incaperilor de la parterul  
edificiului Primariei mun. Cahul, pentru implementarea  
solutiilor de ghiseu unic. mun. Cahul str. Piata  
Independentei nr.6**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4  
Comunicatii telefonice si de semnalizare (11/2021-1-TS)**

(denumirea lucrării)

**Valuta ofertei US\$**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	100,00
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	100,00
		<b>Total, Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		CASM 24%	US\$	
		Cheltuieli de transport, %	US\$	
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare, %	US\$	
		Total	US\$	
		Cheltuieli de regie, %	US\$	
		Total	US\$	
		Beneficiu de deviz, %	US\$	
		<b>Total, Capitolul 1. Lucrari de constructie Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Sistema transmiterea datelor (LAN)</b>		
3	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 - RACK 19" 15U	buc	1,00
4	08-03-591-11	Montarea PDU	100 buc	0,01
5	08-03-575-1 adoptata	Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi	buc	1,00
6	08-03-575-1 adoptata	Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri	buc	2,00
7	08-03-575-1 adoptata	Montarea in dulap - Polite	buc	3,00
8	08-03-575-1 adoptata	Montarea in dulap a Comutatoare 19"	buc	2,00
9	10-04-101-08	Utilaj de abonat si utilaj divers: Wi-Fi access point	buc	2,00
10	08-03-575-1 adoptata	Montarea in dulap a blocului de alimentarea de rezerva de tip UPS	buc	1,00
11	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord FTP	100 buc	0,40
12	pret ofertant	Cablu Patch Cord 2,0 m, cupru, FTP Cat.6	buc	20,00
13	pret ofertant	Cablu Patch Cord 0,5 m, cupru, FTP Cat.6	buc	20,00
14	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45	buc	9,00
15	pret furnizor	Priza cu modul 2 x RJ45 - rama si support, instalarea in perete. inclusiv doza de montaj	buc	9,00
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,00
17	pret furnizor	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m.l.	500,00

1	2	3	4	5
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)	100 m	1,40
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,50
20	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.6, cu ecran dublu - S/FTP Cat6 - 4pairs 24AWG	m.l.	750,00
		<b>Total, Capitolul 2.1. Sistema transmiterea datelor Incl salariu</b>	<u>US\$</u> US\$	
		<b>Capitolul 2.2. Sistema de supraveghere video</b>		
21	10-04-077-01	Utilaj de centrala: Registrator video	buc	1,00
22	10-04-101-10	Utilaj de abonat si utilaj divers: 3.5" HDD	buc	2,00
23	10-04-067-23	Dispozitiv de videocontrol camera video	buc	4,00
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50
25	pret furnizor	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m.l.	50,00
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)	100 m	0,40
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,20
28	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.6, cu ecran dublu - S/FTP Cat6 - 4pairs 24AWG	m.l.	120,00
29	pret furnizor	Conector RJ-45 cat. 6A	buc	10,00
		<b>Total, Capitolul 2.2. Sistema de supraveghere video Incl salariu</b>	<u>US\$</u> US\$	
		<b>Total, Capit.1+Capit. 2 Incl salariu</b>	<u>US\$</u> US\$	
		CASM, 24%	US\$	
		Cheltuieli de transport, %	US\$	
		Cheltuieli de aprovizionare- depozitare, %	US\$	
		Total	US\$	
		Cheltuieli de regie, %	US\$	
		Total	US\$	
		Beneficiu de deviz, %	US\$	
		<b>Total, Capit.1 Sistema de transmitere a datelor+Capit. 2 Sistema de supraveghere video Incl salariu</b>	<u>US\$</u> US\$	
		<b>Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Sistema transmiterea datelor (LAN)</b>		
30	pret furnizor	Rack, 19", 15U, 2 cable management vertical, gab. 600x600 mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori cu ventilator incorporat (descrierea detaliata vezi pl. 5 proiect 03/2020-2-TS)	buc	1,00
31	pret furnizor	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 4xCEE 7/4, 1-Ethernet, Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	1,00
32	pret ofertant	Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP, with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U	buc	1,00
33	pret ofertant	Cable management 1U (Cable organizer), orizontal	buc	2,00
34	pret furnizor	Polita perforate pentru dulap RACK 19", masa utila - pina la 100 kg	buc	3,00
35	pret furnizor	Comutator de acces cu 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4 x 10Gbps combo ports, 19", 1U, rack	buc	1,00

1	2	3	4	5
		mount		
36	pret furnizor	Comutator Switch Fast Ethernet 5 ports RJ-45 PoE+	buc	1,00
37	pret furnizor	Wi-Fi access point	buc	2,00
38	pret furnizor	Bloc de alimentare UPS 19", 750VA/500W	buc	1,00
		<b>Capitolul 3.2. Sistema de supraveghere video</b>		
39	pret furnizor	Registrator video IP, cu alimentare PoE, cu min. 16 canale, cu switch PoE 802.3af, 2 SATA interface, cu loc pentru 2 hard discuri 2Tb pentru stocarea imaginilor timp de 15 zile in calitate min. 2 Mp, consum de energie max. 250W, inclusiv cablurile de conexiune, în conformitate cu ANNEX 4. Technical Responsiveness Table for Camera Surveillance Systems, RfQ21/02400: EU4MD/ Partial systematization of the rooms on the ground floor of the Cahul City Hall building for the implementation of One Stop Shop solutions	buc	1,00
40	pret furnizor	Hard disc pentru supraveghere video, 6 Tb	buc	2,00
41	pret furnizor	Camera video de retea instalare interioara: 4 MP, 1/3" CMOS sensor, progresiv scan, IR=30m, 2.8 mm, PoE (802.3af), inclusiv accesoriile de montare, ANNEX 4. Technical Responsiveness Table for Camera Surveillance Systems, RfQ21/02400: EU4MD/ Partial systematization of the rooms on the ground floor of the Cahul City Hall building for the implementation of One Stop Shop solutions	buc	4,00
		<b>Total, Utilaj, cap.3.1+cap.3.2</b>	<b>US\$</b>	
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare, %	US\$	
		<b>Total, Utilaj, Cap.3.1 +Cap.3.2</b>	<b>US\$</b>	
		<b><u>Total, Deviz Cap.1+Cap.2+Cap.3</u></b>	<b><u>US\$</u></b>	
		<b>Incl salariu</b>	<b>US\$</b>	

**Ofertant**

(semnătura, numele, prenumele)

**L.Ş.**

**Resistematizarea partiala a incaperilor de la parterul  
edificiului Primariei mun. Cahul, pentru implimentarea  
solutiilor de ghiseu unic. mun. Cahul str. Piata  
Independentei nr.6**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5  
Semnalizarea de paza (11/2021-1-SPA)**

(denumirea lucrării)

**Valuta ofertei US\$**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	20,00
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,00
		<b>Total Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		CASM 24%	US\$	
		Cheltuieli de transport, %	US\$	
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare, %	US\$	
		Total	US\$	
		Cheltuieli de regie, %	US\$	
		Total	US\$	
		Beneficiu de deviz, %	US\$	
		<b>Total, Capitolul 1. Lucrari de constructie Incl salariu</b>	<b>US\$ US\$</b>	
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1864)	buc	1,00
4	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA	buc	1,00
5	08-01-121-1	Acumulator montat in panou, tip: 7A*h, 12V	buc	2,00
6	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)	buc	1,00
7	10-08-001-03	Aparate receptoare: tastatura PK5500E1	10 buc	0,10
8	10-08-003-05	Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 102 PI)	buc	6,00
9	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313	buc	6,00
10	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (LD-95)	100 buc	0,01
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40
12	pret furnizor	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m.l.	40,00
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)	100 m	0,80
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,10
15	pret furnizor	Cablu de semnalizare, fara halogeni, ecranat, nr. conductori x sectiune: 6x0.5 mm2	m.l.	150,00

1	2	3	4	5
16	pret furnizor	Cablu BBΓ <sub>HR</sub> (A)-FRHF 3x1.0 mm <sup>2</sup>	m.l.	30,00
17	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip FTP	m.l.	30,00
		<b>Total,</b>	<b>US\$</b>	
		<b>Incl salariu</b>	<b>US\$</b>	
		CASM, 24%	US\$	
		Cheltuieli de transport, %	US\$	
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare, %	US\$	
		Total	US\$	
		Cheltuieli de regie, %	US\$	
		Total	US\$	
		Beneficiu de deviz, %	US\$	
		<b><u>Total, Capitolul 2. Lucrari de montare</u></b>	<b>US\$</b>	
		<b>Incl salariu</b>	<b>US\$</b>	
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
18		Dispozitiv logic pentru sisteme de paza cu 8 zone de securitate, expandabil pina la 32 zone de tip PC-1864	buc	1,00
19	pret furnizor	Bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA	buc	1,00
20	pret furnizor	Acumulator 12V, 12A*h	buc	2,00
21	pret furnizor	Radioemitor LARS, LARS1, 1500mA, de tip ATS-100	buc	1,00
22		Claviatura PK-5500 E1, producator "DSC" Canada	buc	1,00
23	pret furnizor	Senzor combinat: infrarosu+deteriorare LC 102 PI	buc	6,00
24	pret furnizor	Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	6,00
25	pret furnizor	Sirena LD-95, 12V, 150mA, 90dB	buc	1,00
		<b>Total, Capitolul 3. Utilaj</b>	<b>US\$</b>	
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare, %	US\$	
		<b><u>Total, Capitolul 3. Utilaj</u></b>	<b>US\$</b>	
		<b>Incl salariu</b>	<b>US\$</b>	
		<b><u>Total, Deviz,</u></b>	<b>US\$</b>	
		<b>Incl salariu</b>	<b>US\$</b>	

**Ofertant**

(semnătura, numele, prenumele)

**L.Ş.**

**Resistematizarea partiala a incaperilor de la parterul  
edificiului Primariei mun. Cahul, pentru implementarea  
solutiilor de ghiseu unic. mun. Cahul str. Piata  
Independentei nr.6**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6  
Semnalizarea de incendiu (11/2021-1-SI)**

(denumirea lucrării)

**Valuta ofertei US\$**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	20,00
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,00
		Total Incl salariu	US\$ US\$	
		CASM 24%	US\$	
		Cheltuieli de transport, %	US\$	
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare, %	US\$	
		Total	US\$	
		Cheltuieli de regie, %	US\$	
		Total	US\$	
		Beneficiu de deviz, %	US\$	
		<b><u>Total, Capitolul 1. Lucrari de constructie Incl salariu</u></b>	<b>US\$ US\$</b>	
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
3	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Panou de incendiu pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20	buc	1,00
4	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare	buc	2,00
5	08-03-575-1 adoptata	Montarea in dulap a acumulatorului	buc	3,00
6	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)	buc	1,00
7	10-08-002-02	Avertizoare "SI" automate: de fum cu baza in executare normala	buc	11,00
8	08-03-591-3 apicabil	Declansator manual de alarma de incendiu	100 buc	0,02
9	08-03-593-9	Montarea dispozitivelor de alarma - sirene	100 buc	0,01
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60
11	pret furnizor	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m.l.	60,00
12	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)	100 m	0,80
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,10
14	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu 2 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), FE180, E30 PH120	m.l.	190,00
15	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip FTP	m.l.	20,00

1	2	3	4	5
		<u>Total,</u> Incl salariu	<u>US\$</u> US\$	
		CASM 24%	US\$	
		Cheltuieli de transport, %	US\$	
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare, %	US\$	
		Total	US\$	
		Cheltuieli de regie, %	US\$	
		Total	US\$	
		Beneficiu de deviz, %	US\$	
		<b><u>Total, Capitolul 2. Lucrari de montare</u></b> Incl salariu	<u>US\$</u> US\$	
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
16	pret furnizor	Panou de incendiu - centrala conventionala de detectie a incendiu, in dulap metalic, cu unitate centrala de afisaj LCD touchscreen, U=24V, 90mA, IP54, pentru 4 zone de securitate, cu iesire pentru: 1 sirena de alarma; 1 transmitator radio	buc	1,00
17	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva I=1.4A, U=12V in carcasa IP54	buc	1,00
18	pret furnizor	Radioemitor LARS, LARS1, 1500mA, de tip ATS-100	buc	1,00
19	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva I=7A, U=24V in carcasa IP54	buc	1,00
20	pret furnizor	Acumulator 12V, 12A*h	buc	3,00
21		Detector optic de fum conventional, sensibilitate configurabila la: 0.09dB/m, 40mA, tensiunea de operare 10-30 Vcc, Temperatura de operar -5°C +40°C, cu soclu de montare si cutie pentru instalare	SET	11,00
22		Buton manual de semnalizare incendiu conventional - resetabil cu cheie, fara geam de sticla, tensiunea de operare 10-30 Vcc, temperatura de operar -5°C +40°C, grad protectie IP67	buc	2,00
23	pret furnizor	Semnalizator optic si acustic culoare rosie, tensiune de alimentare 10-60Vdc, Curent maxim absorbit de sirena - 500mA, Nivel acustic @1m - 94-106db(A)configurabil, IP65, temperatura functionare - -25*C / +70*C	buc	1,00
		Total	US\$	
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare, %	US\$	
		<b><u>Total, Capitolul 3. Utilaj</u></b> Incl salariu	<u>US\$</u> US\$	
		<b><u>Total, Deviz Cap1+Cap2+Cap3</u></b> Incl salariu	<u>US\$</u> US\$	

**Ofertant**

(semnătura, numele, prenumele)

**L.Ş.**