

**Проект консервации руин
Покровской церкви в селе
Рашков, Каменского района**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Строительные работы

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Конструктив 1.1. Усиление конструкций				
1	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм, длина 1200 мм, K=12x0,9=10,8)	buc	14,0000		
2	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм, длина 2300 мм, K=23x0,9=20,7)	buc	4,0000		
3	RCsP25B	Confectionarea si montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuta metalica 40x40 cm si din otel beton cu diametrul de 20 mm (Изготовление и установка Шпильки M20, ст. 8.8, DIN 975, L=1200)	buc	14,0000		
4	RCsP25B	Confectionarea si montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuta metalica 40x40 cm si din otel beton cu diametrul de	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		20 mm (Изготовление и установка Шпильки M20, ст. 8.8, DIN 975, L=2300)				
5	Pret furnizor	Рым-гайка M20, DIN 582	buc	18,0000		
6	Pret furnizor	Гайка M20	buc	36,0000		
7	Pret furnizor	Шайба M20	buc	36,0000		
8	RCsP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm (Изготовление и монтаж металлических затяжек из арматурной стали диаметром 20 мм, канат трос диам. 18 мм)	m	125,0000		
9	Pret furnizor	Талреп M20, DIN 1480	buc	9,0000		
10	Pret furnizor	Канатный зажим 18 мм DIN 741	buc	144,0000		
11	Pret furnizor	Коуш стальной 18 мм DIN 6899A	buc	36,0000		
12	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой стен из экструдированного полистирол XPS толщ. 20 мм)	m2	250,0000		
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием, брус 100x80)	m3	3,8400		
14	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж сплошных стальных готовых балок, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно, швеллер №10)	t	0,490		
15	RCsD02C3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура PC 52, диаметром более 8 мм, заготовленная в централизованной мастерской, установленная в существующие строительные элементы. Для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) (ерш диам. 8 A400)	kg	41,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	\$			
		Total Усиление конструкций Inclusiv salariu				
		1.2. Металлический каркас Кр-1				
16	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной меньше 1м и глубиной до 1,5 м, с вертикальными откосами, в многоугольных котлованах для фундаментов, канавах, каналах и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)	m3	7,0600		
17	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными, объемом до 20 м3 в одном месте, включая разбрасывание грунта слоями вручную)	m3	2,5000		
18	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3	2,5000		
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,5000		
20	RCsB02E	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ	m3	4,0600		

1	2	3	4	5	6	7
		классическим способом в опалубку сплошных или отдельных фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях) (бетон C16/20)				
21	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Изготовление и установка смешанной опалубки из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона, укладываемого вертикально, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих строений, для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	40,3200		
22	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура ОВ 37, диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской для фундаментов и ростверков на стройплощадке, в существующие строительные элементы. Заготовка арматуры для фундаментов и ростверков)	kg	113,4000		
23	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций, рама РМ-1)	t	4,7700		
24	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei	t	0,2630		

1	2	3	4	5	6	7
		usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций, рама РМ-2)				
25	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций, балки из квадратной трубы)	t	4,0700		
26	Pret furnizor	Анкер с гайкой 20х200 M16	buc	28,0000		
27	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv (Очистка металлических изделий и конструкций из профиля толщиной 8-12 мм, от ржавчины и старой краски металлической щеткой и скребком)	t	9,1010		
28	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	9,1010		
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	9,1010		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Металлический каркас Кр-1 Inklusiv salariu				
		1.3. Кровля				
30	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate	m2	276,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Кровля Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Конструктив Inclusiv salariu				
		2. Архитектура				
31	R4D07E	Curatarea suprafetelor de piatra (marmura, dolomita, calcar) de afectiuni biologice (mucegai, muschi, licheni, etc.) cu aplicarea compreselor: suprafata profilata (Очистка поверхностей камня (мрамора, доломита, известняка) от биопоражений (плесени, мха, лишайников и т.д.) компрессами: профилированная поверхность)	m2	65,8000		
32	TsG02A apl	Curatarea peretilor de iarba si buruieni (Очистка стен от травы и бурьяна)	100m2	0,6600		
33	TsH31A apl	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii, executata manual prin stropire (Борьба с растениями, вручную средством Раун-Дап)	100 buc	1,0000		
34	Pret furnizor	Средство Раун - Дап	kg	4,0000		
35	R4D01A	Spalarea suprafetei detaliilor arhitecturale cu apa: suprafata neteda plana si curba: lustruita sau slefuita	10 m2	6,5800		
36	RMD06A	Rosturi zidariei, cu mortar de var simplu, zidarie de epoca cu caramizi, avand rosturile orizontale cu latime 2,5 - 3,5 cm, cele verticale 1,25 - 1,75cm, iar adancimea de 3 cm (rosturi exterioare)	m2	65,8000		
37	RMD02B	Tencuieli pline de epoca: la zidarie de piatra 4,5 cm (Старинная	m2	65,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		сплошная штукатурка толщиной 4,5 см : по каменной кладке)				
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	65,8000		
39	R21A01A	Montarea schelei metalice tubulare (Устройство металлических трубчатых лесов)	m2	414,0000		
40	R21A01B	Demontarea schelei metalice tubulare (Разборка металлических трубчатых лесов)	m2	414,0000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Архитектура Inclusiv salariu				

		Total	\$	
		Asigurari sociale	24 %	
		TOTAL		
		Transportarea materialelor	%	
		Cheltuieli de depozitare	%	
		TOTAL		
		Cheltuieli de regie	%	
		TOTAL		
		Beneficiu de deviz	%	
		TOTAL		
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)